

Réaménagement de la Salle du Conseil d'Administration et du Réfectoire
du Bâtiment UIOSS de la Nièvre - 58000 NEVERS

Dossier 25056

N°	Ouvrages	U	Qté	P.U.	Totaux
	Lot n°5 : ELECTRICITE				
	5.1. - Généralités				
	<i>Nota : L'offre étant forfaitaire, l'entreprise vérifiera obligatoirement les quantités fournies et les modifiera si nécessaire (avec repérage visuel).</i>				
	Etude d'exécution (E.X.E.) selon C.C.T.P.	ens	1		
	Dossier de chantier (P.A.C.) selon C.C.T.P.	ens	1		
	Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) selon C.C.T.P.	ens	1		
	Location et travail sur échafaudage/nacelle selon C.C.T.P.	ens	1		
	Nettoyage personnel de chantier selon C.C.T.P.	ens	1		
	Percements selon C.C.T.P.	ens	1		
				SOUS TOTAL	
	5.2. - Installations de chantier				
	<i>Conformes aux normes en vigueur et aux documents contractuels comme le PGC, le CCAP, le CCTP 0 de l'Architecte</i>				
	Travaux à réaliser selon C.C.T.P.	ens	1		
				SOUS TOTAL	
	5.3. - Dépose des installations électriques				
	Dépose définitive niveau R+5 selon C.C.T.P.	ens	1		
	Dépose définitive niveau R-1 selon C.C.T.P.	ens	1		
	Dépose avec soins et travaux de reprise niveau R+5 selon C.C.T.P.	ens	1		
	Dépose avec soins et travaux de reprise niveau R-1 selon C.C.T.P.	ens	1		
				SOUS TOTAL	

Réaménagement de la Salle du Conseil d'Administration et du Réfectoire
du Bâtiment UIOSS de la Nièvre - 58000 NEVERS

Dossier 25056

N°	Ouvrages	U	Qté	P.U.	Totaux
	5.4. - Tableaux électriques				
	<i>Comptes et conforme aux C.C.T.P. incluant parafoudre(s), sous-compteurs, protections, ...</i>				
	Adaptation/Extension Tableau Divisionnaire Etage 5 - Local "Vestiaires" selon C.C.T.P.	ens	1		
	Adaptation/Extension Tableau Divisionnaire Cuisine Local "Office" selon C.C.T.P.	ens	1		
				SOUS TOTAL	
	5.5. - Luminaires				
	<i>Nota : Les luminaires seront chiffrés complets avec leurs sources ainsi qu'avec l'ensemble des sujétions nécessaires à leurs fixations et suspensions.</i>				
	LUMINAIRES SUR RAILS 48V				
	Rail 48V pour équipement LED - Rail 48V - marque LITED ou équivalent	ens	1		
	Réglettes LED à diffuseur satiné pour rail 48V - AMBIANT 1125 48V LED 25W marque LITED ou équivalent	u	16		
	LUMINAIRES APPARENTS				
	Ruban LED monochrome - LEDY IP20 128LED/m marque EPSILON + ou équivalent (y compris profilé aluminium, accessoires et alimentation 230Vac/24Vdc DALI)	ens	1		
	LUMINAIRES ENCASTRES				
	Pose et raccordement d'encastres 60x60 LED fournis par le MOA	u	2		
	Semi-encastres ronds « décoratifs » LED - STRAM PRISMATIC 3 LED 22W DALI marque ARKOSLIGHT ou équivalent	u	8		
	Encastres ronds LED - MIX 1 LED 10,5W marque ARKOSLIGHT ou équivalent	u	13		
				SOUS TOTAL	

Réaménagement de la Salle du Conseil d'Administration et du Réfectoire
du Bâtiment UIOSS de la Nièvre - 58000 NEVERS

Dossier 25056

N°	Ouvrages	U	Qté	P.U.	Totaux
	5.6. - Appareillage				
	<i>Nota : L'appareillage sera chiffré complet avec boîtiers d'encastrement ou cadre saillie</i>				
	Remplacement de l'appareillage existant	ens	1		
	Interrupteur SA MOSAIC - LEGRAND ou équivalent	u	3		
	Interrupteur VV MOSAIC - LEGRAND ou équivalent	u	2		
	Bouton poussoir MOSAIC - LEGRAND ou équivalent	u	8		
	PC 2x10/16A+T MOSAIC - LEGRAND ou équivalent	u	14		
	Poste "Goulotte" équipé selon C.C.T.P. - Installation sur goulotte	ens	2		
	Poste "Light" équipé selon C.C.T.P. - Installation en mural	ens	2		
	Boîtier mural pour « poste de travail » selon C.C.T.P.	ens	2		
	Goulotte multi compartiment selon C.C.T.P.	ml	20		
				SOUS TOTAL	
	5.7. - Conducteurs & conduits				
	Câblage luminaires compris appareillage de commande selon C.C.T.P.	ens	1		
	Câblage prises de courant 10/16A+T selon C.C.T.P.	ens	1		
	Câblage poste de travail selon C.C.T.P.	ens	1		
	Conduits encastrés selon C.C.T.P.	ens	1		
	Conduits apparents selon C.C.T.P.	ens	1		
	Chemins de câbles compris accessoires selon C.C.T.P.	ens	1		
	Goulottes de distribution compris accessoires selon C.C.T.P.	ens	1		
	Moulures compris accessoires selon C.C.T.P.	ens	1		
	Étanchéité selon C.C.T.P.	ens	1		
	Percements, conduits & obturations, accessoires de raccords selon C.C.T.P.	ens	1		
				SOUS TOTAL	

Réaménagement de la Salle du Conseil d'Administration et du Réfectoire
du Bâtiment UIOSS de la Nièvre - 58000 NEVERS

Dossier 25056

N°	Ouvrages	U	Qté	P.U.	Totaux
	5.8. - Alimentations & prestations diverses				
	ÉQUIPEMENTS « AUDIO-VIDEO » - R+5				
	Alimentation 2P+T 16A sur 2 PC dédiées pour vidéoprojecteur selon C.C.T.P. (y compris commande ON/OFF à installer sur meuble d'angle et 2 gaines diamètre 40 mm entre la goulotte multi compartiment et le vidéoprojecteur pour les futurs câbles HDMI)	ens	3		
	Alimentation 2P+T 16A sur PC dédiée pour écran motorisé réutilisé selon C.C.T.P. (y compris ensemble de commande et liaisons pour « montée/descente »)	ens	1		
	Alimentation 2P+T 16A sur 2 PC dédiées pour répartiteur HDMI (y compris commande ON/OFF à installer sur meuble d'angle)	ens	1		
	ÉQUIPEMENTS « OFFICE » - R+5				
	Alimentation 2P+T 16A sur PC dédiée pour réfrigérateur/congélateur selon C.C.T.P.	ens	1		
	Alimentation 2P+T 16A sur 2 PC dédiées pour micro-ondes selon C.C.T.P.	ens	1		
	Alimentation 2P+T 16A sur 2 PC dédiées pour cafetière / bouilloire selon C.C.T.P.	ens	1		
	ÉQUIPEMENTS « CVP » - R-1				
	Alimentation 2P+T 10A pour « Caisson d'extraction » selon C.C.T.P. (y compris contacteur et liaison pour coupure ventilation)	ens	1		
	Alimentation 2P+T 6A pour « Bouches d'extraction » selon C.C.T.P.	ens	3		
	ÉQUIPEMENTS « OFFICE » - R-1				
	Alimentation 2P+T 16A sur 2 PC dédiées pour réfrigérateur/congélateur selon C.C.T.P.	ens	2		
	Alimentation 2P+T 16A sur 2 PC dédiées pour micro-ondes selon C.C.T.P.	ens	2		
	Alimentation 2P+T 16A sur PC dédiée pour lave vaisselle selon C.C.T.P.	ens	1		
	ÉQUIPEMENTS « ZONE CAFE 2 » - R-1				
	Alimentation 2P+T 16A sur 2 PC dédiées pour cafetière / bouilloire selon C.C.T.P.	ens	1		

Réaménagement de la Salle du Conseil d'Administration et du Réfectoire
du Bâtiment UIOSS de la Nièvre - 58000 NEVERS

Dossier 25056

N°	Ouvrages	U	Qté	P.U.	Totaux
	BESOINS « TOUS NIVEAUX »				
	Travaux de reprise selon C.C.T.P.	ens	1		
	Dépose/repose ponctuelle de plaques de faux plafond dans l'existant selon C.C.T.P.	ens	1		
	Provision sur chiffrage selon C.C.T.P.	ens	1		
				SOUS TOTAL	
	5.9. - Prise de terre & Mises à la terre				
	Prise de terre selon C.C.T.P.	ens	1		
	Liaisons équipotentielles selon C.C.T.P.	ens	1		
	Distribution terre informatique selon C.C.T.P.	S.O.			
	Mise à la terre de l'ossature et charpente métallique selon C.C.T.P.	ens	1		
				SOUS TOTAL	
	5.10. - Précâblage Téléphone – Informatique				
	Adaptation/Extension répartiteur général en local technique RDC selon C.C.T.P.	ens	1		
	Panneau de brassage 19" - 24 ports - 1 U compris connecteurs RJ45 blindés	u	1		
	Cordon de brassage selon C.C.T.P.	u	4		
	Cordons "utilisateur" selon C.C.T.P.	u	4		
	Prise RJ45 catégorie 6 selon C.C.T.P.	u	4		
	Raccordement des prises selon C.C.T.P.	ens	1		
	Câblage conforme au C.C.T.P. et comprenant les conduits, conducteurs, percements, fixations, etc...	ens	1		
	Repérage et étiquetage selon C.C.T.P.	ens	1		
	Recette technique y compris formulaires de résultats selon C.C.T.P.	ens	1		
	Frais de contrôle selon C.C.T.P.	ens	1		
				SOUS TOTAL	

DCE - Mai 2026 - Lot n°5

Dossier 25056

RECAPITULATIF	DCE - Mai 2026 - Lot n°5
---------------	--------------------------

[illegible]

RECAPITULATIF	DCE - Mai 2026 - Lot n°5
---------------	--------------------------

Page 6 de 6