

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE Rénovation de l’Unité Éducative d’Hébergement Collectif (UEHC) 21 rue Camille Roy à Villiers-sur-Marne (94) - PHASE PRO- TABLEAU DES PRESTATIONS PAR LOCAL : EQUIPEMENTS ET FINITIONS INTERIEURES														
Liste des locaux	N° FICHE ESPACE	ETAGE	SOLS / Plan A40			MURS / Plan A41	PLAFONDS / Plan A42			MOBILIER MARCHE	MOBILIER HORS MARCHE	OCCULTATION PROTECTION SOLAIRE PROTECTION PORTE	EQUIPEMENTS TECHNIQUES (PROGRAMME)	
			Type	Plinthes	Remarques programme	Type	Type	HSFP / HSD	Remarques				CFO-CFA	PLOMBERIE
Hall d'entrée	1	RDC	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC/ U3s P3 E1 C0 Tapis de sol encastré	peinture lessivable COV A+	Plafond en plaques de plâtre non démontable	2,7 m						
Circulations	2	SSOL RDC R+1 R+2	SSOL : Carrelage Grés cérame 20x20 Peinture de sol polyuréthane acrylique RDC : Sol souple linoleum / Carrelage Grés cérame 40x40 R+1 / R+2 : Sol souple linoleum	SSOL : Plinthe carrelée RDC /R+1 / R+2 : Plinthe sapin à peindre 10cm ht	UPEC U3s P3 E1 C0	peinture lessivable COV A+ et protection murale pour les circ, R+1/R+2 Cuisine : Revêtement faïence toute hauteur	SSOL : Plafond en dalles minérales, démontable 600x600 mm RDC : Plafond acoustique en fibre de bois rainurés non démontable RDC / R+1 / R+2 : Plafond en plaques de plâtre non démontable	Variable Voir A 42					1 PC tous le 10 ml	
Local ménage	3	RDC	Carrelage Grés cérame 20x20	plinthe carrelée	UPEC U3 P3 E2 C3	Revêtement faïence toute hauteur	Plafond en dalles minérales, démontable 600x600 mm	2,5 m					1 PC ménage	EF/EC sur équipements 1 vidoir mural
Sanitaire PHMR	4	RDC	Carrelage Grés cérame 20x20	plinthe carrelée	UPEC U3 P3 E2C1 anti-dérapant	peinture lessivable COV A+ Revêtement faïence voir A41	Plafond en plaques de plâtre non démontable	2,5 m		Sèche-mains électrique sur lavabo Miroir sur lavabo	Distributeur de savon sur lavabo Dérouleur papier toilette			EF/EC sur équipements lave-main
Accueil - Secrétariat	5	RDC	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC U3s P3 E1 C0	peinture lessivable COV A+	Plafond acoustique en fibre de bois démontable, ossature cachée format 120x60mm	2,5 m		Placard étagères toute hauteur sur 1,80 ml avec serrure	1 poste de travail 1 placard vestiaire/personne, fermant à clé	Store de protection solaire motorisé	2 PC courante+ 3PC sur poste 3 RJ45/poste (1 téléphone + 2 info)	
Bureau de Direction	6	RDC	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC U2sP3 E1C0	peinture lessivable COV A+	Plafond acoustique en fibre de bois démontable, ossature cachée format 120x60mm	2,5 m		Placard étagères toute hauteur sur 2 ml avec serrure	1 poste de travail	Store de protection solaire motorisé + Store intérieur	2 PC courante + 3PC sur poste 3 RJ45/poste (1 téléphone + 2 info)	
Salle de réunion	7	R+1	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC U3 P2 E1C0	peinture lessivable COV A+	Plafond acoustique en fibre de bois démontable, ossature cachée format 120x60mm	2,4 m m	Soffite Ba13 à 2,15m pour passage de réseaux	Tableau blanc 2m	Matériel de projection Écran de projection Tables et chaises Tableau en liège pour affichage	Store de protection solaire motorisé	4 PC tableau + 2 fond de salle 3 RJ45 côté tableau	
Kitchenette	8	R+1	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC U3sP3E1C1	peinture lessivable COV A+ kitchenette : dossieret faïence ht 60cm	Plafond acoustique en fibre de bois démontable, ossature cachée format 120x60mm	2,4 m m	Soffite Ba13 à 2,10m pour passage de réseaux	Évier sur plan de travail		Store de protection solaire motorisé		
Salle d'accueil des familles	9	R+1	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC U3s P3 E1 C0	peinture lessivable COV A+	Plafond acoustique en fibre de bois démontable, ossature cachée format 120x60mm	2,4 m m	Soffite Ba13 à 2,10m pour passage de réseaux		1 table et des chaises présentoirs pour documentation ou fonds documentaires	Store de protection solaire motorisé	2 PC 2 X 10/16A + T	
Espace d'attente	10	RDC	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC U3s P3 E1 C0	peinture lessivable COV A+	Plafond acoustique en fibre de bois démontable, ossature cachée format 120x60mm	2,5 m		Fauteuil d'attente			1 PC	
Bureau d'entretiens	11	R+1	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC U3 P2 E1C0	peinture lessivable COV A+	Plafond acoustique en fibre de bois démontable, ossature cachée format 120x60mm	2,4 m				Store de protection solaire motorisé	1 PC ménage + 3PC sur poste 3 RJ45/poste (1 téléphone + 2 info)	
Bureau du psychologue	12	R+1	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC U2sP3 E1C0	peinture lessivable COV A+	Plafond acoustique en fibre de bois démontable, ossature cachée format 120x60mm	2,3 m		Placard étagères intégrés toute hauteur sur 2,5 m ml avec serrure	1 poste de travail	Store de protection solaire motorisé	1 PC ménage + 3PC sur poste 3 RJ45/poste (1 téléphone + 2 info)	
Archives vivante - Reprographie	13	RDC	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC U3P3E2C3	peinture lessivable COV A+	Plafond acoustique en fibre de bois démontable, ossature cachée format 120x60mm	2,5 m		rayonnage 5 tablettes dernière tablette Ht :1,80			1 PC ménage	
Local serveur informatique	14	RDC	Carrelage Grés cérame 20x20	plinthe carrelée	UPEC U3 P3 E2 C1 antistatique	peinture lessivable COV A+	Dalle brute enduit + peinture	variable mini 2,2 m					selon équipements	
Local technique courant fort	15	SSOL	Peinture de sol polyuréthane acrylique		UPEC U3 P3 E2 C1 antistatique	peinture lessivable COV A+	Dalle brute enduit + peinture	2,4 m0/2,4 m5					selon équipements	
Sanitaires	16	RDC R+1	Carrelage Grés cérame 20x20	plinthe carrelée	UPEC U3 P3 E2C1	peinture lessivable COV A+ Revêtement faïence voir plan A41	Plafond en plaques de plâtre non démontable	RDC : 2,5 m R+1 : 2,3 m		Sèche-mains électrique sur lavabo Miroir sur lavabo	Distributeur de savon sur lavabo Dérouleur papier toilette		1 PC ménage	EF/EC sur équipements 1 lave-main 1 wc suspendu geberit
Bureau RUE	17	RDC	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC U2sP3 E1C0	peinture lessivable COV A+	Plafond acoustique en fibre de bois démontable, ossature cachée format 120x60mm	2,7 m		Placard étagères sur 2 ml avec serrure 1 placard intégré sur 1,60 ml avec serrure	2 postes de travail	Store de protection solaire motorisé Store intérieur	1 PC ménage + 3PC sur poste 3 RJ45/poste (1 téléphone + 2 info)	
Salle d'activités bruyantes	18	RDC	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC U3 P3 E2C1	peinture lessivable COV A+	Plafond acoustique en fibre de bois rainurés non démontable	2,7 m			baby-foot table de jeux	Store de protection solaire motorisé	4 PC 2 x 10/16A+T	
Salle d'activités clames - TV	19	R+1	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC U2sP3 E1C0	peinture lessivable COV A+	Plafond acoustique en laine de bois, démontable Format 120x60mm	2,4 m	Soffite Ba13 à 2,10m pour passage de réseaux	Dans Rangement : Etagères 5 tablettes dernière tablette Ht :1,80	Des fauteuils bas pour 10 personnes 1 desserte / 1 télévision 1 meuble fermant à clé pour contenir la télévision 1 table et des chaises pour jouer aux cartes	Store de protection solaire motorisé	4 PC 2 x 10/16A+T	

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE Rénovation de l’Unité Éducative d’Hébergement Collectif (UEHC) 21 rue Camille Roy à Villiers-sur-Marne (94) - PHASE PRO- TABLEAU DES PRESTATIONS PAR LOCAL : EQUIPEMENTS ET FINITIONS INTERIEURES														
Liste des locaux	N° FICHE ESPACE	ETAGE	SOLS / Plan A40			MURS / Plan A41	PLAFONDS / Plan A42			MOBILIER MARCHE	MOBILIER HORS MARCHE	OCCULTATION PROTECTION SOLAIRE PROTECTION PORTE	EQUIPEMENTS TECHNIQUES (PROGRAMME)	
			Type	Plinthes	Remarques programme	Type	Type	HSFP / HSD	Remarques				CFO-CFA	PLOMBERIE
Salle de sport	N2	R+1	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC U3 P3 E2 C1	peinture lessivable COV A+ protection murale	Plafond acoustique en laine de bois, démontable Format 120x60mm	2,4 m	Soffite Ba13 à 2,10m pour passage de réseaux		équipements de musculation	Store de protection solaire motorisé	4 PC 2x 10/16 A+T	
Bureau des éducateurs	20	RDC	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC U2sP3 E1C0	peinture lessivable COV A+	Plafond acoustique en fibre de bois démontable, ossature cachée format 120x60mm	2,7 m		Placards étagères intégrés sur 2 ml avec serrure 1 placard intégré SSI et étagères sur 1,60 ml avec serrure	3 postes de travail	Store de protection solaire motorisé Store intérieur	1 PC ménage + 3PC sur poste 3 RJ45/poste (1 téléphone + 2 info)	
Espace soin	22	RDC	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC U2sP3 E1C0	peinture lessivable COV A+	Plafond en plaques de plâtre non démontable	2,7 m		1 placard étagères sur 1 ml avec serrure	1 siège			
Salle à manger	23	RDC	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC U3S P3 E1 C1	peinture lessivable COV A+ kitchenette : Revêtement faïence toute hauteur	Plafond acoustique en fibre de bois rainurés non démontable	2,7 m	Soffite Ba13 à 2,10m pour passage de réseaux	Kitchenette avec évier	tables de 2 ou 4 pour 15 personnes 15 chaises 1 desserte 1 réfrigérateur 1 four micro-ondes	Store de protection solaire motorisé	2 PC 2 x 10/16A+T 2 RJ 45	Fontaine à eau Évier
Cuisine - préparation	24	RDC	Carrelage Grés cérame 40x40	plinthe carrelée	UPEC U4 P4S E3 C2 anti-dérapant siphon de sol	Revêtement faïence toute hauteur	Plafond en plaques de plâtre non démontable et Plafond en dalles minérales, démontable 600x600 mm	2,7 m	type dalles hygiène Soffite en dalles minérales à 2,30m pour passage de réseaux	Voir Plan cuisine		Store de protection solaire motorisé protection BDP	selon équipements	EF/EC sur équipt
Cuisine - plonge / laverie	25	RDC	Carrelage Grés cérame 40x40	plinthe carrelée	UPEC U4 P4S E3 C2 anti-dérapant siphon de sol	Revêtement faïence toute hauteur	Plafond en dalles minérales, démontable 600x600 mm	2,5 m	type dalles hygiène	Voir Plan cuisine		protection BDP	selon équipements	EF/EC sur équipt
Espace bureau cuisinier	26	RDC	Carrelage Grés cérame 40x40	plinthe carrelée	UPEC U4 P4 E3 C2 anti-dérapant	peinture lessivable COV A+	Plafond en dalles minérales, démontable 600x600 mm	2,5 m	type dalles hygiène		1 poste de travail avec poste informatique		1 PC courante + 3PC sur poste 3 RJ45/poste	
Réserve alimentaire	27	RDC	Carrelage Grés cérame 40x40	plinthe carrelée	UPEC U4 P4 E3 C2 anti-dérapant	Revêtement faïence toute hauteur	Plafond en dalles minérales, démontable 600x600 mm	2,5 m	type dalles hygiène	rayonnage		protection BDP	Selon besoin	
Local déchets	28	RDC	Carrelage Grés cérame 40x40	plinthe carrelée	UPEC U4 P4 E3 C2 siphon de sol	Revêtement faïence toute hauteur	Plafond en dalles minérales, démontable 600x600 mm	2,5 m	type dalles hygiène		1 tuyau d'arrosage conteneurs déchets selon tri sélectif	protection BDP	1 PC usage général	EF
Vestiaires	29	RDC	Carrelage Grés cérame 20x20	plinthe carrelée	UPEC U3 P2 E2 C2 anti-dérapant	Revêtement faïence toute hauteur	Plafond en dalles minérales, démontable 600x600 mm	2,5 m		1 miroir 3 patères 1 banc 2 armoires vestiaires			1 PC ménage / local	
douche WC PMR	30	RDC	Carrelage Grés cérame 20x20	plinthe carrelée	UPEC U3 P2 E2 C2 anti-dérapant	Revêtement faïence toute hauteur	Plafond en dalles minérales, démontable 600x600 mm	2,5 m		1 receveur PMR étanche 1 siège rabattable anti-dérapant Des poignées rabattables 1 WC PMR 2 patères / 1 miroir 1 lavabo PMR			1 PC ménage / local	
Laverie (pour les mineurs)	31	R+1	Carrelage Grés cérame 20x20	plinthe carrelée	UPEC U3 P3 E2C1 anti-dérapant siphon de sol	Revêtement faïence voir plan A41	Dalle brute enduit + peinture	2,5 m	Soffite Ba13 à 2,10m pour passage de réseaux hydrofuge	Placard intégré toute hauteur sur 1,60m 1 point d'eau cuve + paillasse	1 lave linge de type matériel professionnel 1 sèche-linge de type matériel professionnel 1 presse à repasser	Store de protection solaire motorisé protection BDP	4 PC 2 x 10/16A+T pour lave-linge et sèche-linge	EF/EC Sanitaire + EF appareils évier simple bac profond
Buanderie (pour le personnel) et réserve linge propre	32-33	R+1	Carrelage Grés cérame 20x20	plinthe carrelée	UPEC U3 P3 E2C1 anti-dérapant siphon de sol	Revêtement faïence voir plan A41	Dalle brute enduit + peinture	2,1/2,5 m	Soffite Ba13 pour passage de réseaux hydrofuge	étagère - Placard intégré toute hauteur, lgeur 1,60m 1 point d'eau cuve + paillasse	2 machines à lave-linges de type matériel professionnel 1 sèche-linge de type matériel professionnel 1 presse à repasser	Store de protection solaire motorisé protection BDP	4 PC 2 x 10/16A+T pour lave-linge et sèche-linge	EF/EC Sanitaire + EF appareils évier simple bac profond
Sanitaires pour résidents	34	R+1	Carrelage Grés cérame 20x20	plinthe carrelée	UPEC U3 P3 E2C1 anti-dérapant R8 ou R9	Revêtement faïence toute hauteur	Plafond en plaques de plâtre non démontable	2,3 m		Sèche-mains électrique sur lavabo Miroir sur lavabo	Distributeur de savon sur lavabo Dérouleur papier toilette		1 PC ménage	EF/EC et EF sur équipements 1 lavabo suspendu/bloc 1 cuvette anglaise/bloc
Salle d'activités polyvalentes	35	R+1	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC U3 P3 E2C1	peinture lessivable COV A+	Plafond acoustique en laine de bois, démontable Format 120x60mm	2,4 m	Soffite Ba13 à 2,10m pour passage de réseaux	1 point d'eau type évier timbre sur meuble		Store de protection solaire motorisé	1 PC 2 x 10/16A+T pour 10 m2	EF/EC sur équipements
Réserve matériel en plein air	36	SSOL	Carrelage Grés cérame 20x20	plinthe carrelée	UPEC U3P3E2C3	peinture lessivable COV A+	Dalle brute enduit + peinture	2,35 m					1 PC ménage	
Salle d'activités périscolaires	37	R+1	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC U3 P3 E2C1 antistatique	peinture lessivable COV A+	Plafond acoustique en laine de bois, démontable Format 120x60mm	2,4 m	Soffite Ba13 à 2,10m pour passage de réseaux	Tableau blanc 1 panneau 2m	7 tables 7 chaises	Store de protection solaire motorisé	5 PC 5 RJ45	
Chambre individuelle	38	R+2	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC U3 P3 E1 C0	peinture lessivable COV A+	Dalle brute enduit + peinture	2,5 m		1 placard intégré équipé d'une penderie et d'étagères toute hauteur	1 lit 1 chevet 1 bureau et 1 chaise permettant de travailler	Volet roulant d'occultation motorisé	5 PC	
Salle d'eau individuelle	39	R+2	Carrelage Grés cérame 20x20	plinthe carrelée	UPEC U3 P3 E2C1 anti-dérapant R8 ou R9	Revêtement faïence toute hauteur Variante : voir plan A41	Dalle brute enduit + peinture	2,5 m		Miroir tablette et porte serviette	poubelle balayette		1 PC 1 PC rasage sur lavabo	EF/EC Sanitaire 1 douche 0,90 x 0,90m pommeau fixe WC + lavabo
Studio de semi-autonomie	40	R+2	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC U3 P3 E1 C0	peinture lessivable COV A+ kitchenette : dossier faïence ht 60cm	Dalle brute enduit + peinture	2,5 m	Soffite Ba13 à 2,10m pour passage de réseaux	1 placard intégré équipé d'une penderie et d'étagères toute hauteur 1 Kitchenette	1 lit 1 chevet 1 bureau et 1 chaise permettant de travailler	Volet roulant d'occultation motorisé	5 PC	EF/EC Sanitaire

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE Rénovation de l’Unité Éducative d’Hébergement Collectif (UEHC) 21 rue Camille Roy à Villiers-sur-Marne (94) - PHASE PRO- TABLEAU DES PRESTATIONS PAR LOCAL : EQUIPEMENTS ET FINITIONS INTERIEURES														
Liste des locaux	N° FICHE ESPACE	ETAGE	SOLS / Plan A40			MURS / Plan A41	PLAFONDS / Plan A42			MOBILIER MARCHE	MOBILIER HORS MARCHE	OCCULTATION PROTECTION SOLAIRE PROTECTION PORTE	EQUIPEMENTS TECHNIQUES (PROGRAMME)	
			Type	Plinthes	Remarques programme	Type	Type	HSFP / HSD	Remarques				CFO-CFA	PLOMBERIE
Salle d'eau individuelle	41	R+2	Carrelage Grés cérame 20x20	plinthe carrelée	UPEC U3 P3 E2C1 anti-dérapant R8 ou R9	Revêtement faïence toute hauteur Variante : voir plan A41	Dalle brute enduit + peinture	2,5 m		barre de soutien dans douche Miroir, tablette et porte-serviette 1 siège repliable dans douche 1 barre de soutien et poignée dans cabinet d'aisance	poubelle balayette 1 dérouleur de papier dans cabinet d'aisance		1 PC 1 PC rasage sur lavabo	EF/EC Sanitaire 1 cuvette anglaise, hauteur 85cm 1 receveur de douche PMR pommeau fixe 1 WC / 1 lavabo
Chambre individuelle (PMR)	42	R+2	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC U3 P3 E1 C0	peinture lessivable COV A+	Dalle brute enduit + peinture	2,5 m		1 placard intégré équipé d'une penderie et d'étagères toute hauteur	1 lit 1 chevet 1 bureau et 1 chaise permettant de travailler	Volet roulant d'occultation motorisé	5 PC	
Sanitaire chambre (PMR)	43	R+2	Carrelage Grés cérame 20x20	plinthe carrelée	UPEC U3 P3 E2C1 anti-dérapant R8 ou R9 siphon de sol	Revêtement faïence toute hauteur Variante : voir plan A41	Dalle brute enduit + peinture	2,5 m		barres de soutien dans douche Miroir, tablette, porte-serviette 1 siège repliable dans douche 1 barre de soutien et poignée au niveau du sanitaire	poubelle balayette 1 dérouleur de papier dans cabinet d'aisance		1 PC 1 PC rasage sur lavabo	EF/EC Sanitaire 1 cuvette anglaise, hauteur 85cm 1 receveur de douche PMR pommeau fixe 1 WC / 1 lavabo
Appartement de deux place en autonomie	N3	RDC	Sol souple linoleum WC : Carrelage Grés cérame 20x20	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht WC : plinthe carrelée	UPEC U3 P3 E2 C0 UPEC sdb U3 P3 E2 C1 anti-dérapant R8 ou R9	peinture lessivable COV A+ kitchenette : dossieret faïence ht 60cm sdb : Revêtement faïence toute hauteur	Plafond en plaques de plâtre non démontable	2,5 m	Soffite Ba13 pour passage de réseaux sdb : hydrofuge	Cuisine : 1 plaque de cuisson 2 feux Chambre : 1 placard intégré toute hauteur équipé d'une penderie et d'étagères sdb : Miroir, tablette et porte-serviette, barre de soutien dans douche, 1 siège repliable dans douche, 1 barre de soutien et poignée au niveau du sanitaire.	Cuisine : 1 micro-onde, 1 réfrigérateur Pièce de vie : 1 table et des chaises, 1 canapé, 1 table basse Espace entretien : 1 table et des chaises Chambre : 1 lit, 1 chevet, 1 bureau et 1 chaise permettant de travailler sdb : 1dérouleur de papier, poubelle et balayette	Volet roulant d'occultation motorisé	Cuisine : 5 PC Pièce de vie : 5 PC Espace entretien : 2 PC Chambre : 5 PC sdb : 1PC rasage/sèche cheveux sur lavabo	EF/EC sanitaire 1 douche 0,90 x 0,90 m Pommeau fixe 1 lavabo 1WC
Appartement d'une place en autonomie	N4	RDC	Sol souple linoleum WC : Carrelage Grés cérame 20x20	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht WC : plinthe carrelée	UPEC U3 P3 E2 C0 UPEC sdb U3 P3 E2 C1 anti-dérapant R8 ou R9	peinture lessivable COV A+ kitchenette : dossieret faïence ht 60cm sdb : Revêtement faïence toute hauteur	Plafond en plaques de plâtre non démontable	2,5 m	Soffite Ba13 pour passage de réseaux sdb : hydrofuge	Cuisine : 1 plaque de cuisson 2 feux Chambre : 1 placard intégré toute hauteur équipé d'une penderie et d'étagères sdb : Miroir, tablette et porte-serviette, barre de soutien dans douche, 1 siège repliable dans douche, 1 barre de soutien et poignée au niveau du sanitaire.	Cuisine : 1 micro-onde, 1 réfrigérateur Pièce de vie : 1 table et des chaises, 1 canapé, 1 table basse Chambre : 1 lit, 1 chevet, 1 bureau et 1 chaise permettant de travailler sdb : 1dérouleur de papier, poubelle et balayette	Volet roulant d'occultation motorisé	Cuisine : 5PC Pièce de vie : 5PC Chambre : 5 PC sdb : 1PC rasage/sèche cheveux sur lavabo	EF/EC sanitaire 1 douche 0,90 x 0,90 m Pommeau fixe 1 lavabo 1WC
Bureau de veille	44	R+2	Sol souple linoleum WC : Carrelage Grés cérame 20x20	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht WC : plinthe carrelée	UPEC U2sP3 E1C0	peinture lessivable COV A+ WC : Revêtement faïence ht 1,30m	Dalle brute enduit + peinture	2,5 m		1 placard étagères sur 1 ml avec serrure	1 poste de travail 2 chaises	Volet roulant d'occultation motorisé	2 PC 2 x 10/16A+T 1 RJ45 (téléphone)	
Chambre éducateur	46	R+2	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC U2sP3 E1C0	peinture lessivable COV A+	Dalle brute enduit + peinture	2,5 m		1 placard intégré équipé d'une penderie et d'étagères toute hauteur	1 lit 1 chevet	Volet roulant d'occultation motorisé	3PC 1 téléphone	
Salle d'eau éducateur	47	R+2	Carrelage Grés cérame 20x20	plinthe carrelée	UPEC U3 P3 E2C1 anti-dérapant R8 ou R9	Revêtement faïence toute hauteur	Dalle brute enduit + peinture	2,5 m		Miroir tablette et porte serviette		Volet roulant d'occultation motorisé	1 PC	EF/EC Sanitaire 1 douche 0,90 x 0,90m pommeau fixe 1 lavabo / 1WC
Local ménage	48	R+1 R+2	Carrelage Grés cérame 20x20	plinthe carrelée	UPEC U3 P3 E2C1 anti-dérapant	Revêtement faïence toute hauteur	Dalle brute enduit + peinture	2,3 m		Etagères 5 tablettes dernière tablette Ht :1,80				EF / EC sur vidoir 1 vidoir
Atelier de maintenance	50	SSOL	Carrelage Grés cérame 20x20	plinthe carrelée	UPEC U4 P4 E2 C2	peinture lessivable COV A+	Plafond Type fibralth, fixation mécanique	2,35 m			établis machines		2 PC général 4 PC sur établis PC spécifiques selon machines 1 RJ45 pour téléphone	EF/EC 1 évier simple bac
Archives intermediaires	51	R+1	Sol souple linoleum	Plinthe sapin à peindre de 10cm ht	UPEC U3 P3 E2 C3	peinture lessivable COV A+	Plafond en dalles minérales, démontable 600x600 mm	2,3 m		Etagères 5 tablettes dernière tablette Ht :1,80			2 PC ménage	
Stockage général	52	SSOL	Carrelage Grés cérame 20x20	plinthe carrelée	UPEC U3 P3 E2 C3	peinture lessivable COV A+	Dalle brute enduit + peinture	2,35 m				protection BDP	1 PC usage général	
Local chaufferie	53	SSOL	Peinture de sol polyuréthane acrylique			peinture lessivable COV A+	Dalle brute enduit + peinture	2,60 m						
Local CTA	54	SSOL	Peinture de sol polyuréthane acrylique			peinture lessivable COV A+	Dalle brute enduit + peinture	3,20 m						