



MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

MAITRE D'OUVRAGE

DDT de la Savoie



**PRÉFÈTE
DE LA SAVOIE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

OBJET DU MARCHE

FD RTM Haute Tarentaise - Torrent du Reclus
Confortement en pied des ouvrages B14 et B15 afin de combler l'affouillement
Ref : DDT73-RTM-2026-07

SUIVIE DES VERSIONS		
	Observations	Date
V0	Version initiale	20/04/2026
V1		

N° Prix	Libellé	Unité	Quantités Prévues	Prix Unitaire/ Forfait H.T.	Montant H.T.
TRANCHE FERME : CONFORTEMENT DU BARRAGE B14					
1 - Prix généraux TF					
1.1	Installation générale et installation de chantier et repli spécifique aux travaux sur le B14	For	1,000		0,00
1.2	Dossier d'EXE (Plan d'EXE, PIC, Protocole de Sécurité/Analyse de risque, modes opératoires, ...)	For	1,000		0,00
1.3	Mise en place du dispositif de dérivation des eaux à l'aplomb du B14	For	1,000		0,00
1.4	Dossier des Ouvrages Exécutées (DOE)	For	1,000		0,00
1 - Prix généraux					TOTAL 0,00
2 - Réalisation d'un ouvrage de pied en béton armé					
2.1	Mise à disposition d'une pelle pour le terrassement et réalisation des fouilles pour travaux en aval du B14	For	1,000		0,00
2.3	Fourniture et mise en œuvre d'un béton de propreté	m³	7,000		0,00
2.4	Fourniture et mise en œuvre du ferrailage	kg	4 766,000		0,00
2.5	Mise en œuvre du coffrage	m²	145,000		0,00
2.6	Fourniture et mise en œuvre du béton XF3 C30/37	m³	90,000		0,00
2 - Réalisation d'un ouvrage de pied en béton armé					TOTAL 0,00
3 - Confortement en sous-œuvre					
3.1	Mise à disposition d'une pelle pour la réalisation d'un radier de pied	J	5,000		0,00
3.2	Fourniture et mise en œuvre du béton en sous-œuvre	m³	20,000		0,00
3 - Confortement en sous-œuvre					TOTAL 0,00
				CUMULS TRANCHE FERME	
				Montant H.T.	- €
				Montant T.V.A. 20,00%	- €
				Montant T.T.C.	- €

N° Prix	Libellé	Unité	Quantités Prévues	Prix Unitaire/ Forfait H.T.	Montant H.T.
TRANCHE OPTIONNELLE n°1 : CONFORTEMENT DU BARRAGE B15 à l'année N					
4 - Prix généraux TO1					
4.1	Installation de chantier et repli spécifique aux travaux sur B15	For	1,000		0,00
4.2	Mise en place du dispositif de dérivation des eaux à l'aplomb du B15	For	1,000		0,00
4 - Prix généraux TO1					TOTAL 0,00
2 - Réalisation d'un ouvrage de pied en béton armé					
2,2	Mise à disposition d'une pelle pour le terrassement et réalisation des fouilles en aval du B15	For	1,000		0,00
2,3	Fourniture et mise en œuvre d'un béton de propreté	m³	6,000		0,00
2,4	Fourniture et mise en œuvre du ferrailage	kg	5 925,000		0,00
2,5	Mise en œuvre du coffrage	m²	150,000		0,00
2,6	Fourniture et mise en œuvre du béton XF3 C30/37	m³	126,000		0,00
2,7	Réalisation d'ancrages de liaison dans les ailes existantes	U	10,000		0,00
2,8	Rejointoiement des ailes en pierres maçonnées	m²	35,000		0,00
2 - Réalisation d'un ouvrage de pied en béton armé					TOTAL 0,00
3 - Confortement en sous-œuvre					
3.1	Mise à disposition d'une pelle pour la réalisation d'un radier de pied	J	5,000		0,00
3.2	Fourniture et mise en œuvre du béton en sous-œuvre	m³	12,000		0,00
3 - Confortement en sous-œuvre					TOTAL 0,00
				CUMULS TRANCHE OPTIONNELLE	
				Montant H.T.	- €
				Montant T.V.A. 20,00%	- €
				Montant T.T.C.	- €
N° Prix	Libellé	Unité	Quantités Prévues	Prix Unitaire/ Forfait H.T.	Montant H.T.
TRANCHE OPTIONNELLE n°2 : plus value pour réinstallation pour réalisation de la TO1 à l'année n+1					
5 - Prix généraux TO2					
5.1	Plus-value pour des frais de ré-installation de chantier et repli de chantier pour réalisation des travaux de la TO1 à l'année n+1	For	1,000		0,00
5 - Prix généraux TO2					TOTAL 0,00
				CUMULS TRANCHE OPTIONNELLE	
				Montant H.T.	- €
				Montant T.V.A. 20,00%	- €
				Montant T.T.C.	- €
CUMULS DES TRANCHES					
				Montant H.T.	- €
				Montant T.V.A. 20,00%	- €
				Montant T.T.C.	- €