



**PRÉFET
DE LA GIRONDE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Maîtrise d'ouvrage

**Direction interdépartementale des routes
Atlantique**

Cité administrative
2 rue Jules ferry
33090 BORDEAUX cedex

A63 Renforcement de la buse du Lacanau

Dossier de consultation des entreprises

1.8 – Détail estimatif

Maîtrise d'œuvre Direction interdépartementale des routes Atlantique Service d'Ingénierie Routière Cité administrative 2 rue Jules ferry 33090 BORDEAUX cedex	établi par : le responsable de projet Bordeaux, le Yann LE VAILLANT	vérifié par : le Chef du SIR Bordeaux, le Mathias RACHET
--	--	---

N°	DÉSIGNATION DES PRIX	U	QTÉ	PU HT	MONTANT HT
100	PRIX GÉNÉRAUX				
101	INSTALLATIONS DE CHANTIER				
101a	Installations de chantier – phase 1	Ft	1		0,00
101b	Installations de chantier – phase 2	Ft	1		0,00
102	CRÉATION DES ACCÈS CHANTIER				
102a	Création accès chantier est	Ft	1		0,00
102b	Création accès chantier ouest	Ft	1		0,00
103	ÉPREUVES DE CONVENANCE	Ft	1		0,00
104	ÉTUDES D'EXÉCUTION				
104a	Études d'exécution – phase 1	Ft	1		0,00
104b	Études d'exécution – phase 2	Ft	1		0,00
105	TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES	Ft	1		0,00
106	MISSION GÉOTECHNIQUE G3	Ft	1		0,00
107	PLAN DE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	Ft	1		0,00
108	DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS	Ft	1		0,00
	SOUS-TOTAL PRIX GÉNÉRAUX				0,00
200	TRAVAUX PRÉPARATOIRES				
201	NETTOYAGE DE L'OUVRAGE	Ft	1		0,00
202	DÉBROUSSAILLAGE AUX ABORDS DE L'OUVRAGE	m²	8000		0,00
203	ÉLAGAGE PARTIEL D'ARBRE	m	800		0,00
204	CURAGE DU FOND DE LIT				
204a	Curage du fond de lit – Phase 1	Ft	1		0,00
204b	Curage du fond de lit – Phase 2	Ft	1		0,00
205	LOCATION DE SMV	mj	220000		0,00
206	AMENÉE, MISE EN ŒUVRE ET REPLI DÉFINITIF DE SMV	m	300		0,00
	SOUS-TOTAL OUVRAGES PROVISOIRES				0,00
300	OUVRAGES PROVISOIRES				
301	OUVRAGES PROVISOIRES – PHASE 1	Ft	1		0,00
302	OUVRAGES PROVISOIRES – PHASE 2				
302a	Batardeaux – busage – pompage	Ft	1		0,00
302b	Plateforme de travail	Ft	1		0,00
303	TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT EN CAS D'INTEMPÉRIES	Ft	4		0,00
	SOUS-TOTAL OUVRAGES PROVISOIRES				0,00
400	CONFORTEMENT PROVISOIRE				
401	OSSATURE MÉTALLIQUE	kg	6000		0,00
402	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE CALES BÉTON	U	2000		0,00
	SOUS-TOTAL CONFORTEMENT PROVISOIRE				0,00
500	TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL				
501	COFFRAGES POUR PAREMENTS SIMPLES	m²	350		0,00
502	ARMATURES DE BÉTON ARMÉ DE NUANCE B500B				
502a	Armatures pour radier et piédroits	kg	48000		0,00
502b	Armatures pour béton projeté	kg	36000		0,00
503	SCELLEMENTS D'ARMATURES	U	120		0,00
504	BÉTONNAGE DE L'OUVRAGE				
504a	Béton pour radier et piédroits	m³	320		0,00
504b	Béton projeté	m³	240		0,00
505	BARBACANES	U	30		0,00
	SOUS-TOTAL TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL				0,00
600	TRAITEMENT DES PERRÉS				
601	PRÉPARATION, INJECTION ET FINITION DES INJECTIONS DE FISSURES	m	50		0,00
602	PRÉPARATION ET TRAITEMENT DE SURFACE POUR RAGRÉAGE	dm²	1500		0,00
	SOUS-TOTAL TRAITEMENT DES PERRÉS				0,00

7000	MESURES ENVIRONNEMENTALES				
701	BANQUETTE PETITE FAUNE	m	200		0,00
702	RAMPE À ANGUILLES	m²	170		0,00
	SOUS-TOTAL MESURES ENVIRONNEMENTALES				0,00
	RÉCAPITULATIF				
100	SOUS-TOTAL PRIX GÉNÉRAUX				0,00
200	SOUS-TOTAL TRAVAUX PRÉPARATOIRES				0,00
300	SOUS-TOTAL OUVRAGES PROVISOIRES				0,00
400	SOUS-TOTAL CONFORTEMENT PROVISOIRE				0,00
500	SOUS-TOTAL TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL				0,00
600	SOUS-TOTAL TRAITEMENT DES PERRÉS				0,00
700	SOUS-TOTAL MESURES ENVIRONNEMENTALES				0,00
	TOTAL GÉNÉRAL HORS TAXES (en Euros)				0,00
	TVA 20,0%				0,00
	TOTAL GÉNÉRAL TOUTES TAXES COMPRISES (en Euros)				0,00