

Réalisation d'un GARAGE SMUR CH ST PALAIS

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-PALAIS
Avenue Frédéric de Saint JAYME – 64220 SAINT-PALAIS

DCE

MARS 2026

Annexe n° 3 au CCAP LISTE DES ÉLÉMENTS DE RECOLLEMENT À FOURNIR

MAÎTRE D'OUVRAGE :

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-PALAIS
Avenue Frédéric de Saint JAYME – 64220 SAINT-PALAIS

ARCHITECTE :

MATHIAS GULACSY, architecte dplg
97 rue Maubec – 64100 BAYONNE – Port : 06 08 82 51 80
gulacsy.architecte@orange.fr

BUREAU D'ÉTUDES FLUIDES :

BET SIMOTECH
Espace Technologique J. Bertin – 22 rue Hélène Boucher – 40220 TARNOS -Port : 07 62 55 49 00
contact@simotech.fr

BET CFE
20 avenue Las Bordes – 64420 Soumoulou – Port : 07 83 71 13 25
accueil@betcfe.fr

Annexe n° 3 au CCAP

LISTE DES ÉLÉMENTS DE RECOLLEMENT À FOURNIR

Ces éléments sont à produire, par les entrepreneurs, en 2 exemplaires papier + 1 exemplaire dématérialisé, validé par le bureau de contrôle.

Lot n° 01 Macro-lot – 1.1. : VRD: voirie – Réseaux divers

- ✓ Plans de recollement de l'ensemble des réseaux EU/EV/EP jusqu'à leur raccordement au réseau public et passage caméra
- ✓ Fiche technique du bac hydrocarbure
- ✓ Fiches des essais
- ✓ Plan des services généraux, éclairage extérieur

Lot n° 01 Macro-lot – 1.2. : Gros-œuvre – Maçonnerie – Chape

- ✓ Plans béton armé : coffrage, ferrailage
- ✓ Plans maçonnerie
- ✓ Plans des canalisations enterrées et fourreaux sous les bâtiments
- ✓ Fiches des essais des canalisations enterrées, passage caméra
- ✓ Fiches techniques enduit hydrofugé de façade
- ✓ Fiches techniques des produits mis en œuvre
- ✓ Fiches techniques isolant, chape quartzée

Lot n° 01 Macro-lot – 1.3. : Charpente métallique – Serrurerie – Bardage

- ✓ Plan charpente métallique
- ✓ Fiches techniques produits et quincaillerie, et PV portes CF.
- ✓ Fiches techniques des bardages métalliques, des isolants

Lot n° 01 Macro-lot – 1.4. : Couverture – Étanchéité

- ✓ Fiches techniques des produits mis en œuvre
- ✓ Détail des relevés mis en œuvre
- ✓ Certificat et garantie des étanchéités mises en œuvre

Lot n° 01 Macro-lot – 1.5. : Menuiseries aluminium – Portes sectionnelles

- ✓ Attestations de classement des portes coupe-feu et pare-flamme.
- ✓ Fiches techniques des protections.
- ✓ Fiches techniques quincaillerie.
- ✓ Fiches techniques des châssis aluminium
- ✓ Fiche technique de la porte sectionnelle

Lot n° 01 Macro-lot – 1.6. : Menuiseries bois

- ✓ Attestations de classement des portes coupe-feu et pare-flamme.
- ✓ Certificats de garantie de traitement des menuiseries bois.
- ✓ Fiches techniques des protections.
- ✓ Fiches techniques quincaillerie.

Lot n° 01 Macro-lot – 1.7. : Plâtrerie – Faux-plafond

- ✓ Fiches techniques avec attestation des cloisons réalisées.
- ✓ Fiches techniques des produits mis en œuvre.
- ✓ Fiches techniques des faux plafonds.
- ✓ Fiches techniques des produits mis en œuvre.

Lot n° 01 Macro-lot – 1.8. : Sols souples – Protections murales – Carrelage

- ✓ Fiches techniques isolant, chape
- ✓ Fiches techniques des produits mis en œuvre, ragréage, colles, sol PVC, revêtements muraux, faïence

Lot n° 01 Macro-lot – 1.9. : Peinture

- ✓ Fiches techniques des produits mis en œuvre.

Lot n° 2 : Électricité - Courant fort - Courant faible – SSI

- ✓ Plans des colonnes B.T., T.V., Télécom, services généraux.
- ✓ Plans des équipements : schéma des tableaux, circuits (conduits et conducteurs).
- ✓ Essais COPREC.
- ✓ Copie des certificats CONSUEL, Télécom, E.D.F.
- ✓ Fiches techniques des produits mis en œuvre.

Lot n° 3 : Chauffage – Ventilation – Rafraichissement – Plomberie

- ✓ Plans des installations : tuyauteries, sanitaires (diamètres), VMC (débits, diamètres, type d'extracteurs), gaines techniques.
- ✓ Plans des colonnes d'eau et désinfection des réseaux.
- ✓ Plans des réseaux VMC
- ✓ Essais COPREC.
- ✓ Fiches techniques du matériel mis en œuvre.
- ✓ Notices de fonctionnement, consignes d'exploitation.
- ✓ Copie de certificats de conformité.

Et toutes pièces nécessaires au DIUO. Ce document doit comprendre :

- ✓ Identification des lieux
- ✓ Nomenclature des matériels mis en œuvre avec adresse fournisseur
- ✓ Plan d'accès à la toiture
- ✓ Entretien des façades, méthode d'accès

Lors d'intervention en toiture, prévoir où s'accrocher, anneaux de sécurité, etc. pour toutes utilisations d'entretien ultérieur.