

HAUTE GARONNE

**TOULOUSE**

TRIBUNAL DE COMMERCE

RESTAURATION DES MENUISERIES EXTERIEURES ET DES DECORS INTERIEURS

# **Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire**

**Lot n°1 : MAÇONNERIE - PIERRE DE TAILLE**

mars 2026 - Ind 002

**Maître d'Ouvrage :**

MINISTERE DE LA JUSTICE  
Délégation Interrégionale Sud  
Département Immobilier de Toulouse

**Maître d'Œuvre :**

LE PAVILLON ARCHITECTURES  
23, rue Laganne  
31300 TOULOUSE

| N°        | C.C.T.P. | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U   | Qté<br>MOE        | Qté<br>Entreprise | PU H.T. | Total H.T. |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------|------------|
|           |          | <b>Lot n°1 : MAÇONNERIE - PIERRE DE TAILLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                   |                   |         |            |
|           |          | <b><u>IMPORTANT :</u></b><br>Le devis étant Global et Forfaitaire, il appartient à l'entreprise de vérifier et éventuellement de rectifier les quantités prévues, de modifier ou compléter le contenu du cadre proposé. Aucune modification ultérieure des quantités ne sera acceptée en dehors de celles liées aux modifications de programme demandées par le maître d'ouvrage. |     |                   |                   |         |            |
|           |          | <b><u>TRANCHE FERME</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                   |                   |         |            |
|           |          | <b>INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.1.1   |          | Vestiaire - Réfectoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.1.1.1 | 1.4.1    | - Aménagement des locaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.1.2   |          | Locaux d'hygiène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.1.2.1 | 1.4.2    | - Aménagement des locaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.1.3   |          | Aire de stockage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.1.3.1 | 1.4.3    | - Aménagement des locaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.1.3.2 | 1.4.4    | - Porte 2V provisoire / accès aire de chantier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U   | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.1.3.3 | 1.4.5    | - Cloison étanche / entre Greffe Judiciaire 3 et Greffe Judiciaire 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.1.4   |          | Protections pour stockages et manutentions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.1.4.1 | 1.4.6    | - Protection des sols compris dépose en fin d'opération / base vie - aire de stockage                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.1.4.2 | 1.4.7    | - Protection d'élément vitré compris dépose en fin d'opération / base vie / cloisons vitrées                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.1.4.3 | 1.4.8    | - Protection des menuiseries intérieures compris dépose en fin d'opération                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.1.4.4 | 1.4.9    | - Protection des ouvrages techniques compris dépose en fin d'opération / baie de brassage et SSI                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.1.5   |          | Panneau de chantier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.1.5.1 | 1.4.11   | - Fourniture, mise en place et entretien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.1.5.2 | 1.4.11   | - Repliement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.1.6   |          | Remise en état des lieux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.1.6.1 | 1.4.12   | - Repliement des installations et remise en état des lieux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ENS | 1                 |                   |         |            |
|           |          | <b>INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|           |          | <b>OUVRAGES COMMUNS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.2.1   |          | Documents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.2.1.1 | 1.5.1    | - Etudes - Plans EXE - PPSPS - DOE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ENS | 1                 |                   |         |            |

| N°                                                    | C.C.T.P. | Désignation                                                                         | U   | Qté<br>MOE        | Qté<br>Entreprise | PU H.T. | Total H.T. |
|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------|------------|
| 1.1.2.2                                               |          | Constat avant travaux                                                               |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.2.2.1                                             | 1.5.2    | - Constat de Commissaire de Justice                                                 | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.2.3                                               |          | Gravois                                                                             |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.2.3.1                                             | 1.5.3    | - Chargement des gravois                                                            | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.2.4                                               |          | Prorata                                                                             |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.2.4.1                                             | 1.5.4    | - Participation au compte prorata / 1.50%                                           | ENS | 1                 |                   |         |            |
| <b>OUVRAGES COMMUNS</b>                               |          |                                                                                     |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
| <b>RDC - SALLE D'AUDIENCE - aménagements partiels</b> |          |                                                                                     |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.3.1                                               |          | Portes et baies                                                                     |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.3.1.1                                             | 1.10.1   | - Création de porte / accès salle hall d'entrée                                     | U   | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.3.1.2                                             | 1.10.3   | - Seuil en pierre de taille                                                         | U   | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.3.1.3                                             | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                                                     | U   | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.3.2                                               |          | Ouvrages divers                                                                     |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.3.2.1                                             | 1.12.2   | - Rideau textile M1 / séparation public - agents                                    | U   | 1                 |                   |         |            |
| <b>RDC - SALLE D'AUDIENCE - aménagements partiels</b> |          |                                                                                     |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
| <b>RDC - GREFFE EN CHEF</b>                           |          |                                                                                     |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.4.1                                               |          | Déposes - Démolitions - Reposes                                                     |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.4.1.1                                             | 1.7.1    | - Dépose et repose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / fenêtre 2V / Meb 02 | U   | 2                 |                   |         |            |
| 1.1.4.2                                               |          | Portes et baies                                                                     |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.4.2.1                                             | 1.10.1   | - Modification d'appui en pierre de taille                                          | U   | 2                 |                   |         |            |
| 1.1.4.2.2                                             | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                                                     | U   | 2                 |                   |         |            |
| <b>RDC - GREFFE EN CHEF</b>                           |          |                                                                                     |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
| <b>RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 1</b>              |          |                                                                                     |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.5.1                                               |          | Déposes - Démolitions - Reposes                                                     |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.5.1.1                                             | 1.7.1    | - Dépose et repose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / fenêtre 2V / Meb 03 | U   | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.5.2                                               |          | Portes et baies                                                                     |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.5.2.1                                             | 1.10.1   | - Modification d'appui en pierre de taille                                          | U   | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.5.2.2                                             | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                                                     | U   | 1                 |                   |         |            |
| <b>RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 1</b>              |          |                                                                                     |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |

| N°        | C.C.T.P. | Désignation                                                                                            | U   | Qté<br>MOE        | Qté<br>Entreprise | PU H.T. | Total H.T. |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------|------------|
|           |          | <b>RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 2</b>                                                               |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.6.1   |          | Déposes - Démolitions - Reposes                                                                        |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.6.1.1 | 1.7.1    | - Dépose et repose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / fenêtre 2V / Meb 03                    | U   | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.6.2   |          | Portes et baies                                                                                        |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.6.2.1 | 1.10.1   | - Modification d'appui en pierre de taille                                                             | U   | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.6.2.2 | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                                                                        | U   | 1                 |                   |         |            |
|           |          | <b>RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 2</b>                                                               |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|           |          | <b>RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 3</b>                                                               |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.7.1   |          | Déposes - Démolitions - Reposes                                                                        |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.7.1.1 | 1.7.1    | - Dépose et repose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / fenêtre 2V / Meb 03                    | U   | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.7.1.2 | 1.7.1    | - Dépose et repose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / fenêtre 2V / Meb 04bis                 | U   | 2                 |                   |         |            |
| 1.1.7.1.3 | 1.7.1    | - Dépose et repose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / fenêtre 2V / Meb 04ter                 | U   | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.7.2   |          | Protections                                                                                            |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.7.2.1 | 1.4.5    | - Protection de sol compris dépose après travaux / Pour Mémoire (poste dans Installations de chantier) | ENS | 1                 |                   |         | P.M.       |
| 1.1.7.2.2 | 1.4.6    | - Protection d'élément vitré compris dépose en fin d'opération / fenêtre 2V / Meb 04ter                | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.7.3   |          | Portes et baies                                                                                        |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.7.3.1 | 1.10.2   | - Modification d'appui en pierre de taille                                                             | U   | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.7.3.2 | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                                                                        | U   | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.7.4   |          | Ouvrages divers                                                                                        |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.7.4.1 | 1.12.1   | - Volet métallique anti-intrusion / fenêtre 2V / Meb 04ter                                             | U   | 1                 |                   |         |            |
|           |          | <b>RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 3</b>                                                               |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|           |          | <b>RDC - DGT</b>                                                                                       |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.8.1   |          | Déposes - Démolitions - Reposes                                                                        |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.8.1.1 | 1.7.1    | - Dépose et repose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / fenêtre 2V / Meb 04                    | U   | 2                 |                   |         |            |
|           |          | <b>RDC - DGT</b>                                                                                       |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|           |          | <b>RDC - SALLE DES PAS PERDUS</b>                                                                      |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.9.1   |          | Déposes - Démolitions - Reposes                                                                        |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.9.1.1 | 1.7.4    | - Démolition de sol / sol en pierre compris chape                                                      | M2  | 213,00            |                   |         |            |

| N°        | C.C.T.P. | Désignation                                                                | U   | Qté<br>MOE        | Qté<br>Entreprise | PU H.T. | Total H.T. |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------|------------|
| 1.1.9.2   |          | Terrassement - Reprofilage                                                 |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.9.2.1 | 1.8.1    | - Décaissement de sol                                                      | M3  | 37,900            |                   |         |            |
| 1.1.9.3   |          | Elévations / colonnes RDC                                                  |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.9.3.1 | 1.9.1    | - Résine anti-remontée d'humidité compris forages et injections            | U   | 16                |                   |         |            |
| 1.1.9.3.2 | 1.9.2    | - Extraction des sels                                                      | U   | 16                |                   |         |            |
| 1.1.9.3.3 | 1.9.4    | - Ragréages et consolidations                                              | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.9.3.4 | 1.9.4    | - Greffe de pierre de taille                                               | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.9.3.5 | 1.9.5    | - Remplacement de pierre de taille                                         | M3  | 0,600             |                   |         |            |
| 1.1.9.3.6 | 1.9.7    | - Badigeon au lait de chaux                                                | U   | 16                |                   |         |            |
| 1.1.9.4   |          | Elévations / colonnes engagées                                             |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.9.4.1 | 1.9.1    | - Résine anti-remontée d'humidité compris forages et injections            | U   | 4                 |                   |         |            |
| 1.1.9.4.2 | 1.9.2    | - Extraction des sels                                                      | U   | 4                 |                   |         |            |
| 1.1.9.4.3 | 1.9.4    | - Ragréages et consolidations                                              | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.9.4.4 | 1.9.4    | - Greffe de pierre de taille                                               | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.9.4.5 | 1.9.5    | - Remplacement de pierre de taille                                         | M3  | 0,200             |                   |         |            |
| 1.1.9.4.6 | 1.9.7    | - Badigeon au lait de chaux                                                | U   | 4                 |                   |         |            |
| 1.1.9.5   |          | Elévations / murs périphériques - soubassement                             |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.9.5.1 | 1.9.1    | - Résine anti-remontée d'humidité compris forages et injections            | ML  | 52,00             |                   |         |            |
| 1.1.9.5.2 | 1.9.2    | - Extraction des sels                                                      | M2  | 78,00             |                   |         |            |
| 1.1.9.5.3 | 1.9.3    | - Relancis de briques foraines                                             | M3  | 1,200             |                   |         |            |
| 1.1.9.5.4 | 1.9.6    | - Enduit au mortier de chaux (corps d'enduit) compris piochement préalable | M2  | 78,00             |                   |         |            |
| 1.1.9.6   |          | Sols                                                                       |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.9.6.1 | 1.11.2   | - Hérissos sous dallage / ép. 17 cm                                        | M2  | 19,00             |                   |         |            |
| 1.1.9.6.2 | 1.11.3   | - Natte drainante compris lit de sable                                     | M2  | 193,00            |                   |         |            |
| 1.1.9.6.3 | 1.11.4   | - Dallage en béton armé / ép. 15 cm                                        | M2  | 193,00            |                   |         |            |
| 1.1.9.6.4 | 1.11.5   | - Ragréage autolissant                                                     | M2  | 193,00            |                   |         |            |
| 1.1.9.6.5 | 1.11.6   | - Dallage en pierre de taille compris plinthes et traitement               | M2  | 213,00            |                   |         |            |
| 1.1.9.6.6 | 1.11.6   | - Plus-value pour motif central                                            | M2  | 20,00             |                   |         |            |
| 1.1.9.6.7 | 1.11.7   | - Cornière inox pour support carreaux / bande de ventilation périphérique  | ML  | 162,00            |                   |         |            |
|           |          | <b>RDC - SALLE DES PAS PERDUS</b>                                          |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |

| N°         | C.C.T.P. | Désignation                                                            | U | Qté<br>MOE        | Qté<br>Entreprise | PU H.T. | Total H.T. |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------|------------|
|            |          | <b>ENTRESOL - ARCHIVES SALLE 2</b>                                     |   |                   |                   |         |            |
| 1.1.10.1   |          | Déposes - Démolitions - Reposes                                        |   |                   |                   |         |            |
| 1.1.10.1.1 | 1.7.2    | - Dépose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / imposte / Meb 03 | U | 3                 |                   |         |            |
| 1.1.10.2   |          | Portes et baies                                                        |   |                   |                   |         |            |
| 1.1.10.2.1 | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                                        | U | 3                 |                   |         |            |
|            |          | <b>ENTRESOL - ARCHIVES SALLE 2</b>                                     |   | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|            |          | <b>ENTRESOL - ARCHIVES SALLE 1</b>                                     |   |                   |                   |         |            |
| 1.1.11.1   |          | Déposes - Démolitions - Reposes                                        |   |                   |                   |         |            |
| 1.1.11.1.1 | 1.7.2    | - Dépose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / imposte / Meb 03 | U | 2                 |                   |         |            |
| 1.1.11.2   |          | Portes et baies                                                        |   |                   |                   |         |            |
| 1.1.11.2.1 | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                                        | U | 2                 |                   |         |            |
|            |          | <b>ENTRESOL - ARCHIVES SALLE 1</b>                                     |   | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|            |          | <b>ENTRESOL - GRAND BUREAU</b>                                         |   |                   |                   |         |            |
| 1.1.12.1   |          | Déposes - Démolitions - Reposes                                        |   |                   |                   |         |            |
| 1.1.12.1.1 | 1.7.2    | - Dépose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / imposte / Meb 03 | U | 3                 |                   |         |            |
| 1.1.12.2   |          | Portes et baies                                                        |   |                   |                   |         |            |
| 1.1.12.2.1 | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                                        | U | 3                 |                   |         |            |
|            |          | <b>ENTRESOL - GRAND BUREAU</b>                                         |   | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|            |          | <b>ENTRESOL - CAGE D'ESCALIER</b>                                      |   |                   |                   |         |            |
| 1.1.13.1   |          | Déposes - Démolitions - Reposes                                        |   |                   |                   |         |            |
| 1.1.13.1.1 | 1.7.2    | - Dépose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / imposte / Meb 03 | U | 2                 |                   |         |            |
| 1.1.13.2   |          | Portes et baies                                                        |   |                   |                   |         |            |
| 1.1.13.2.1 | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                                        | U | 2                 |                   |         |            |
|            |          | <b>ENTRESOL - CAGE D'ESCALIER</b>                                      |   | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|            |          | <b>ENTRESOL - BUREAU GREFFIER</b>                                      |   |                   |                   |         |            |
| 1.1.14.1   |          | Déposes - Démolitions - Reposes                                        |   |                   |                   |         |            |
| 1.1.14.1.1 | 1.7.2    | - Dépose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / imposte / Meb 03 | U | 1                 |                   |         |            |
| 1.1.14.2   |          | Portes et baies                                                        |   |                   |                   |         |            |
| 1.1.14.2.1 | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                                        | U | 1                 |                   |         |            |
|            |          | <b>ENTRESOL - BUREAU GREFFIER</b>                                      |   | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |

| N°          | C.C.T.P. | Désignation                                                                                | U   | Qté<br>MOE        | Qté<br>Entreprise | PU H.T. | Total H.T. |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------|------------|
|             |          | <b>R+3 - BUREAUX - aménagements partiels</b>                                               |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.15.1    |          | Déposes - Démolitions - Reposes                                                            |     |                   |                   |         |            |
| 1.1.15.1.1  | 1.7.2    | - Dépose d'ouvrages divers / meubles de cuisine                                            | ENS | 1                 |                   |         |            |
|             |          | <b>R+3 - BUREAUX - aménagements partiels</b>                                               |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|             |          | <b>TRANCHE FERME</b>                                                                       |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|             |          | <b><u>TRANCHE OPTIONNELLE</u></b>                                                          |     |                   |                   |         |            |
|             |          | <b>INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>                                                           |     |                   |                   |         |            |
|             |          | <b>R+1</b>                                                                                 |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.1.1.1   |          | Vestiaire - Réfectoire                                                                     |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.1.1.1.1 | 1.4.1    | - Aménagement des locaux                                                                   | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.1.1.2   |          | Locaux d'hygiène                                                                           |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.1.1.2.1 | 1.4.2    | - Aménagement des locaux                                                                   | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.1.1.3   |          | Protections pour stockages et manutentions                                                 |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.1.1.3.1 | 1.4.6    | - Protection des sols compris dépose en fin d'opération / salle d'audience RDC             | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.1.1.3.2 | 1.4.6    | - Protection des sols compris dépose en fin d'opération / base vie                         | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.1.1.3.3 | 1.4.6    | - Protection des sols compris dépose en fin d'opération / escalier R+1-R+2 compris paliers | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.1.1.3.4 | 1.4.8    | - Protection des menuiseries intérieures compris dépose en fin d'opération                 | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.1.1.3.5 | 1.4.10   | - Protection d'ouvrages divers / cabine d'ascenseur (tous niveaux)                         | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.1.1.4   |          | Panneau de chantier                                                                        |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.1.1.4.1 | 1.4.11   | - Fourniture, mise en place et entretien                                                   | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.1.1.4.2 | 1.4.11   | - Repliement                                                                               | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.1.1.5   |          | Remise en état des lieux                                                                   |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.1.1.5.1 | 1.4.12   | - Repliement des installations et remise en état des lieux                                 | ENS | 1                 |                   |         |            |
|             |          | <b>R+2</b>                                                                                 |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.1.2.1   |          | Vestiaire - Réfectoire                                                                     |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.1.2.1.1 | 1.4.1    | - Aménagement des locaux                                                                   | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.1.2.2   |          | Locaux d'hygiène                                                                           |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.1.2.2.1 | 1.4.2    | - Aménagement des locaux                                                                   | ENS | 1                 |                   |         |            |

| N°                               | C.C.T.P. | Désignation                                                                                            | U   | Qté<br>MOE        | Qté<br>Entreprise | PU H.T. | Total H.T. |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------|------------|
| 1.2.1.2.3                        |          | Protections                                                                                            |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.1.2.3.1                      | 1.4.6    | - Protection des sols compris dépose en fin d'opération / base vie                                     | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.1.2.3.2                      | 1.4.6    | - Protection des sols compris dépose en fin d'opération / escalier R+2-R+3 compris paliers             | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.1.2.3.3                      | 1.4.8    | - Protection des menuiseries intérieures compris dépose en fin d'opération                             | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.1.2.4                        |          | Remise en état des lieux                                                                               |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.1.2.4.1                      | 1.4.12   | - Repliement des installations et remise en état des lieux                                             | ENS | 1                 |                   |         |            |
| <b>INSTALLATIONS DE CHANTIER</b> |          |                                                                                                        |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
| <b>OUVRAGES COMMUNS</b>          |          |                                                                                                        |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.2.1                          |          | Documents                                                                                              |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.2.1.1                        | 1.5.1    | - Etudes - Plans EXE - PPSPS - DOE                                                                     | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.2.2                          |          | Constat avant travaux                                                                                  |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.2.2.1                        | 1.5.2    | - Constat de Commissaire de Justice                                                                    | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.2.3                          |          | Gravois                                                                                                |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.2.3.1                        | 1.5.3    | - Chargement des gravois                                                                               | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.2.4                          |          | Prorata                                                                                                |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.2.4.1                        | 1.5.4    | - Participation au compte prorata / 1.50%                                                              | ENS | 1                 |                   |         |            |
| <b>OUVRAGES COMMUNS</b>          |          |                                                                                                        |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
| <b>RDC - SALLE D'AUDIENCE</b>    |          |                                                                                                        |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.3.1                          |          | Protections                                                                                            |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.3.1.1                        | 1.6.3    | - Protection de sol compris dépose après travaux / Pour Mémoire (poste dans Installations de chantier) | ENS | 1                 |                   |         | P.M.       |
| 1.2.3.2                          |          | Déposes - Démolitions - Reposes                                                                        |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.3.2.1                        | 1.7.2    | - Dépose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / Meb 01                                           | U   | 3                 |                   |         |            |
| 1.2.3.2.2                        | 1.7.2    | - Dépose d'ouvrages divers / filet de protection plafond                                               | M2  | 105,00            |                   |         |            |
| 1.2.3.3                          |          | Portes et baies                                                                                        |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.3.3.1                        | 1.10.2   | - Modification d'appui en pierre de taille                                                             | U   | 3                 |                   |         |            |
| 1.2.3.3.2                        | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                                                                        | U   | 4                 |                   |         |            |
| <b>RDC - SALLE D'AUDIENCE</b>    |          |                                                                                                        |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |

| N°        | C.C.T.P. | Désignation                                                                                 | U   | Qté<br>MOE        | Qté<br>Entreprise | PU H.T. | Total H.T. |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------|------------|
|           |          | <b>RDC - HALL ENTREE</b>                                                                    |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.4.1   |          | Déposes - Démolitions - Reposes                                                             |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.4.1.1 | 1.7.2    | - Dépose d'ouvrages divers / main courante emmarchement                                     | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.4.1.2 | 1.7.2    | - Dépose d'ouvrages divers / cloisonnement (au droit de l'entrée principale)                | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.4.1.3 | 1.7.4    | - Démolition de sol / sol en pierre compris chape                                           | M2  | 28,00             |                   |         |            |
| 1.2.4.1.4 | 1.7.4    | - Démolition de sol / emmarchement extérieur et intérieur                                   | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.4.2   |          | Terrassement - Reprofilage                                                                  |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.4.2.1 | 1.8.1    | - Décaissement de sol                                                                       | M3  | 15,200            |                   |         |            |
| 1.2.4.3   |          | Elévations / soubassement découvert suite au terrassement (au droit de l'entrée principale) |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.4.3.1 | 1.9.3    | - Relancis de briques foraines                                                              | M3  | 0,200             |                   |         |            |
| 1.2.4.3.2 | 1.9.6    | - Enduit au mortier de chaux (corps d'enduit) compris piochement préalable                  | M2  | 10,00             |                   |         |            |
| 1.2.4.4   |          | Sols                                                                                        |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.4.4.1 | 1.11.3   | - Natte drainante compris lit de sable                                                      | M2  | 23,00             |                   |         |            |
| 1.2.4.4.2 | 1.11.4   | - Dallage en béton armé / ép. 15 cm                                                         | M2  | 23,00             |                   |         |            |
| 1.2.4.4.3 | 1.11.5   | - Ragraéage autolissant                                                                     | M2  | 23,00             |                   |         |            |
| 1.2.4.4.4 | 1.11.6   | - Dallage en pierre de taille compris plinthes et traitement                                | M2  | 24,00             |                   |         |            |
| 1.2.4.4.5 | 1.11.7   | - Cornière inox pour support carreaux / bande de ventilation périphérique                   | ML  | 21,00             |                   |         |            |
| 1.2.4.4.6 | 1.11.8   | - Emmarchement en pierre de taille / emmarchement intérieur                                 | U   | 3                 |                   |         |            |
| 1.2.4.4.7 | 1.11.9   | - Emmarchement en pierre de taille / emmarchement extérieur                                 | U   | 2                 |                   |         |            |
|           |          | <b>RDC - HALL ENTREE</b>                                                                    |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|           |          | <b>RDC - DGT ESCALIER</b>                                                                   |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.5.1   |          | Déposes - Démolitions - Reposes                                                             |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.5.1.1 | 1.7.4    | - Démolition de sol / sol en pierre compris chape                                           | M2  | 8,00              |                   |         |            |
| 1.2.5.2   |          | Terrassement - Reprofilage                                                                  |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.5.2.1 | 1.8.1    | - Décaissement de sol                                                                       | M3  | 1,200             |                   |         |            |
| 1.2.5.3   |          | Sols                                                                                        |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.5.3.1 | 1.11.3   | - Natte drainante compris lit de sable                                                      | M2  | 7,00              |                   |         |            |
| 1.2.5.3.2 | 1.11.4   | - Dallage en béton armé / ép. 15 cm                                                         | M2  | 7,00              |                   |         |            |
| 1.2.5.3.3 | 1.11.5   | - Ragraéage autolissant                                                                     | M2  | 7,00              |                   |         |            |

| N°                               | C.C.T.P. | Désignation                                                               | U  | Qté<br>MOE        | Qté<br>Entreprise | PU H.T. | Total H.T. |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|---------|------------|
| 1.2.5.3.4                        | 1.11.6   | - Dallage en pierre de taille compris plinthes et traitement              | M2 | 8,00              |                   |         |            |
| 1.2.5.3.5                        | 1.11.7   | - Cornière inox pour support carreaux / bande de ventilation périphérique | ML | 10,00             |                   |         |            |
| <b>RDC - DGT ESCALIER</b>        |          |                                                                           |    | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
| <b>ENTRESOL - HALL ENTREE</b>    |          |                                                                           |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.6.1                          |          | Déposes - Démolitions - Reposes                                           |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.6.1.1                        | 1.7.2    | - Dépose d'ouvrages divers / barreaudage de défense / imposte / Pb 01     | U  | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.6.2                          |          | Portes et baies                                                           |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.6.2.1                        | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                                           | U  | 1                 |                   |         |            |
| <b>ENTRESOL - HALL ENTREE</b>    |          |                                                                           |    | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
| <b>R+1 - GRAND ESCALIER</b>      |          |                                                                           |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.7.1                          |          | Protections                                                               |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.7.1.1                        | 1.6.3    | - Protection de sol compris dépose après travaux                          | M2 | 37,00             |                   |         |            |
| 1.2.7.2                          |          | Portes et baies                                                           |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.7.2.1                        | 1.10.2   | - Modification d'appui en pierre de taille                                | U  | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.7.2.2                        | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                                           | U  | 2                 |                   |         |            |
| <b>R+1 - GRAND ESCALIER</b>      |          |                                                                           |    | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
| <b>R+1 - SALLE DES DELIBERES</b> |          |                                                                           |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.8.1                          |          | Protections                                                               |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.8.1.1                        | 1.6.3    | - Protection de sol compris dépose après travaux                          | M2 | 40,00             |                   |         |            |
| 1.2.8.2                          |          | Portes et baies                                                           |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.8.2.1                        | 1.10.3   | - Remplacement d'appui en pierre de taille                                | U  | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.8.2.2                        | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                                           | U  | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.8.3                          |          | Sols                                                                      |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.8.3.1                        | 1.11.1   | - Restauration de pierre de taille / dalle foyère                         | U  | 1                 |                   |         |            |
| <b>R+1 - SALLE DES DELIBERES</b> |          |                                                                           |    | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
| <b>R+1 - SALON D'HONNEUR</b>     |          |                                                                           |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.9.1                          |          | Protections                                                               |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.9.1.1                        | 1.6.3    | - Protection de sol compris dépose après travaux                          | M2 | 91,00             |                   |         |            |
| 1.2.9.2                          |          | Portes et baies                                                           |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.9.2.1                        | 1.10.3   | - Remplacement d'appui en pierre de taille                                | U  | 3                 |                   |         |            |
| 1.2.9.2.2                        | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                                           | U  | 3                 |                   |         |            |
| <b>R+1 - SALON D'HONNEUR</b>     |          |                                                                           |    | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |

| N°         | C.C.T.P. | Désignation                                      | U  | Qté<br>MOE        | Qté<br>Entreprise | PU H.T. | Total H.T. |
|------------|----------|--------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|---------|------------|
|            |          | <b>R+1 - BUREAU DU PRESIDENT</b>                 |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.10.1   |          | Protections                                      |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.10.1.1 | 1.6.3    | - Protection de sol compris dépose après travaux | M2 | 39,00             |                   |         |            |
| 1.2.10.2   |          | Portes et baies                                  |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.10.2.1 | 1.10.3   | - Remplacement d'appui en pierre de taille       | U  | 3                 |                   |         |            |
| 1.2.10.2.2 | 1.10.4   | - Scellement et calfeutrement des menuiseries    | U  | 3                 |                   |         |            |
| 1.2.10.3   |          | Sols                                             |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.10.3.1 | 1.11.1   | - Restauration de pierre de taille / dalle foyer | U  | 1                 |                   |         |            |
|            |          | <b>R+1 - BUREAU DU PRESIDENT</b>                 |    | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|            |          | <b>R+1 - SECRETARIAT DU PRESIDENT</b>            |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.11.1   |          | Portes et baies                                  |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.11.1.1 | 1.10.2   | - Modification d'appui en pierre de taille       | U  | 2                 |                   |         |            |
| 1.2.11.1.2 | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                  | U  | 2                 |                   |         |            |
|            |          | <b>R+1 - SECRETARIAT DU PRESIDENT</b>            |    | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|            |          | <b>R+1 - BUREAU</b>                              |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.12.1   |          | Portes et baies                                  |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.12.1.1 | 1.10.2   | - Modification d'appui en pierre de taille       | U  | 2                 |                   |         |            |
| 1.2.12.1.2 | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                  | U  | 2                 |                   |         |            |
|            |          | <b>R+1 - BUREAU</b>                              |    | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|            |          | <b>R+1 - DGT</b>                                 |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.13.1   |          | Portes et baies                                  |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.13.1.1 | 1.10.2   | - Modification d'appui en pierre de taille       | U  | 3                 |                   |         |            |
| 1.2.13.1.2 | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                  | U  | 3                 |                   |         |            |
|            |          | <b>R+1 - DGT</b>                                 |    | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|            |          | <b>R+1 - SALLE D'AUDIENCE</b>                    |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.14.1   |          | Protections                                      |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.14.1.1 | 1.6.3    | - Protection de sol compris dépose après travaux | M2 | 111,00            |                   |         |            |
|            |          | <b>R+1 - SALLE D'AUDIENCE</b>                    |    | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|            |          | <b>R+1 - GALERIE NORD</b>                        |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.15.1   |          | Protections                                      |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.15.1.1 | 1.6.3    | - Protection de sol compris dépose après travaux | M2 | 43,00             |                   |         |            |

| N°         | C.C.T.P. | Désignation                                                      | U  | Qté<br>MOE        | Qté<br>Entreprise | PU H.T. | Total H.T. |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|---------|------------|
| 1.2.15.2   |          | Sols                                                             |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.15.2.1 | 1.11.1   | - Restauration de dallage en pierre de taille compris traitement | M2 | 43,00             |                   |         |            |
|            |          | <b>R+1 - GALERIE NORD</b>                                        |    | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|            |          | <b>R+1 - GALERIE OUEST</b>                                       |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.16.1   |          | Protections                                                      |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.16.1.1 | 1.6.3    | - Protection de sol compris dépose après travaux                 | M2 | 23,00             |                   |         |            |
| 1.2.16.2   |          | Sols                                                             |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.16.2.1 | 1.11.1   | - Restauration de dallage en pierre de taille compris traitement | M2 | 23,00             |                   |         |            |
|            |          | <b>R+1 - GALERIE OUEST</b>                                       |    | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|            |          | <b>R+1 - GALERIE SUD</b>                                         |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.17.1   |          | Protections                                                      |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.17.1.1 | 1.6.3    | - Protection de sol compris dépose après travaux                 | M2 | 29,00             |                   |         |            |
| 1.2.17.2   |          | Sols                                                             |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.17.2.1 | 1.11.1   | - Restauration de dallage en pierre de taille compris traitement | M2 | 29,00             |                   |         |            |
|            |          | <b>R+1 - GALERIE SUD</b>                                         |    | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|            |          | <b>R+1 - GALERIE EST</b>                                         |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.18.1   |          | Protections                                                      |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.18.1.1 | 1.6.3    | - Protection de sol compris dépose après travaux                 | M2 | 23,00             |                   |         |            |
| 1.2.18.2   |          | Sols                                                             |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.18.2.1 | 1.11.1   | - Restauration de dallage en pierre de taille compris traitement | M2 | 23,00             |                   |         |            |
|            |          | <b>R+1 - GALERIE EST</b>                                         |    | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|            |          | <b>R+2 - CAFETERIA TRIBUNAL</b>                                  |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.19.1   |          | Portes et baies                                                  |    |                   |                   |         |            |
| 1.2.19.1.1 | 1.10.2   | - Modification appui en pierre de taille compris habillage plomb | U  | 3                 |                   |         |            |
| 1.2.19.1.2 | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                                  | U  | 3                 |                   |         |            |
|            |          | <b>R+2 - CAFETERIA TRIBUNAL</b>                                  |    | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |

| N°         | C.C.T.P. | Désignation                                                                                               | U   | Qté<br>MOE        | Qté<br>Entreprise | PU H.T. | Total H.T. |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------|------------|
|            |          | <b>R+2 - CUISINE TRIBUNAL</b>                                                                             |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.20.1   |          | Portes et baies                                                                                           |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.20.1.1 | 1.10.2   | - Modification appui en pierre de taille compris habillage plomb                                          | U   | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.20.1.2 | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                                                                           | U   | 1                 |                   |         |            |
|            |          | <b>R+2 - CUISINE TRIBUNAL</b>                                                                             |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|            |          | <b>R+2 - DEGAGEMENT</b>                                                                                   |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.21.1   |          | Portes et baies                                                                                           |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.21.1.1 | 1.10.2   | - Modification appui en pierre de taille compris habillage plomb                                          | U   | 3                 |                   |         |            |
| 1.2.21.1.2 | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                                                                           | U   | 3                 |                   |         |            |
|            |          | <b>R+2 - DEGAGEMENT</b>                                                                                   |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|            |          | <b>R+2 - SALLE D'AUDIENCE</b>                                                                             |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.22.1   |          | Protections                                                                                               |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.22.1.1 | 1.6.3    | - Protection des sols compris dépose en fin d'opération                                                   | M2  | 104,00            |                   |         |            |
|            |          | <b>R+2 - SALLE D'AUDIENCE</b>                                                                             |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|            |          | <b>R+2 - ESCALIER</b>                                                                                     |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.23.1   |          | Protections                                                                                               |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.23.1.1 | 1.6.3    | - Protection de sol compris dépose après travaux / Pour<br>Mémoire (poste dans Installations de chantier) | ENS | 1                 |                   |         | P.M.       |
| 1.2.23.2   |          | Portes et baies                                                                                           |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.23.2.1 | 1.10.2   | - Modification d'appui en pierre de taille                                                                | U   | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.23.2.2 | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                                                                           | U   | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.23.3   |          | Ouvrages divers                                                                                           |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.23.3.1 | 1.12.3   | - Remplacement de dispositif anti-volatiles                                                               | U   | 1                 |                   |         |            |
|            |          | <b>R+2 - ESCALIER</b>                                                                                     |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|            |          | <b>R+2 - SALLE DES MANDATAIRES</b>                                                                        |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.24.1   |          | Portes et baies                                                                                           |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.24.1.1 | 1.10.2   | - Modification d'appui en pierre de taille                                                                | U   | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.24.1.2 | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                                                                           | U   | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.24.2   |          | Ouvrages divers                                                                                           |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.24.2.1 | 1.12.3   | - Remplacement de dispositif anti-volatiles                                                               | U   | 1                 |                   |         |            |
|            |          | <b>R+2 - SALLE DES MANDATAIRES</b>                                                                        |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |

| N°         | C.C.T.P. | Désignation                                              | U   | Qté<br>MOE        | Qté<br>Entreprise | PU H.T. | Total H.T. |
|------------|----------|----------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------|------------|
|            |          | <b>R+2 - JUGE COMMISSAIRE 1</b>                          |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.25.1   |          | Ouvrages divers                                          |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.25.1.1 | 1.12.3   | - Remplacement de dispositif anti-volatiles              | U   | 1                 |                   |         |            |
|            |          | <b>R+2 - JUGE COMMISSAIRE 1</b>                          |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|            |          | <b>R+2 - JUGE COMMISSAIRE 2</b>                          |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.26.1   |          | Ouvrages divers                                          |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.26.1.1 | 1.12.3   | - Remplacement de dispositif anti-volatiles              | U   | 1                 |                   |         |            |
|            |          | <b>R+2 - JUGE COMMISSAIRE 2</b>                          |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|            |          | <b>R+2 - JUGE COMMISSAIRE 3</b>                          |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.27.1   |          | Ouvrages divers                                          |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.27.1.1 | 1.12.3   | - Remplacement de dispositif anti-volatiles              | U   | 2                 |                   |         |            |
|            |          | <b>R+2 - JUGE COMMISSAIRE 3</b>                          |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|            |          | <b>R+2 - SALLE DES DELIBERES</b>                         |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.28.1   |          | Portes et baies                                          |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.28.1.1 | 1.10.3   | - Remplacement d'appui en pierre de taille               | U   | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.28.1.2 | 1.10.4   | - Calfeutrement des menuiseries                          | U   | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.28.2   |          | Ouvrages divers                                          |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.28.2.1 | 1.12.3   | - Remplacement de dispositif anti-volatiles              | U   | 1                 |                   |         |            |
|            |          | <b>R+2 - SALLE DES DELIBERES</b>                         |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|            |          | <b>R+3 - BUREAUX</b>                                     |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.29.1   |          | Déposes - Démolitions - Reposes                          |     |                   |                   |         |            |
| 1.2.29.1.1 | 1.7.2    | - Dépose d'ouvrages divers / cloisonnements et doublages | ENS | 1                 |                   |         |            |
| 1.2.29.1.2 | 1.7.3    | - Dépose de revêtement de sol / sol souple               | M2  | 52,00             |                   |         |            |
|            |          | <b>R+3 - BUREAUX</b>                                     |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |
|            |          | <b>TRANCHE OPTIONNELLE</b>                               |     | <b>Total H.T.</b> |                   |         |            |

| N° | C.C.T.P. | Désignation | U | Qté<br>MOE | Qté<br>Entreprise | PU H.T. | Total H.T. |
|----|----------|-------------|---|------------|-------------------|---------|------------|
|    |          |             |   |            |                   |         |            |

TRANCHE FERME  
TRANCHE OPTIONNELLE

**Total H.T.**

**T.V.A. 20,00 %**

**TOTAL T.T.C.**

A le

L'entrepreneur soussigné (signature et cachet)