

HAUTE GARONNE

TOULOUSE

TRIBUNAL DE COMMERCE

RESTAURATION DES MENUISERIES EXTERIEURES ET DES DECORS INTERIEURS

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Lot n°3 : MENUISERIE BOIS INTERIEURE - PLANCHER

mars 2026 - Ind 002

Maître d'Ouvrage :

MINISTERE DE LA JUSTICE
Délégation Interrégionale Sud
Département Immobilier de Toulouse

Maître d'Œuvre :

LE PAVILLON ARCHITECTURES
23, rue Laganne
31300 TOULOUSE

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
		Lot n°3 : MENUISERIE BOIS INTERIEURE - PLANCHER					
		<u>IMPORTANT :</u> Le devis étant Global et Forfaitaire, il appartient à l'entreprise de vérifier et éventuellement de rectifier les quantités prévues, de modifier ou compléter le contenu du cadre proposé. Aucune modification ultérieure des quantités ne sera acceptée en dehors de celles liées aux modifications de programme demandées par le maître d'ouvrage.					
		<u>TRANCHE FERME</u>					
		OUVRAGES COMMUNS					
3.1.1.1		Documents					
3.1.1.1.1	3.4.1	- Etudes - Plans EXE - PPSPS - DOE	ENS	1			
3.1.1.2		Gravois					
3.1.1.2.1	3.4.2	- Chargement des gravois	ENS	1			
3.1.1.3		Prorata					
3.1.1.3.1	3.4.3	- Participation au compte prorata / 1.50%	ENS	1			
		OUVRAGES COMMUNS		Total H.T.			
		RDC - SALLE D'AUDIENCE - aménagements partiels					
3.1.2.1		Menuiseries					
3.1.2.1.1	3.6.2	- Porte 2V provisoire / accès salle hall d'entrée	U	1			
		RDC - SALLE D'AUDIENCE - aménagements partiels		Total H.T.			
		RDC - SALLE DES PAS PERDUS					
3.1.3.1		Déposes - Démolitions - Reposes					
3.1.3.1.1	3.5.2	- Dépose et repose d'ouvrages divers / cloisons vitrées compris soubassement bois et portes / accueil	ENS	1			
3.1.3.1.2	3.5.2	- Dépose et repose d'ouvrages divers / cloisons vitrées compris soubassement bois et portes / guichets 2-4	ENS	1			
3.1.3.1.3	3.5.2	- Dépose et repose d'ouvrages divers / cloisons vitrées compris soubassement bois et portes / guichets 5-6	ENS	1			
3.1.3.2		Menuiseries					
3.1.3.2.1	3.6.1	- Restauration de menuiserie / porte 2V	U	4			
3.1.3.2.2	3.6.1	- Restauration de menuiserie / porte 1V	U	3			
		RDC - SALLE DES PAS PERDUS		Total H.T.			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
		R+3 - BUREAUX - aménagements partiels					
3.1.4.1		Menuiseries					
3.1.4.1.1	3.6.5	- Bloc-porte 1V / 100	U	1			
		R+3 - BUREAUX - aménagements partiels		Total H.T.			
		TRANCHE FERME		Total H.T.			
		<u>TRANCHE OPTIONNELLE</u>					
		OUVRAGES COMMUNS					
3.2.1.1		Documents					
3.2.1.1.1	3.4.1	- Etudes - Plans EXE - PPSPS - DOE	ENS	1			
3.2.1.2		Gravois					
3.2.1.2.1	3.4.2	- Chargement des gravois	ENS	1			
3.2.1.3		Prorata					
3.2.1.3.1	3.4.3	- Participation au compte prorata / 1.50%	ENS	1			
		OUVRAGES COMMUNS		Total H.T.			
		RDC - SALLE D'AUDIENCE					
3.2.2.1		Déposes - Démolitions - Reposes					
3.2.2.1.1	3.5.3	- Dépose d'ouvrages divers / porte 2V / accès salle hall d'entrée (porte provisoire)	U	1			
3.2.2.1.2	3.5.3	- Dépose d'ouvrages divers / revêtement de sol (moquette)	M2	105,00			
3.2.2.2		Menuiseries					
3.2.2.2.1	3.6.3	- Porte 2V vitrée / Pi 0.1	U	1			
3.2.2.3		Sols					
3.2.2.3.1	3.8.1	- Restauration de parquet bois compris ponçage, mise en teinte et huilage	M2	105,00			
		RDC - SALLE D'AUDIENCE		Total H.T.			
		RDC - HALL ENTREE					
3.2.3.1		Déposes - Démolitions - Reposes					
3.2.3.1.1	3.5.1	- Dépose et repose de menuiserie / porte automatique 2V	U	1			
		RDC - HALL ENTREE		Total H.T.			
		R+1 - SALLE DES DELIBERES					
3.2.4.1		Menuiseries					
3.2.4.1.1	3.6.1	- Restauration de menuiserie / porte 2V	U	1			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
3.2.4.2		Elévations					
3.2.4.2.1	3.7.1	- Restauration de lambris d'appui	M2	22,00			
3.2.4.2.2	3.7.2	- Restauration d'ensemble menuisé / élévation Nord	M2	28,00			
3.2.4.2.3	3.7.2	- Restauration d'ensemble menuisé / élévations Ouest, Sud et Est	M2	40,00			
3.2.4.3		Sols					
3.2.4.3.1	3.8.1	- Restauration de parquet bois compris ponçage, mise en teinte et huilage	M2	91,00			
R+1 - SALLE DES DELIBERES				Total H.T.			
R+1 - SALON D'HONNEUR							
3.2.5.1		Menuiseries					
3.2.5.1.1	3.6.1	- Restauration de menuiserie / porte 2V	U	2			
3.2.5.2		Elévations					
3.2.5.2.1	3.7.1	- Restauration de lambris d'appui	M2	25,00			
3.2.5.2.2	3.7.2	- Restauration d'ensemble menuisé / élévations Nord et Sud	M2	55,00			
3.2.5.3		Sols					
3.2.5.3.1	3.8.1	- Restauration de parquet bois compris ponçage, mise en teinte et huilage	M2	91,00			
R+1 - SALON D'HONNEUR				Total H.T.			
R+1 - BUREAU DU PRESIDENT							
3.2.6.1		Menuiseries					
3.2.6.1.1	3.6.1	- Restauration de menuiserie / porte 2V	U	2			
3.2.6.2		Elévations					
3.2.6.2.1	3.7.1	- Restauration de lambris d'appui	M2	22,00			
3.2.6.2.2	3.7.2	- Restauration d'ensemble menuisé / élévation Sud	M2	28,00			
3.2.6.3		Sols					
3.2.6.3.1	3.8.1	- Restauration de parquet bois compris ponçage, mise en teinte et huilage	M2	39,00			
R+1 - BUREAU DU PRESIDENT				Total H.T.			
R+1 - SALLE D'AUDIENCE							
3.2.7.1		Menuiseries					
3.2.7.1.1	3.7.1	- Restauration de lambris bois	M2	54,00			
R+1 - SALLE D'AUDIENCE				Total H.T.			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
		R+1 - GALERIE NORD					
3.2.8.1		Menuiseries					
3.2.8.1.1	3.6.1	- Restauration de menuiserie / porte 2V	U	2			
		R+1 - GALERIE NORD		Total H.T.			
		R+1 - GALERIE OUEST					
3.2.9.1		Menuiseries					
3.2.9.1.1	3.6.1	- Restauration de menuiserie / porte 2V	U	1			
		R+1 - GALERIE OUEST		Total H.T.			
		R+1 - GALERIE SUD					
3.2.10.1		Menuiseries					
3.2.10.1.1	3.6.1	- Restauration de menuiserie / porte 2V	U	2			
		R+1 - GALERIE SUD		Total H.T.			
		R+1 - GALERIE EST					
3.2.11.1		Menuiseries					
3.2.11.1.1	3.6.1	- Restauration de menuiserie / porte 2V	U	1			
		R+1 - GALERIE EST		Total H.T.			
		R+2 - SALLE D'AUDIENCE					
3.2.12.1		Elévations					
3.2.12.1.1	3.6.1	- Restauration de lambris d'appui	M2	44,00			
3.2.12.2		Sols					
3.2.12.2.1	3.8.1	- Restauration de parquet bois compris ponçage, mise en teinte et huilage	M2	104,00			
		R+2 - SALLE D'AUDIENCE		Total H.T.			
		R+2 - ESCALIER					
3.2.13.1		Escalier					
3.2.13.1.1	3.9.1	- Restauration d'escalier bois compris ponçage, mise en peinture et huilage	ENS	1			
		R+2 - ESCALIER		Total H.T.			
		R+3 - BUREAUX					
3.2.14.1		Menuiseries					
3.2.14.1.1	3.6.5	- Bloc-porte 1V / 80	U	6			
3.2.14.2		Sols					
3.2.14.2.1	3.8.2	- Plinthe bois	ML	94,00			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
3.2.14.3		Aménagements					
3.2.14.3.1	3.10.1	- Placard 2V coulissants compris aménagement intérieur	U	2			
3.2.14.3.2	3.10.2	- Placard 2V ouvrants compris aménagement intérieur	U	1			
		R+3 - BUREAUX		Total H.T.			
		TRANCHE OPTIONNELLE		Total H.T.			
		<u>PSE 1 : REMPLACEMENT DES GUICHETS / SALLE DES PAS PERDUS</u>					
3.3.1		Cloisons modulaires					
3.3.1.1	3.11.1	- Fourniture et pose de cloisons vitrées compris soubassement bois et portes (identiques à l'existant) / accueil	ENS	1			
3.3.1.2	3.11.1	- Fourniture et pose de cloisons vitrées compris soubassement bois et portes (identiques à l'existant) / guichets 2-4	ENS	1			
3.3.1.3	3.11.1	- Fourniture et pose de cloisons vitrées compris soubassement bois et portes (identiques à l'existant) / guichets 5-6	ENS	1			
		PSE 1 : REMPLACEMENT DES GUICHETS / SALLE DES PAS PERDUS		Total H.T.			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.

Lot n°3 : MENUISERIE BOIS INTERIEURE - PLANCHER

L'entrepreneur soussigné (signature et cachet)