

HAUTE GARONNE

TOULOUSE

TRIBUNAL DE COMMERCE

RESTAURATION DES MENUISERIES EXTERIEURES ET DES DECORS INTERIEURS

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Lot n°6 : PEINTURE - DEPLOMBAGE - SOL SOUPLE

mars 2026 - Ind 002

Maître d'Ouvrage :

MINISTERE DE LA JUSTICE
Délégation Interrégionale Sud
Département Immobilier de Toulouse

Maître d'Œuvre :

LE PAVILLON ARCHITECTURES
23, rue Laganne
31300 TOULOUSE

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
		Lot n°6 : PEINTURE - DEPLOMBAGE - SOL SOUPLE					
		<u>IMPORTANT :</u> Le devis étant Global et Forfaitaire, il appartient à l'entreprise de vérifier et éventuellement de rectifier les quantités prévues, de modifier ou compléter le contenu du cadre proposé. Aucune modification ultérieure des quantités ne sera acceptée en dehors de celles liées aux modifications de programme demandées par le maître d'ouvrage.					
		<u>TRANCHE FERME</u>					
		OUVRAGES COMMUNS					
6.1.1.1		Documents					
6.1.1.1.1	6.5.1	- Etudes - Plans EXE - PPSPS - DOE	ENS	1			
6.1.1.2		Gravois					
6.1.1.2.1	6.5.2	- Chargement des gravois	ENS	1			
6.1.1.3		Prorata					
6.1.1.3.1	6.5.3	- Participation au compte prorata / 1.50%	ENS	1			
		OUVRAGES COMMUNS		Total H.T.			
		OUVRAGES COMMUNS / PLOMB					
6.1.2.1		Documents					
6.1.2.1.1	6.6.1	- Etudes d'exécution spécifiques plomb - PPSPS, plan de confinement, procédures	ENS	1			
6.1.2.2		Sujétions particulières liées au Diagnostic Plomb					
6.1.2.2.1	6.6.2	- Installation de chantier - signalisation, sécurisation, accès	ENS	1			
6.1.2.2.2	6.6.2	- Confinement étanche - cloisons, bâchage thermosoudé, sas, dépression	ENS	1			
6.1.2.2.3	6.6.2	- Dispositifs de décontamination des opérateurs	ENS	1			
6.1.2.2.4	6.6.3	- Fourniture et renouvellement des EPI plomb - masques P3, combinaisons, gants	ENS	1			
6.1.2.2.5	6.6.4	- Nettoyage final approfondi sous confinement	ENS	1			
6.1.2.2.6	6.6.4	- Analyses de poussières et contrôles de surface	ENS	1			
6.1.2.2.7	6.6.4	- Levée de confinement et remise en état des locaux	ENS	1			
6.1.2.3		Gravois					
6.1.2.3.1	6.6.5	- Conditionnement étanche des déchets plombés	ENS	1			
6.1.2.3.2	6.6.5	- Transport et élimination en filière agréée	ENS	1			
		OUVRAGES COMMUNS / PLOMB		Total H.T.			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
		ECHAFAUDAGES EXTERIEURS					
6.1.3.1	6.7.1	Echafaudages de pied extérieurs compris protections / rue Temponières					
6.1.3.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.1.3.1.2		- Location	ENS	1			
6.1.3.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.1.3.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.1.3.2	6.7.1	Echafaudages de pied extérieurs compris protections / place de la Bourse					
6.1.3.2.1		- Mise en place	ENS	1			
6.1.3.2.2		- Location	ENS	1			
6.1.3.2.3		- Repliment	ENS	1			
6.1.3.2.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
		ECHAFAUDAGES EXTERIEURS		Total H.T.			
		RDC - SALLE D'AUDIENCE - aménagements partiels					
6.1.4.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.1.4.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.1.4.1.2		- Location	ENS	1			
6.1.4.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.1.4.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.1.4.2		Peinture sur subjectile bois					
6.1.4.2.1	6.10.1	- Porte 2V / accès salle hall d'entrée (porte provisoire)	U	1			
		RDC - SALLE D'AUDIENCE - aménagements partiels		Total H.T.			
		RDC - SALLE DES PAS PERDUS					
6.1.5.1	6.7.3	Echafaudages de pied intérieurs					
6.1.5.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.1.5.1.2		- Location	ENS	1			
6.1.5.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.1.5.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.1.5.2	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.1.5.2.1		- Mise en place	ENS	1			
6.1.5.2.2		- Location	ENS	1			
6.1.5.2.3		- Repliment	ENS	1			
6.1.5.2.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
6.1.5.3	6.7.5	Platelage horizontal					
6.1.5.3.1		- Mise en place	ENS	1			
6.1.5.3.2		- Location	ENS	1			
6.1.5.3.3		- Replément	ENS	1			
6.1.5.3.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.1.5.4		Traitement d'ouvrages plombés					
6.1.5.4.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / colonnes	U	16			
6.1.5.4.2	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / colonnes engagées	U	4			
6.1.5.4.3	6.9.2	- Piochement d'enduit plâtre plombé / élévations, plafonds, corniches / en recherche	ENS	1			
6.1.5.4.4	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.1.5.5		Peinture sur subjectile bois					
6.1.5.5.1	6.10.1	- Menuiserie restaurée / porte 2V	U	4			
6.1.5.5.2	6.10.1	- Menuiserie restaurée / porte 1V	U	3			
6.1.5.6		Peinture sur subjectile plâtre					
6.1.5.6.1	6.11.2	- Elévations compris préparation préalable / RDC	M2	280,00			
6.1.5.6.2	6.11.2	- Elévations compris préparation préalable / R+1 / mur bahut	M2	90,00			
6.1.5.6.3	6.11.2	- Colonnes compris préparation préalable / R+1	U	16			
6.1.5.6.4	6.11.3	- Plafond à caisson compris préparation préalable / RDC	M2	193,00			
6.1.5.6.5	6.11.3	- Plafond voûté compris préparation préalable / lanternon	M2	174,00			
6.1.5.6.6	6.11.3	- Corniche compris préparation préalable / entre RDC et R+1	M2	75,00			
6.1.5.6.7	6.11.3	- Corniche compris préparation préalable / entre R+1 et lanternon	M2	76,00			
6.1.5.7		Peinture sur subjectile métallique					
6.1.5.7.1	6.12.1	- Radiateurs	U	1			
RDC - SALLE DES PAS PERDUS				Total H.T.			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
		RDC - GREFFE EN CHEF					
6.1.6.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.1.6.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.1.6.1.2		- Location	ENS	1			
6.1.6.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.1.6.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.1.6.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.1.6.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / barreaudage de défense / fenêtre	U	2			
6.1.6.2.2	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.1.6.3		Peinture sur subjectile bois					
6.1.6.3.1	6.10.1	- Fenêtre 2V / Meb 02	U	2			
6.1.6.4		Peinture sur subjectile plâtre					
6.1.6.4.1	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	2			
6.1.6.5		Peinture sur subjectile métallique					
6.1.6.5.1	6.12.1	- Serrurerie / barreaudage de défense / fenêtre 2V / Meb 02	U	2			
		RDC - GREFFE EN CHEF		Total H.T.			
		RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 1					
6.1.7.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.1.7.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.1.7.1.2		- Location	ENS	1			
6.1.7.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.1.7.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.1.7.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.1.7.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / barreaudage de défense / fenêtre	U	1			
6.1.7.2.2	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.1.7.3		Peinture sur subjectile bois					
6.1.7.3.1	6.10.1	- Fenêtre 2V / Meb 03	U	1			
6.1.7.4		Peinture sur subjectile plâtre					
6.1.7.4.1	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	1			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
6.1.7.5		Peinture sur subjectile métallique					
6.1.7.5.1	6.12.1	- Serrurerie / barreaudage de défense / fenêtre 2V / Meb 03	U	1			
		RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 1		Total H.T.			
		RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 2					
6.1.8.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.1.8.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.1.8.1.2		- Location	ENS	1			
6.1.8.1.3		- Repliement	ENS	1			
6.1.8.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.1.8.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.1.8.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / barreaudage de défense / fenêtre	U	1			
6.1.8.2.2	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.1.8.3		Peinture sur subjectile bois					
6.1.8.3.1	6.10.1	- Fenêtre 2V / Meb 03	U	1			
6.1.8.4		Peinture sur subjectile plâtre					
6.1.8.4.1	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	1			
6.1.8.5		Peinture sur subjectile métallique					
6.1.8.5.1	6.12.1	- Serrurerie / barreaudage de défense / fenêtre 2V / Meb 03	U	1			
		RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 2		Total H.T.			
		RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 3					
6.1.9.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.1.9.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.1.9.1.2		- Location	ENS	1			
6.1.9.1.3		- Repliement	ENS	1			
6.1.9.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.1.9.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.1.9.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / barreaudage de défense / fenêtre	U	4			
6.1.9.2.2	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
6.1.9.3		Peinture sur subjectile bois					
6.1.9.3.1	6.10.1	- Menuiserie restaurée / fenêtre 2V / Meb 04bis	U	2			
6.1.9.3.2	6.10.1	- Menuiserie restaurée / fenêtre 2V / Meb 04ter	U	1			
6.1.9.3.3	6.10.1	- Fenêtre 2V / Meb 03	U	1			
6.1.9.4		Peinture sur subjectile plâtre					
6.1.9.4.1	6.11.2	- Elévation compris préparation préalable	M2	77,00			
6.1.9.4.2	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	1			
6.1.9.5		Peinture sur subjectile métallique					
6.1.9.5.1	6.12.1	- Serrurerie / barreaudage de défense / fenêtre 2V / Meb 03	U	1			
6.1.9.5.2	6.12.1	- Serrurerie / barreaudage de défense / fenêtre 2V / Meb 04bis	U	2			
6.1.9.5.3	6.12.1	- Serrurerie / barreaudage de défense / fenêtre 2V / Meb 04ter	U	1			
RDC - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 3				Total H.T.			
RDC - DGT							
6.1.10.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.1.10.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.1.10.1.2		- Location	ENS	1			
6.1.10.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.1.10.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.1.10.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.1.10.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenêtre (cadre)	U	2			
6.1.10.2.2	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / barreaudage de défense / fenêtre	U	2			
6.1.10.2.3	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.1.10.3		Peinture sur subjectile bois					
6.1.10.3.1	6.10.1	- Menuiserie restaurée / fenêtre 2V / Meb 04	U	2			
6.1.10.4		Peinture sur subjectile métallique					
6.1.10.4.1	6.12.1	- Serrurerie / barreaudage de défense / fenêtre 2V / Meb 04	U	2			
RDC - DGT				Total H.T.			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
		RDC - ENTREE PMR					
6.1.11.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.1.11.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.1.11.1.2		- Location	ENS	1			
6.1.11.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.1.11.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.1.11.2		Peinture sur subjectile bois					
6.1.11.2.1	6.10.1	- Porte 2V restaurée / Pb 02	U	1			
6.1.11.2.2	6.10.1	- Habillage en treillage bois / gaine ventilation au-dessus de la porte 2V	U	1			
		RDC - ENTREE PMR		Total H.T.			
		RDC - ENTREE VOISINS RUE TEMPONIERES					
6.1.12.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.1.12.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.1.12.1.2		- Location	ENS	1			
6.1.12.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.1.12.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.1.12.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.1.12.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / porte	U	1			
6.1.12.2.2	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.1.12.3		Peinture sur subjectile bois					
6.1.12.3.1	6.10.1	- Porte 2V restaurée / Pb 03	U	1			
		RDC - ENTREE VOISINS RUE TEMPONIERES		Total H.T.			
		ENTRESOL - ARCHIVES SALLE 2					
6.1.13.1		Traitement d'ouvrages plombés					
6.1.13.1.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / imposte	U	3			
6.1.13.1.2	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / barreadage de défense / imposte	U	3			
6.1.13.1.3	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
6.1.13.2		Peinture sur subjectile bois					
6.1.13.2.1	6.10.1	- Menuiserie restaurée / imposte / Meb 02	U	2			
6.1.13.2.2	6.10.1	- Menuiserie restaurée / imposte / Meb 03	U	1			
6.1.13.3		Peinture sur subjectile plâtre					
6.1.13.3.1	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	3			
ENTRESOL - ARCHIVES SALLE 2				Total H.T.			
ENTRESOL - ARCHIVES SALLE 1							
6.1.14.1		Traitement d'ouvrages plombés					
6.1.14.1.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / imposte	U	2			
6.1.14.1.2	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / barreaudage de défense / imposte	U	2			
6.1.14.1.3	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.1.14.2		Peinture sur subjectile bois					
6.1.14.2.1	6.10.1	- Menuiserie restaurée / imposte / Meb 03	U	2			
6.1.14.3		Peinture sur subjectile plâtre					
6.1.14.3.1	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	2			
ENTRESOL - ARCHIVES SALLE 1				Total H.T.			
ENTRESOL - GRAND BUREAU							
6.1.15.1		Traitement d'ouvrages plombés					
6.1.15.1.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / imposte	U	3			
6.1.15.1.2	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / barreaudage de défense / imposte	U	3			
6.1.15.1.3	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.1.15.2		Peinture sur subjectile bois					
6.1.15.2.1	6.10.1	- Menuiserie restaurée / imposte / Meb 03	U	3			
6.1.15.3		Peinture sur subjectile plâtre					
6.1.15.3.1	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	3			
ENTRESOL - GRAND BUREAU				Total H.T.			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
6.1.16.1		ENTRESOL - CAGE D'ESCALIER					
6.1.16.1.1	6.9.1	Traitement d'ouvrages plombés - Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / imposte	U	2			
6.1.16.1.2	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / barreaudage de défense / imposte	U	2			
6.1.16.1.3	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.1.16.2		Peinture sur subjectile bois					
6.1.16.2.1	6.10.1	- Menuiserie restaurée / imposte / Meb 03	U	2			
6.1.16.3		Peinture sur subjectile plâtre					
6.1.16.3.1	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	2			
		ENTRESOL - CAGE D'ESCALIER		Total H.T.			
		ENTRESOL - BUREAU GREFFIER					
6.1.17.1		Traitement d'ouvrages plombés					
6.1.17.1.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / imposte	U	1			
6.1.17.1.2	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / barreaudage de défense / imposte	U	1			
6.1.17.1.3	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.1.17.2		Peinture sur subjectile bois					
6.1.17.2.1	6.10.1	- Menuiserie restaurée / imposte / Meb 03	U	1			
6.1.17.3		Peinture sur subjectile plâtre					
6.1.17.3.1	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	1			
		ENTRESOL - BUREAU GREFFIER		Total H.T.			
		R+3 - BUREAUX - aménagements partiels					
6.1.18.1		Déposes - Démolitions - Reposes					
6.1.18.1.1	6.8.1	- Dépose d'ouvrages divers / revêtement mural (papier peint)	M2	230,00			
6.1.18.2		Peinture sur subjectile bois					
6.1.18.2.1	6.10.1	- Porte 1V	U	7			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
6.1.18.3		Peinture sur subjectile plâtre					
6.1.18.3.1	6.11.2	- Elévation	M2	221,00			
6.1.18.3.2	6.11.3	- Plafond	M2	72,00			
		R+3 - BUREAUX - aménagements partiels		Total H.T.			
		TRANCHE FERME		Total H.T.			
		<u>TRANCHE OPTIONNELLE</u>					
		OUVRAGES COMMUNS					
6.2.1.1		Documents					
6.2.1.1.1	6.5.1	- Etudes - Plans EXE - PPSPS - DOE	ENS	1			
6.2.1.2		Gravois					
6.2.1.2.1	6.5.2	- Chargement des gravois	ENS	1			
6.2.1.3		Prorata					
6.2.1.3.1	6.5.3	- Participation au compte prorata / 1.50%	ENS	1			
		OUVRAGES COMMUNS		Total H.T.			
		OUVRAGES COMMUNS / PLOMB					
		R+1					
6.2.2.1.1		Documents					
6.2.2.1.1.1	6.6.1	- Etudes d'exécution spécifiques plomb - PPSPS, plan de confinement, procédures	ENS	1			
6.2.2.1.2		Sujétions particulières liées au Diagnostic Plomb					
6.2.2.1.2.1	6.6.2	- Installation de chantier - signalisation, sécurisation, accès	ENS	1			
6.2.2.1.2.2	6.6.2	- Confinement étanche - cloisons, bâchage thermosoudé, sas, dépression	ENS	1			
6.2.2.1.2.3	6.6.2	- Fourniture et renouvellement des EPI plomb - masques P3, combinaisons, gants	ENS	1			
6.2.2.1.2.4	6.6.3	- Dispositifs de décontamination des opérateurs	ENS	1			
6.2.2.1.2.5	6.6.4	- Nettoyage final approfondi sous confinement	ENS	1			
6.2.2.1.2.6	6.6.4	- Analyses de poussières et contrôles de surface	ENS	1			
6.2.2.1.2.7	6.6.4	- Levée de confinement et remise en état des locaux	ENS	1			
6.2.2.1.3		Gravois					
6.2.2.1.3.1	6.6.5	- Conditionnement étanche des déchets plombés	ENS	1			
6.2.2.1.3.2	6.6.5	- Transport et élimination en filière agréée	ENS	1			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
		R+2					
6.2.2.2.1		Documents					
6.2.2.2.1.1	6.6.1	- Etudes d'exécution spécifiques plomb - PPSPS, plan de confinement, procédures	ENS	1			
6.2.2.2.2		Sujétions particulières liées au Diagnostic Plomb					
6.2.2.2.2.1	6.6.2	- Installation de chantier - signalisation, sécurisation, accès	ENS	1			
6.2.2.2.2.2	6.6.2	- Confinement étanche - cloisons, bâchage thermosoudé, sas, dépression	ENS	1			
6.2.2.2.2.3	6.6.2	- Fourniture et renouvellement des EPI plomb - masques P3, combinaisons, gants	ENS	1			
6.2.2.2.2.4	6.6.3	- Dispositifs de décontamination des opérateurs	ENS	1			
6.2.2.2.2.5	6.6.4	- Nettoyage final approfondi sous confinement	ENS	1			
6.2.2.2.2.6	6.6.4	- Analyses de poussières et contrôles de surface	ENS	1			
6.2.2.2.2.7	6.6.4	- Levée de confinement et remise en état des locaux	ENS	1			
6.2.2.2.3		Gravois					
6.2.2.2.3.1	6.6.5	- Conditionnement étanche des déchets plombés	ENS	1			
6.2.2.2.3.2	6.6.5	- Transport et élimination en filière agréée	ENS	1			
		OUVRAGES COMMUNS / PLOMB		Total H.T.			
		ECHAFAUDAGES EXTERIEURS					
6.2.3.1	6.7.1	Echafaudages de pied extérieurs compris protections / rue Temponières					
6.2.3.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.3.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.3.1.3		- Repliement	ENS	1			
6.2.3.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.2.3.2	6.7.1	Echafaudages de pied extérieurs compris protections / place de la Bourse					
6.2.3.2.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.3.2.2		- Location	ENS	1			
6.2.3.2.3		- Repliement	ENS	1			
6.2.3.2.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
6.2.3.3	6.7.2	Echafaudages au-dessus des couvertures compris protections / cour intérieure					
6.2.3.3.1		- Mise en place	U	1			
6.2.3.3.2		- Location	U	1			
6.2.3.3.3		- Repliment	U	1			
6.2.3.3.4		- Surlocation mensuelle	U	1			P.M.
ECHAFAUDAGES EXTERIEURS				Total H.T.			
RDC - SALLE D'AUDIENCE							
6.2.4.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.2.4.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.4.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.4.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.2.4.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.2.4.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.2.4.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / imposte	U	3			
6.2.4.2.2	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / barreaudage de défense / fenêtre	U	3			
6.2.4.2.3	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / barreaudage de défense / imposte	U	3			
6.2.4.2.4	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries intérieures (portes, plinthes, lambris d'appui, ...) / en recherche	ENS	1			
6.2.4.2.5	6.9.2	- Piochement d'enduit plâtre plombé / élévations, plafonds, corniches / en recherche	ENS	1			
6.2.4.2.6	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.2.4.3		Peinture sur subjectile bois					
6.2.4.3.1	6.10.1	- Menuiserie restaurée / imposte / Meb 01	U	3			
6.2.4.3.2	6.10.1	- Fenêtre 2V / Meb 01	U	3			
6.2.4.3.3	6.10.1	- Porte 2V vitrée / Pi 0.1	U	1			
6.2.4.4		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.4.4.1	6.11.2	- Elévation compris préparation préalable	M2	227,00			
6.2.4.4.2	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	3			
6.2.4.4.3	6.11.3	- Plafond à caisson compris préparation préalable	M2	131,00			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
6.2.4.5		Peinture sur subjectile métallique					
6.2.4.5.1	6.12.1	- Grille métallique / barreaudage de défense / fenêtre 2V / Meb 01	U	3			
6.2.4.5.2	6.12.1	- Radiateurs	U	4			
RDC - SALLE D'AUDIENCE				Total H.T.			
RDC - HALL ENTREE							
6.2.5.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.2.5.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.5.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.5.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.2.5.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.2.5.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.2.5.2.1	6.9.2	- Piochement d'enduit plâtre plombé / élévations, plafonds, corniches / en recherche	ENS	1			
6.2.5.2.2	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.2.5.3		Peinture sur subjectile bois					
6.2.5.3.1	6.10.1	- Menuiserie restaurée / porte 2V / Pb 01	U	1			
6.2.5.4		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.5.4.1	6.11.1	- Cloisonnements et doublages	M2	21,00			
6.2.5.4.2	6.11.2	- Elévation compris préparation préalable	M2	124,00			
6.2.5.4.3	6.11.3	- Plafond à caisson compris préparation préalable	M2	36,00			
6.2.5.5		Peinture sur subjectile métallique					
6.2.5.5.1	6.12.1	- Main courante métallique / emmarchements	ML	5,00			
6.2.5.6		Equipements d'accessibilité					
6.2.5.6.1	6.14.1	- Clous podotactiles inox	ENS	1			
6.2.5.6.2	6.14.2	- Peinture des contremarches	ENS	1			
RDC - HALL ENTREE				Total H.T.			
RDC - DGT ESCALIER							
6.2.6.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.2.6.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.6.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.6.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.2.6.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
6.2.6.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.2.6.2.1	6.9.2	- Piochement d'enduit plâtre plombé / élévations, plafonds, corniches / en recherche	ENS	1			
6.2.6.2.2	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.2.6.3		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.6.3.1	6.11.2	- Elévation compris préparation préalable	M2	79,00			
6.2.6.3.2	6.11.3	- Plafond compris préparation préalable	M2	17,00			
RDC - DGT ESCALIER				Total H.T.			
ENTRESOL - HALL ENTREE							
6.2.7.1		Traitement d'ouvrages plombés					
6.2.7.1.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / imposte	U	1			
6.2.7.1.2	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.2.7.2		Peinture sur subjectile bois					
6.2.7.2.1	6.10.1	- Menuiserie restaurée / imposte / Pb 01	U	1			
6.2.7.3		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.7.3.1	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	1			
ENTRESOL - HALL ENTREE				Total H.T.			
R+1 - GRAND ESCALIER							
6.2.8.1	6.7.3	Echafaudages de pied intérieurs					
6.2.8.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.8.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.8.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.2.8.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.2.8.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.2.8.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenêtre (cadre)	U	2			
6.2.8.2.2	6.9.2	- Piochement d'enduit plâtre plombé / élévations, plafonds, corniches / en recherche	ENS	1			
6.2.8.2.3	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
6.2.8.3		Peinture sur subjectile bois					
6.2.8.3.1	6.10.1	- Menuiserie restaurée / fenêtre 2V compris imposte / Meb 18	U	1			
6.2.8.3.2	6.10.1	- Menuiserie restaurée / imposte / Meb 17	U	1			
6.2.8.3.3	6.10.1	- Porte fenêtre 2V / Meb 17	U	1			
6.2.8.3.4	6.10.1	- Main courante bois / surélévation garde-corps	ML	17,00			
6.2.8.4		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.8.4.1	6.11.2	- Elévation compris préparation préalable	M2	170,00			
6.2.8.4.2	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	2			
6.2.8.4.3	6.11.3	- Plafond à caisson compris préparation préalable / R+1	M2	48,00			
6.2.8.5		Peinture sur subjectile métallique					
6.2.8.5.1	6.12.1	- Lisse métallique / surélévation garde-corps	ML	17,00			
R+1 - GRAND ESCALIER				Total H.T.			
R+1 - SALLE DES DELIBERES							
6.2.9.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.2.9.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.9.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.9.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.2.9.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.2.9.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.2.9.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries intérieures (portes, plinthes, lambris d'appui, ...) / en recherche	ENS	1			
6.2.9.2.2	6.9.2	- Piochement d'enduit plâtre plombé / élévations, plafonds, corniches / en recherche	ENS	1			
6.2.9.2.3	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.2.9.3		Peinture sur subjectile bois					
6.2.9.3.1	6.10.1	- Menuiserie restaurée / fenêtre 2V compris imposte / Meb 16	U	1			
6.2.9.3.2	6.10.1	- Porte 2V restaurée	U	1			
6.2.9.3.3	6.10.1	- Lambris bois	M2	22,00			
6.2.9.3.4	6.10.1	- Ensemble menuisé restauré / élévation Nord	M2	28,00			
6.2.9.3.5	6.10.1	- Ensemble menuisé restauré / élévations Ouest, Sud et Est	M2	40,00			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
6.2.9.4		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.9.4.1	6.11.2	- Elévation compris préparation préalable	M2	66,00			
6.2.9.4.2	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	1			
6.2.9.4.3	6.11.3	- Plafond compris préparation préalable	M2	51,00			
6.2.9.4.4	6.11.3	- Corniche moulurée compris préparation préalable	M2	41,00			
6.2.9.5		Peinture sur subjectile métallique					
6.2.9.5.1	6.12.1	- Radiateurs	U	2			
R+1 - SALLE DES DELIBERES				Total H.T.			
R+1 - SALON D'HONNEUR							
6.2.10.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.2.10.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.10.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.10.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.2.10.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.2.10.2		Déposes - Démolitions - Reposes					
6.2.10.2.1	6.8.1	- Dépose d'ouvrages divers / revêtement mural (papier peint)	M2	116,00			
6.2.10.3		Traitement d'ouvrages plombés					
6.2.10.3.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries intérieures (portes, plinthes, lambris d'appui, ...) / en recherche	ENS	1			
6.2.10.3.2	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / radiateurs	U	5			
6.2.10.3.3	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.2.10.4		Peinture sur subjectile bois					
6.2.10.4.1	6.10.1	- Menuiserie restaurée / fenêtre 2V compris imposte / Meb 15	U	3			
6.2.10.4.2	6.10.1	- Porte 2V restaurée	U	2			
6.2.10.4.3	6.10.1	- Lambris bois	M2	25,00			
6.2.10.4.4	6.10.1	- Ensemble menuisé / élévations Nord et Sud	M2	55,00			
6.2.10.5		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.10.5.1	6.11.2	- Elévation compris préparation préalable	M2	116,00			
6.2.10.5.2	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	3			
6.2.10.5.3	6.11.3	- Plafond compris préparation préalable	M2	119,00			
6.2.10.5.4	6.11.3	- Corniche moulurée compris préparation préalable	M2	64,00			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
6.2.10.6		Peinture en trompe l'oeil					
6.2.10.6.1	6.11.2	- Plus-value pour peinture faux-marbre / grandes colonnes	U	4			
6.2.10.6.2	6.11.2	- Plus-value pour peinture faux-marbre / grandes colonnes	U	6			
6.2.10.7		Peinture sur subjectile métallique					
6.2.10.7.1	6.12.1	- Radiateurs	U	5			
R+1 - SALON D'HONNEUR				Total H.T.			
R+1 - BUREAU DU PRESIDENT							
6.2.11.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.2.11.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.11.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.11.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.2.11.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.2.11.2		Déposes - Démolitions - Reposes					
6.2.11.2.1	6.8.1	- Dépose d'ouvrages divers / revêtement mural (papier peint)	M2	71,00			
6.2.11.3		Traitement d'ouvrages plombés					
6.2.11.3.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries intérieures (portes, plinthes, lambris d'appui, ...) / en recherche	ENS	1			
6.2.11.3.2	6.9.2	- Piochement d'enduit plâtre plombé / élévations, plafonds, corniches / en recherche	ENS	1			
6.2.11.3.3	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.2.11.4		Peinture sur subjectile bois					
6.2.11.4.1	6.10.1	- Menuiserie restaurée / fenêtre 2V compris imposte / Meb 13	U	2			
6.2.11.4.2	6.10.1	- Menuiserie restaurée / fenêtre 2V compris imposte / Meb 14	U	1			
6.2.11.4.3	6.10.1	- Porte 2V restaurée	U	2			
6.2.11.4.4	6.10.1	- Lambris bois	M2	22,00			
6.2.11.4.5	6.10.1	- Ensemble menuisé / élévation Sud	M2	28,00			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
6.2.11.5		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.11.5.1	6.11.2	- Elévation compris préparation préalable	M2	80,00			
6.2.11.5.2	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	3			
6.2.11.5.3	6.11.3	- Plafond compris préparation préalable	M2	52,00			
6.2.11.5.4	6.11.3	- Corniche moulurée compris préparation préalable	M2	42,00			
6.2.11.6		Peinture sur subjectile métallique					
6.2.11.6.1	6.12.1	- Radiateurs	U	2			
R+1 - BUREAU DU PRESIDENT				Total H.T.			
R+1 - SECRETARIAT DU PRESIDENT							
6.2.12.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.2.12.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.12.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.12.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.2.12.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.2.12.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.2.12.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenêtre (cadre)	U	2			
6.2.12.2.2	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.2.12.3		Peinture sur subjectile bois					
6.2.12.3.1	6.10.1	- Menuiserie restaurée / imposte / Meb 12	U	2			
6.2.12.3.2	6.10.1	- Fenêtre 2V / Meb 12	U	2			
6.2.12.4		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.12.4.1	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	2			
R+1 - SECRETARIAT DU PRESIDENT				Total H.T.			
R+1 - BUREAU							
6.2.13.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.2.13.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.13.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.13.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.2.13.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
6.2.13.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.2.13.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenêtre (cadre)	U	2			
6.2.13.2.2	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.2.13.3		Peinture sur subjectile bois					
6.2.13.3.1	6.10.1	- Menuiserie restaurée / imposte / Meb 12	U	2			
6.2.13.3.2	6.10.1	- Fenêtre 2V / Meb 12	U	2			
6.2.13.4		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.13.4.1	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	2			
R+1 - BUREAU				Total H.T.			
R+1 - DGT							
6.2.14.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.2.14.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.14.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.14.1.3		- Repliement	ENS	1			
6.2.14.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.2.14.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.2.14.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenêtre (cadre)	U	3			
6.2.14.2.2	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.2.14.3		Peinture sur subjectile bois					
6.2.14.3.1	6.10.1	- Menuiserie restaurée / imposte / Meb 12	U	3			
6.2.14.3.2	6.10.1	- Fenêtre 2V / Meb 12	U	3			
6.2.14.4		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.14.4.1	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	3			
R+1 - DGT				Total H.T.			
R+1 - SALLE D'AUDIENCE							
6.2.15.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.2.15.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.15.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.15.1.3		- Repliement	ENS	1			
6.2.15.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
6.2.15.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.2.15.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenêtre	U	2			
6.2.15.2.2	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries intérieures (portes, plinthes, lambris d'appui, ...) / en recherche	ENS	1			
6.2.15.2.3	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.2.15.3		Peinture sur subjectile bois					
6.2.15.3.1	6.10.1	- Menuiserie restaurée / fenêtre 2V compris imposte / Meb 11	U	2			
6.2.15.3.2	6.10.1	- Porte 2V conservée	U	1			
6.2.15.3.3	6.10.1	- Porte 1V conservée	U	1			
6.2.15.3.4	6.10.1	- Lambris bois restauré	M2	54,00			
6.2.15.4		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.15.4.1	6.11.2	- Elévation compris préparation préalable	M2	156,00			
6.2.15.5		Peinture sur subjectile métallique					
6.2.15.5.1	6.12.1	- Radiateurs	U	4			
R+1 - SALLE D'AUDIENCE				Total H.T.			
R+1 - GALERIE NORD							
6.2.16.1	6.7.3	Echafaudages de pied intérieurs					
6.2.16.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.16.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.16.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.2.16.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.2.16.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.2.16.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries intérieures (portes, plinthes, lambris d'appui, ...) / en recherche	ENS	1			
6.2.16.2.2	6.9.2	- Piochement d'enduit plâtre plombé / élévations, plafonds, corniches / en recherche	ENS	1			
6.2.16.2.3	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.2.16.3		Peinture sur subjectile bois					
6.2.16.3.1	6.10.1	- Porte 2V restaurée	U	2			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
6.2.16.4		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.16.4.1	6.11.2	- Elévation compris préparation préalable	M2	111,00			
6.2.16.4.2	6.11.3	- Plafond à caisson compris préparation préalable	M2	57,00			
6.2.16.5		Peinture sur subjectile métallique					
6.2.16.5.1	6.12.1	- Lisse métallique / mur garde-corps	ML	9,00			
R+1 - GALERIE NORD				Total H.T.			
R+1 - GALERIE OUEST							
6.2.17.1	6.7.3	Echafaudages de pied intérieurs					
6.2.17.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.17.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.17.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.2.17.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.2.17.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.2.17.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries intérieures (portes, plinthes, lambris d'appui, ...) / en recherche	ENS	1			
6.2.17.2.2	6.9.2	- Piochement d'enduit plâtre plombé / élévations, plafonds, corniches / en recherche	ENS	1			
6.2.17.2.3	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.2.17.3		Peinture sur subjectile bois					
6.2.17.3.1	6.10.1	- Porte 2V restaurée	U	1			
6.2.17.4		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.17.4.1	6.11.2	- Elévation compris préparation préalable	M2	65,00			
6.2.17.4.2	6.11.3	- Plafond à caisson compris préparation préalable	M2	30,00			
6.2.17.5		Peinture sur subjectile métallique					
6.2.17.5.1	6.12.1	- Lisse métallique / mur garde-corps	ML	6,00			
R+1 - GALERIE OUEST				Total H.T.			
R+1 - GALERIE SUD							
6.2.18.1	6.7.3	Echafaudages de pied intérieurs					
6.2.18.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.18.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.18.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.2.18.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
6.2.18.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.2.18.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries intérieures (portes, plinthes, lambris d'appui, ...) / en recherche	ENS	1			
6.2.18.2.2	6.9.2	- Piochement d'enduit plâtre plombé / élévations, plafonds, corniches / en recherche	ENS	1			
6.2.18.2.3	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.2.18.3		Peinture sur subjectile bois					
6.2.18.3.1	6.10.1	- Porte 2V restaurée	U	2			
6.2.18.4		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.18.4.1	6.11.2	- Elévation compris préparation préalable	M2	62,00			
6.2.18.4.2	6.11.3	- Plafond à caisson compris préparation préalable	M2	38,00			
6.2.18.5		Peinture sur subjectile métallique					
6.2.18.5.1	6.12.1	- Grille / porte 2V	U	1			
6.2.18.5.2	6.12.1	- Lisse métallique / mur garde-corps	ML	9,00			
R+1 - GALERIE SUD				Total H.T.			
R+1 - GALERIE EST							
6.2.19.1	6.7.3	Echafaudages de pied intérieurs					
6.2.19.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.19.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.19.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.2.19.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.2.19.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.2.19.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries intérieures (portes, plinthes, lambris d'appui, ...) / en recherche	ENS	1			
6.2.19.2.2	6.9.2	- Piochement d'enduit plâtre plombé / élévations, plafonds, corniches / en recherche	ENS	1			
6.2.19.2.3	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.2.19.3		Peinture sur subjectile bois					
6.2.19.3.1	6.10.1	- Porte 2V restaurée	U	1			
6.2.19.4		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.19.4.1	6.11.2	- Elévation compris préparation préalable	M2	66,00			
6.2.19.4.2	6.11.3	- Plafond à caisson compris préparation préalable	M2	31,00			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
6.2.19.5		Peinture sur subjectile métallique					
6.2.19.5.1	6.12.1	- Lisse métallique / mur garde-corps	ML	6,00			
		R+1 - GALERIE EST		Total H.T.			
		R+2 - CAFETERIA TRIBUNAL					
6.2.20.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.2.20.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.20.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.20.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.2.20.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.2.20.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.2.20.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenêtre (cadre)	U	3			
6.2.20.2.2	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.2.20.3		Peinture sur subjectile bois					
6.2.20.3.1	6.10.1	- Fenêtre 2V / Meb 25	U	2			
6.2.20.3.2	6.10.1	- Fenêtre 2V / Meb 26	U	1			
6.2.20.4		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.20.4.1	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	3			
		R+2 - CAFETERIA TRIBUNAL		Total H.T.			
		R+2 - CUISINE TRIBUNAL					
6.2.21.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.2.21.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.21.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.21.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.2.21.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.2.21.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.2.21.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenêtre (cadre)	U	1			
6.2.21.2.2	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.2.21.3		Peinture sur subjectile bois					
6.2.21.3.1	6.10.1	- Fenêtre 2V / Meb 25	U	1			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
6.2.21.4		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.21.4.1	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	1			
		R+2 - CUISINE TRIBUNAL		Total H.T.			
		R+2 - DEGAGEMENT					
6.2.22.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.2.22.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.22.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.22.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.2.22.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.2.22.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.2.22.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenêtre (cadre)	U	3			
6.2.22.2.2	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.2.22.3		Peinture sur subjectile bois					
6.2.22.3.1	6.10.1	- Fenêtre 2V / Meb 25	U	3			
6.2.22.4		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.22.4.1	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	3			
		R+2 - DEGAGEMENT		Total H.T.			
		R+2 - SALLE D'AUDIENCE					
6.2.23.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.2.23.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.23.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.23.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.2.23.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.2.23.2		Déposes - Démolitions - Reposes					
6.2.23.2.1	6.8.1	- Dépose d'ouvrages divers / revêtement mural (tissu acoustique)	M2	110,00			
6.2.23.3		Peinture sur subjectile bois					
6.2.23.3.1	6.10.1	- Porte 2V conservée	U	1			
6.2.23.3.2	6.10.1	- Porte 1V conservée	U	1			
6.2.23.3.3	6.10.1	- Lambris bois	M2	44,00			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
6.2.23.4		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.23.4.1	6.11.2	- Elévation compris préparation préalable	M2	26,00			
6.2.23.4.2	6.11.3	- Plafond compris préparation préalable	M2	115,00			
6.2.23.5		Peinture sur subjectile métallique					
6.2.23.5.1	6.12.1	- Radiateurs	U	4			
6.2.23.6		Ouvrages divers					
6.2.23.6.1	6.15.1	- Revêtement mural acoustique	M2	110,00			
R+2 - SALLE D'AUDIENCE				Total H.T.			
R+2 - ESCALIER							
6.2.24.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.2.24.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.24.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.24.1.3		- Repliement	ENS	1			
6.2.24.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.2.24.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.2.24.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenêtre (cadre)	U	1			
6.2.24.2.2	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.2.24.3		Peinture sur subjectile bois					
6.2.24.3.1	6.10.1	- Fenêtre 2V / Meb 21	U	1			
6.2.24.4		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.24.4.1	6.11.2	- Elévation compris préparation préalable	M2	100,00			
6.2.24.4.2	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	1			
R+2 - ESCALIER				Total H.T.			
R+2 - SALLE DES MANDATAIRES							
6.2.25.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.2.25.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.25.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.25.1.3		- Repliement	ENS	1			
6.2.25.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.2.25.2		Peinture sur subjectile bois					
6.2.25.2.1	6.10.1	- Fenêtre 2V / Meb 22	U	1			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
6.2.25.3		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.25.3.1	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	1			
		R+2 - SALLE DES MANDATAIRES		Total H.T.			
		R+2 - JUGE COMMISSAIRE 1					
6.2.26.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.2.26.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.26.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.26.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.2.26.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.2.26.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.2.26.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenêtre (cadre)	U	1			
6.2.26.2.2	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.2.26.3		Peinture sur subjectile bois					
6.2.26.3.1	6.10.1	- Fenêtre 2V restaurée / Meb 23	U	1			
		R+2 - JUGE COMMISSAIRE 1		Total H.T.			
		R+2 - JUGE COMMISSAIRE 2					
6.2.27.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.2.27.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.27.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.27.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.2.27.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.2.27.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.2.27.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenêtre (cadre)	U	1			
6.2.27.2.2	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.2.27.3		Peinture sur subjectile bois					
6.2.27.3.1	6.10.1	- Fenêtre 2V restaurée / Meb 23	U	1			
		R+2 - JUGE COMMISSAIRE 2		Total H.T.			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
		R+2 - JUGE COMMISSAIRE 3					
6.2.28.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.2.28.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.28.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.28.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.2.28.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.2.28.2		Traitement d'ouvrages plombés					
6.2.28.2.1	6.9.1	- Décapage chimique de peinture plombée et retrait mécanique doux des couches décapées / menuiseries extérieures / fenêtre (cadre)	U	2			
6.2.28.2.2	6.9.3	- Nettoyage intermédiaire et aspiration HEPA en cours de travaux	ENS	1			
6.2.28.3		Peinture sur subjectile bois					
6.2.28.3.1	6.10.1	- Fenêtre 2V restaurée / Meb 23	U	2			
R+2 - JUGE COMMISSAIRE 3				Total H.T.			
R+2 - SALLE DES DELIBERES							
6.2.29.1	6.7.4	Echafaudages mobiles					
6.2.29.1.1		- Mise en place	ENS	1			
6.2.29.1.2		- Location	ENS	1			
6.2.29.1.3		- Repliment	ENS	1			
6.2.29.1.4		- Surlocation mensuelle	ENS	1			P.M.
6.2.29.2		Peinture sur subjectile bois					
6.2.29.2.1	6.10.1	- Fenêtre 1V / Meb 24	U	1			
6.2.29.3		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.29.3.1	6.11.2	- Enduit plâtre en raccord / encadrement intérieur	U	1			
R+2 - SALLE DES DELIBERES				Total H.T.			
R+3 - BUREAUX							
6.2.30.1		Peinture sur subjectile bois					
6.2.30.1.1	6.10.1	- Fenêtre compris coffre de volet roulant (face intérieure)	U	9			
6.2.30.1.2	6.10.1	- Bloc-porte 1V / 80	U	6			
6.2.30.1.3	6.10.1	- Plinthe bois	ML	94,00			
6.2.30.1.4	6.10.1	- Placard 2V coulissants compris aménagement intérieur	U	2			
6.2.30.1.5	6.10.1	- Placard 2V ouvrants compris aménagement intérieur	U	1			

N°	C.C.T.P.	Désignation	U	Qté MOE	Qté Entreprise	PU H.T.	Total H.T.
6.2.30.2		Peinture sur subjectile plâtre					
6.2.30.2.1	6.11.1	- Cloisonnements et doublages	M2	269,00			
6.2.30.2.2	6.11.3	- Plafonds	M2	72,00			
6.2.30.3		Peinture sur subjectile métallique					
6.2.30.3.1	6.12.1	- Radiateurs	U	6			
6.2.30.4		Revêtement de sol					
6.2.30.4.1	6.13.1	- Ragréage autolissant	M2	72,00			
6.2.30.4.2	6.13.2	- Sol souple PVC	M2	72,00			
		R+3 - BUREAUX		Total H.T.			
		TRANCHE OPTIONNELLE		Total H.T.			

RECAPITULATION
Lot n°6 : PEINTURE - DEPLOMBAGE - SOL SOUPLE

TRANCHE FERME
TRANCHE OPTIONNELLE

Total H.T.

T.V.A. 20,00 %

TOTAL T.T.C.

A _____ le _____
L 'entrepreneur soussigné (signature et cachet)