

MAITRE D'OUVRAGE



SMR MAURICE DELORT

5 avenue Duchesse de FONTANGES
15800 VIC SUR CERE

OPERATION

MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS DE FLUIDES MEDICAUX ET EXTENSION DU RESEAUX « FLUIDES MEDICAUX » AU NIVEAU R+5 & DIVERS AMENAGEMENTS

SMR MAURICE DELORT - 5 avenue Duchesse de FONTANGES - 15800 VIC SUR CERE

BUREAU D'ETUDES



IGETEC - 5, Avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.63.88.30 - Email : accueil@igetec.fr

BUREAU DE CONTROLE



SOCOTEC - 14, Avenue du Garric - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.48.41.58 - Email : vincent.troupel@socotec.com

COORDONNATEUR SPS



SOCOTEC - 19 Avenue Léonard de Vinci - 63000 CLERMONT-FERRAND
TEL.04.73.44.27.00 - Email : construction.clermont-ferrand@socotec.com

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

LOT N°02 - MENUISERIES INTERIEURES

AVP	PRO	ACT	VISA	DET	AOR	
G313	INTERVENANTS		MC		AVRIL 2026	

MODIFICATIONS

LOT N°02 - MENUISERIES INTERIEURES

ARTICLE	DESCRIPTIF	U	Q MOE	Q ENT	P.U. en €	P.T en €
02.00	<u>GENERALITES</u>					
	Généralités selon CCTP	Forf	1,00			
	Total GENERALITES					
02.01	<u>TRAVAUX DANS L'EXISTANT</u>					
02.01.01	Dépose mains courantes	ML	11,00			
02.01.02	Dépose porte	U	2,00			
	Total TRAVAUX DANS EXISTANT					
02.02	<u>TRAVAUX SUR PLANCHER BOIS</u>					
02.02.01	Découpe plancher bois existant	M2	45,00			
02.02.02	Rabotage solives existantes	M2	45,00			
02.02.03	Renforts solives existantes	M3	1,00			
02.02.04	Création chevêtre dans plancher bois	ENS	2,00			
02.02.05	Pose de plancher bois en panneau CTBX	M2	45,00			
	Total TRAVAUX SUR PLANCHER BOIS					
02.03	<u>BLOCS-PORTES COUPE FEU</u>					
02.03.01	<u>Blocs portes EI 60 - finition pré-peinte - huisserie bois</u>					
02.03.01.01	Bloc-porte EI 60 - 430 x 2040 mm ht	U	10,00			
	Total BLOCS-PORTES COUPE FEU					
02.04	<u>BLOCS-PORTES ACOUSTIQUE ET PARE-FLAMME</u>					
02.04.01	<u>Blocs portes 35 dB - E 30 - finition pré-peinte - huisserie bois</u>					
02.04.01.01	Bloc-porte 35 dB - E30 - 1130 x 2040 mm ht	U	1,00			
02.04.01.02	Bloc-porte 35 dB - E30 - 930+530 x 2040 mm ht	U	1,00			
	Total BLOCS-PORTES ACOUSTIQUE					
02.05	<u>BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION</u>					
02.05.01	<u>Blocs portes hydro à âme composite - finition stratifiée - huisserie métallique</u>					
02.05.01.01	Bloc-porte - 930 x 2040 mm ht	U	4,00			
	Total BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION					
02.06	<u>PLACARDS ET RANGEMENTS</u>					
02.06.01	<u>Aménagement de placards avec façades coulissantes</u>					
02.06.01.01	Placard - 1.20 x 2.50 m ht	ENS	6,00			
	Total PLACARDS ET RANGEMENTS					

LOT N°02 - MENUISERIES INTERIEURES

ARTICLE	DESCRIPTIF	U	Q MOE	Q ENT	P.U. en €	P.T en €
02.07	<u>PLINTHES ET PROFILS DIVERS</u>					
02.07.01	Plinthes en pins sylvestre 10 x 70 mm ht	ML	124,00			
	Total PLINTHES ET PROFILS DIVERS					
02.08	<u>GARDE CORPS - MAINS COURANTES</u>					
02.08.01	<u>Main courante PVC</u>					
02.08.01.01	Main courante ronde en PVC	ML	21,00			
	Total GARDE CORPS - MAINS COURANTES					
02.09	<u>PROTECTIONS ET HABILLAGES</u>					
02.09.01	<u>Protections bas de portes</u>					
02.09.01.01	Protection 2 faces	ENS	6,00			
	Total PROTECTIONS ET HABILLAGES					
02.10	<u>OUVRAGES DIVERS</u>					
02.10.01	<u>Coffre à 3 cotés avec face avant démontable</u>					
02.10.01.01	Dimensions: L: 36 cm / H: 50 cm / P: 20 cm	ENS	17,00			
	Total OUVRAGES DIVERS					

Montant HT du LOT N°02 MENUISERIES INTERIEURES

Montant TVA (20%)

Montant TTC

<u>IMPORTANT</u>					
La présente DPGF doit être vérifiée et complétée par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celle-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant besoins.					