

MAITRE D'OUVRAGE



SMR MAURICE DELORT

5 avenue Duchesse de FONTANGES
15800 VIC SUR CERE

OPERATION

MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS DE FLUIDES MEDICAUX ET EXTENSION DU RESEAUX « FLUIDES MEDICAUX » AU NIVEAU R+5 & DIVERS AMENAGEMENTS

SMR MAURICE DELORT - 5 avenue Duchesse de FONTANGES - 15800 VIC SUR CERE

BUREAU D'ETUDES



IGETEC - 5, Avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.63.88.30 - Email : accueil@igetec.fr

BUREAU DE CONTROLE



SOCOTEC - 14, Avenue du Garric - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.48.41.58 - Email : vincent.troupel@socotec.com

COORDONNATEUR SPS



SOCOTEC - 19 Avenue Léonard de Vinci - 63000 CLERMONT-FERRAND
TEL.04.73.44.27.00 - Email : construction.clermont-ferrand@socotec.com

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

LOT N°03 - CLOISONS - FAUX PLAFONDS - PEINTURES

AVP	PRO	ACT	VISA	DET	AOR	
G313	INTERVENANTS		MC		AVRIL 2026	

MODIFICATIONS

LOT N°03 - CLOISONS SECHES - FAUX PLAFONDS - PEINTURES

ARTICLE	DESCRIPTIF	U	Q MOE	Q ENT	P.U. en €	P.T en €
03.00	<u>GENERALITES</u>					
	Généralités selon CCTP	Forf	1,00			
03.00.16	Panneau de chantier	ENS	1,00			
03.00.17	Nettoyage	Forf	1,00			
	Total GENERALITES					
03.01	<u>TRAVAUX SUR EXISTANT</u>					
03.01.01	<u>Démolition / Dépose</u>					
03.01.01.01	Démolition cloisons	M2	21,00			
03.01.01.02	Démolition plafond en plaque de plâtre	M2	59,00			
03.01.01.03	Dépose portes intérieures	U	6,00			
03.01.01.04	Percement de cloisonnement existants 20x20 cm ht	U	2,00			
03.01.02	<u>Travaux de faux plafonds démontables</u>					
03.01.02.01	Dépose de faux plafonds	M2	150,00			
03.01.02.02	Repose des faux plafonds préalablement déposés	M2	120,00			
03.01.03	<u>Adaptation de faux plafonds démontables</u>					
03.01.03.01	Dépose / Adaptation / Repose	ENS	8,00			
03.01.04	<u>Rebouchage</u>					
03.01.04.01	Double rebouchage en carreaux de plâtre	M2	14,00			
03.01.04.02	Rebouchage placards	M2	3,00			
	Total TRAVAUX SUR EXISTANT					
03.02	<u>DOUBLAGES / CONTRE CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE</u>					
03.02.01	<u>Contre cloison d'habillage en plaque de plâtre</u>					
03.02.01.01	Contre cloison d'habillage 1 BA 18	M2	90,00			
03.02.01.02	Plus value pour plaque de plâtre hydrofugées H1 - BA 18	M2	51,00			
	Total DOUBLAGES / CONTRE CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE					
03.03	<u>CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE</u>					
03.03.01	<u>Cloisons distributives</u>					
03.03.01.01	Cloison type 72/48	M2	75,00			
03.03.01.02	Cloison type 98/62					
	- avec montants doubles	M2	12,00			
	- avec montants simples	M2	36,00			
	- calfeutrement en périphérie des gaines créées	ENS	12,00			
03.03.01.03	Plus value pour plaque de plâtre hydrofugées H1 - BA 18	M2	68,00			
	Total CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE					
03.04	<u>PLAFONDS EN PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE</u>					
03.04.01	<u>Plafond sous plancher bois</u>					
03.04.01.01	Plafond en plaque de plâtre protection feu REI 60 - 2 BA 13	M2	57,00			
	Total PLAFONDS PLAFONDS EN PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE					

LOT N°03 - CLOISONS SECHES - FAUX PLAFONDS - PEINTURES

ARTICLE	DESCRIPTIF	U	Q MOE	Q ENT	P.U. en €	P.T en €
03.05	<u>PLAFONDS EN DALLES</u>					
03.05.01	<u>Faux plafond suspendus en dalles minérales</u>					
03.05.01.01	Faux plafond suspendus en dalles minérales - 600 x 600 x 15 mm - Perla OP 0,95	M2	28,00			
03.05.01.02	Faux plafond suspendus en dalles minérales - 600 x 600 x 18 mm - Hygiène	M2	20,00			
	Total PLAFONDS EN DALLES					
03.06	<u>COFFRES ET GAINES</u>					
03.06.01	<u>Coffres horizontaux de ventilation</u>					
	- Section intérieure 200x200	ML	31,00			
	- Section intérieure 250x250	ML	16,00			
	Total COFFRES ET GAINES					
03.07	<u>OUVRAGES DIVERS</u>					
03.07.01	<u>Pose d'huissierie dans cloisons</u>					
03.07.01.01	Huissieries tout type	U	16,00			
03.07.02	<u>Pose de renforts pour appareillages</u>					
03.07.02.01	Renforts tout type dans cloisons / doublages	U	12,00			
03.07.03	<u>Habillage bati-support</u>					
03.07.03.01	Caisson d'habillage pour bati-support de WC	ENS	17,00			
	Total OUVRAGES DIVERS					
03.08	<u>TRAVAUX DE PEINTURE</u>					
03.08.01	<u>Peinture sur support plâtre ou plaque de plâtre</u>					
03.08.01.01	Sur parois verticales	M2	359,00			
03.08.01.02	Sur plafond	M2	69,00			
03.08.02	<u>Peinture sur support bois ou dérivés du bois</u>					
03.08.02.01	Sur bois durs et résineux	M2	85,00			
03.08.03	<u>Peinture sur canalisation</u>					
03.08.03.01	Peinture sur canalisations apparentes	Forf	1,00			
03.08.04	<u>Travaux divers</u>					
03.08.04.01	Nettoyage de mise à disposition	M2	295,00			
	Total TRAVAUX DE PEINTURE					

Montant HT du LOT N°03 CLOISONS SECHES - FAUX PLAFONDS - PEINTURES

Montant TVA (20%)

Montant TTC

<u>IMPORTANT</u>					
La présente DPGF doit être vérifiée et complétée par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celle-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant besoins.					