

MAITRE D'OUVRAGE



SMR MAURICE DELORT
5 avenue Duchesse de FONTANGES
15800 VIC SUR CERE

OPERATION

**MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS DE FLUIDES MEDICAUX
ET EXTENSION DU RESEAUX « FLUIDES MEDICAUX » AU NIVEAU R+5
& DIVERS AMENAGEMENTS**

SMR MAURICE DELORT - 5 avenue Duchesse de FONTANGES - 15800 VIC SUR CERE

BUREAU D'ETUDES



IGETEC - 5, Avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.63.88.30 - Email : accueil@igetec.fr

BUREAU DE CONTROLE



SOCOTEC - 14, Avenue du Garric - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.48.41.58 - Email : vincent.troupel@socotec.com

COORDONNATEUR SPS



SOCOTEC - 19 Avenue Léonard de Vinci - 63000 CLERMONT-FERRAND
TEL.04.73.44.27.00 - Email : construction.clermont-ferrand@socotec.com

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

LOT N°04 - SOLS SOUPLES

AVP	PRO	ACT	VISA	DET	AOR	
G313	INTERVENANTS		MC		AVRIL 2026	

MODIFICATIONS

LOT N°04 - SOLS SOUPLES

ARTICLE	DESCRIPTIF	U	Q MOE	Q ENT	P.U. en €	P.T en €
04.00	<u>GENERALITES</u> Généralités selon CCTP	Forf	1,00			
	Total GENERALITES					
04.01	<u>TRAVAUX SUR EXISTANT</u>					
04.01.01	<u>Démolitions et déposes</u>					
04.01.01.01	Arrachage de sols souples existants compris plinthes	M2	152,00			
	Total TRAVAUX SUR EXISTANT					
04.02	<u>TRAVAUX PREPARATOIRES POUR POSE DE SOLS SOUPLES</u>					
04.02.01	<u>Préparation des supports bois</u>					
04.02.01.01	Enduit de ragréage fibré	M2	45,00			
04.02.02	<u>Préparation des supports béton existants</u>					
04.02.02.01	Décaissée chape existante	M2	15,00			
04.02.02.02	Enduit de ragréage fibré	M2	15,00			
04.02.02.03	Enduit de ragréage autolissant	M2	98,00			
	Total TRAVAUX PREPARATOIRES POUR POSE DE SOLS SOUPLES					
04.03	<u>REVETEMENTS DE SOLS PVC EN LES</u>					
04.03.01	<u>Revetements PVC hétérogène compact</u>					
04.03.01.01	Revetement U3 P3 E3 C2	M2	98,00			
	Total REVETEMENTS DE SOLS PVC EN LES					
04.04	<u>SYSTÈME ETANCHE PVC SOL ET MURS</u>					
04.04.01	<u>Système étanche en sol</u>					
04.04.01.01	Revêtement de sol	M2	60,00			
04.04.01.02	Remontée en plinthe du revêtement	ML	117,00			
04.04.01.03	Siphon de sol	U	17,00			
04.04.01.04	Baguette de seuil PVC	ML	16,00			
04.04.02	<u>Système étanche en murs</u>					
04.04.02.01	Préparation des parois verticales	M2	260,00			
04.04.02.02	Revêtement mural	M2	260,00			
	Total SYSTÈME ETANCHE PVC SOL ET MURS					

Montant HT du LOT N°04 SOLS SOUPLES

Montant TVA (20%)

Montant TTC

IMPORTANT La présente DPGF doit être vérifiée et complétée par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celle-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant besoins.						
---	--	--	--	--	--	--