

ANNEXE 1

DIR Massif Central – District Nord

A75 – Remplacement de clôtures autoroutières sur les départements du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Lozère

1. Objet des travaux

Dans le cadre de l'entretien de son réseau, le district nord de la DIR Massif Central a établi une programmation pour le renouvellement des clôtures grande faune qui nécessitent un remplacement en 2026 sur les départements du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Lozère.

Les travaux objets du présent marché consistent en la dépose (lorsque cela est nécessaire, suivant les secteurs tel que décrit au chapitre 2 du présent document) et la pose de clôture autoroutière de type grande faune.

2. Secteurs et linéaires concernés

Il est décrit ci-dessous les linéaires de clôtures selon le secteur. Le linéaire de dépose et de pose peuvent être différents en fonction de la configuration actuelle. La situation est indiquée vis-à-vis des PR de l'A75 du sens (sens 1 : Nord->Sud / sens 2 : Sud → Nord).

Pour chacun des secteurs désignés, un linéaire est des tranches optionnelles sont prévues (cf. tableaux ci-dessous).

2.1 CEI d'Issoire (Puy-de-Dôme) secteur A75

2.1.1 Linéaire à traiter

recensement clôture à réparer									
sens	PR		Linéaire			passes américaines / pose	arbres Ø>20cm	dépose Clôture	observations
	début	fin	section	Bretelles	total				
A75	1	42+530	45+450	3200		3200		3200	Clôture en place H1,40m (entre dif 17 et 18)
		20+360	21+720	1400		1400		8 1000	Clôture en place HS (dernière phase travaux Coudes/Issoire
	2	15+900	15+520	480		480		480	Clôture en place HS (Après pont de Longues)
		44+670	40+960	3800		3800	1	3800	Clôture en place H1,40m (entre dif 17 et 18)
						330			Absence de clôture (Dif 20 bretelle entrante) voir raccordement avec clôture RN102
		50+740	50+550		330				
			total		9210		8 8480		

Il convient de prévoir la mise en œuvre d'une passe américaine sur les parties sens 2 du PR 44+670 au PR 40+960

Il convient également de prévoir le débroussaillage/destruction d'arbres/souches Ø>20cm au nombre de huit sur la zone sens 1 du PR 20+360 au 21+720

Total secteur A75 CEI d'Issoire	Tranche ferme
Dépose clôtures (m)	8480
Pose clôtures (m)	9210
Pose système d'ouverture type passe américaine	1
Fourniture sans pose système d'ouverture type passe américaine	0
Plus value au prix n°3 débroussaillages Ø>20 cm	8

L'ensemble de la dépose de ces secteurs concerne de la clôture avec support métal.

2.1.2 Accessibilité des zones d'intervention sur **A75**

Sens 2 PR 15+900 au 15+520



Sens 1 PR 20+360 à 21+720



Sens 1 PR 42+530 au 45+450
Sens 2 PR 44+670 au 40+960



Sens 2 PR 50+740 au 50+550



2.2 CEI de Massiac (Cantal)

2.2.1 Linéaire à traiter

PR Début	PR Fin	Sens	Linéaire de dépose (m)	Linéaire de pose (m)	Passe Américaine	Ø>20 cm
51+000	52+050	1	1050	1050	0	0
52+300	53+000	1	700	700	0	0
55+900	60+900	1	5000	5000	1	10
53+700	55+700	1	2000	2000	0	0
61+900	60+120	2	1780	1780	0	0
58+700	58+250	2	450	450	0	0
57+500	55+500	2	2000	2000	0	0
55+000	52+000	2	3000	3000	1	3

2.2.2 L'ensemble de la dépose de ces secteurs concerne de la clôture avec piquets métalliques.

Il convient de prévoir la mise en œuvre de deux passes américaines sur les parties sens 1 du PR 55+900 au PR 60+900 et sens 2 du PR 55+000 au PR 52+000

Il convient également de prévoir le débroussaillage/destruction d'arbres/souches Ø>20cm au nombre de treize sur les zones sens 1 du PR 55+900 au PR 60+900 et sens 2 du PR 55+000 au PR 52+000

Total secteur CEI de Masiac	Tranche ferme	Tranche optionnelle 1	Tranche optionnelle 2	Tranche optionnelle 3
Dépose clôture piquets bois (m)	0	0	0	0
Dépose clôture piquets acier (m)	1750	8780	2450	3000
Pose (m)	1750	8780	2450	3000
Pose système d'ouverture type passe américaine	0	1	0	1
Fourniture sans pose de passe américaine (unité)	0	0	0	0
Plus value au prix n°3 débroussaillages Ø>20 cm	0	10	0	3

2.2.3 Accessibilité des zones d'intervention

Toutes les zones sont accessibles soit par des voies extérieures, route départementales et voie communales, les travaux seront réalisés à partir du chemin qui borde la clôture avec neutralisation de BAU au droit des chantiers ou par autoroute A75 avec des restrictions de circulation sur 1 voie.

Type de clôture en place :

Photos descriptives des clôtures









2.3 CEI de Saint-Flour (Cantal)

2.3.1 Linéaire à traiter

PR Début	PR Fin	Sens	Linéaire de dépose (m)	Linéaire de pose (m)	Passe Américaine	Ø>20 cm
Ech 25	81+100	1	75	75	0	0
82+200	82+410	1	235	235	1	0
84+200	84+600	1	402	402	1	0
Ech 26	85+100	1	420	420	0	15
85+600	86+330	1	750	750	0	0
86+500	87+250	1	750	750	0	0
Ech 27	Bretelle 1	1	130	130	0	0
Ech 27	Bretelle 2	1	96	96	0	0
97+170	97+950	1	830	840	2	0
Aire de Montchauvet		2	0	475	1	0
84+600	84+180	2	461	461	1	0
82+410	82+220	2	220	220	1	0
Ech 25	Bretelle 3	2	160	160	0	3

Il convient de prévoir la mise en œuvre de sept passes américaines sur les parties sens 1 du PR 82+200 au PR 82+410, du PR 84+200 au PR 84+600, du PR 97+170 au 97+950, ainsi que sur les parties sens 2 sur l'Aire de Montchauvet, du PR 84+600 au 84+180 et du PR 82+410 au 82+220.

Il convient également de prévoir le débroussaillage/destruction d'arbres/souches Ø>20cm au nombre de dix-huit sur les zones sens 1 de l'Ech 26 au PR 85+100 et de l'Ech 25 à la Bretelle 3 .

Total secteur CEI de Saint-Flour	Tranche optionnelle 3
Dépose clôture piquets métal (m)	4529
Dépose clôture piquets bois (m)	0
Pose (m)	5014
Pose système d'ouverture type passe américaine	7
Fourniture sans pose de passe américaine (unité)	0
Plus value au prix n°3 débroussaillages Ø>20 cm	18

2.3.1 2.3.2 Accessibilité des zones d'intervention

Toutes les zones sont accessibles soit par des voies extérieures, Route Départementale et voie communale, les travaux seront réalisés à partir du chemin qui borde la clôture avec neutralisation de BAU au droit des chantiers, ou par autoroute A75 avec des restrictions de circulation sur 1 voie.

Type de clôture en place :

Photos descriptives des clôtures







2.4 CEI de Saint-Chély (Lozère)

2.4.1 Linéaire à traiter

PR Début	PR Fin	Sens	Linéaire de dépose (m)	Linéaire de pose (m)	Passe Américaine	Ø>20 cm
118+650	120+850	1	2200	2200	1	0
120+850	118+450	2	2400	2400	0	0
115+400	114+550	2	850	850	0	0
116+050	115+400	2	650	650	0	0

2.4.2 L'ensemble de la dépose de ces secteurs concerne de la clôture avec piquets métalliques.

Il convient de prévoir la mise en œuvre d'une passe américaine sur la partie sens 1 du PR 118+650 au PR 120+850.

Total secteur CEI de Saint-Flour	Tranche optionnelle 2
Dépose clôture piquets métal (m)	6100
Dépose clôture piquets bois (m)	0
Pose (m)	6100
Pose système d'ouverture type passe américaine	1
Fourniture sans pose de passe américaine (unité)	0
Plus value au prix n°3 débroussaillages Ø>20 cm	0

2.4.3 Accessibilité des zones d'intervention

Toutes les zones sont accessibles soit par des voies extérieures, Route Départementale et voie communale, les travaux seront réalisés à partir du chemin qui borde la clôture avec neutralisation de BAU au droit des chantiers, ou par autoroute A75 avec des restrictions de circulation sur 1 voie.

Type de clôture en place :

Photos descriptives des clôtures









2.5 Récapitulatif linéaire tous secteurs

TOTAL	Tranche ferme	Tranche optionnelle 1	Tranche optionnelle 2	Tranche optionnelle 3	TOTAL en (m)
Dépose clôture piquets métal (m)	10230	8780	8550	7529	35089
Dépose clôture piquets bois (m)	0	0	0	0	0
Pose (m)	10960	8780	8550	8014	36304
Pose système d'ouverture type passe américaine	1	1	1	8	11
Fourniture sans pose de passe américaine (unité)	0	0	0	0	0
Plus value au prix n°3 débroussaillages Ø>20 cm	8	10	0	21	39