

CHÂTEAU D'ARQUES LA BATAILLE

Confortation de la courtine Est de la barbacane Nord

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DPGF

Durée de chantier

7 mois

déc-25

N°	réf CCTP	Désignation	U	Quantités*	Prix Unit.	Produit
Installations générales de chantier						
1	3.1.2.	Panneau de chantier Fabrication, pose, entretien et replis	Forf.	1		
3	3.1.4.	Sanitaire de chantier Pose, location et replis, compris entretien	Forf.	1		
4	3.1.4.	Vestiaire/réfectoire de chantier Pose, location et replis, compris entretien	Forf.	1		
5	3.1.3.	Raccordement des fluides - Branchement en électricité, consommation, entretien et dépose - Aménée d'une tonne à eau et approvisionnement	Forf.	1		
6	3.1.3.					
7	3.1.5.	Clotûre de chantier			SO	
Sous-total						0,00 €
Installation particulière de chantier						
8	3.2.1./4	Echafaudage de pied Pose, location et replis, compris entretien sur 7 mois	m2	0		
9	3.2.1.	Nivellement du talus pour échafaudage compris remise en état après intervention	Forf.	1		
10	3.2.2.	Sapine et treuil, compris passerelle-contrefort Pose, location et replis, compris entretien	Unité	1		
11	3.2.5.	Balisage de chantier			PM	PM
12	3.2.6.	Contrôle des installations			PM	PM
13	3.2.7.	Remise en état du chemin d'accès en fond de fossé avant et après les travaux			SO	SO
Sous-total						0,00 €
Maçonnerie de brique et silex						
14	3.3.1.	<u>Travaux préparatoires</u> Dégagement des gravois et débris végétaux de la pièce hémicirculaire Compris dépose en conservation, tri et nettoyage des rognons de silex pour réemploi	m3	6,8		
15	3.3.1.	Nettoyage des végétaux sur les arases et en élévation Dévitalisation et dépose soignée de tous les végétaux et racines	m2	114		
16	3.4.	<u>Maçonnerie de silex</u> Nettoyage des maçonneries de silex Compris dépose en conservation, tri et nettoyage des rognons de silex pour remplois	m2	114		
17	3.4.2.	Purge en recherche des maçonneries de blocage en silex instables Compris dépose en conservation, tri et nettoyage des rognons de silex pour remplois	m2	20		
18	3.4.3.	Relancis du silex sur blocage assisé Avec rognon de silex en remploi, hourdis de mortier à la chaux NHL dito existant	m2	25		
19	3.4.4.	Consolidation des pans de mur encavés par reconstruction de maçonnerie Reconstitution d'une maçonnerie de blocage dito existant dans les partie encavées - rognons de silex en réemplois	m3	8		
20	3.4.5.	Brochage en recherche des pans de mur portant-à-faux Broche inox ou en acier HA (haut adhérence)	U	50		
21	2.4.2.	Refichage-Rejointoiement des parements et arrachements en recherche	m2	250		

22	3.4.3.	Reconstitution du parement en silex Assisage dito existant rognon de silex en remploi, hourdis de mortier à la chaux NHL dito existant	m2	20		
23	3.4.3.	Provision fourniture de rognon de silex en remploi	m3	8		
24	3.4.6.	Confortation par injection de coulis	kg	500		
	3.5.	<u>Maçonnerie de briques</u>				
25	3.5.1.	Nettoyage des maçonneries de brique Compris dépose en conservation, tri et nettoyage des rognons de silex pour remplois	m2	110		
26	3.5.2.	Rejointoiement sur briques	m2	110		
27	3.5.3.	Relancis de briques Briques provenant de tuileries artisanales	m2	4		
28	3.5.4.	Reconstitution partielle de l'ébrasement de la porte sud du mur ouest Refouillement et étalement des maçonneries Fourniture et pose de brique pour consolidation du jambage et de l'amorce de l'arc <u>Travaux sur arases</u>	Unité	1		
29	3.6.1.	Dépose-repose pour façon d'arase Compris dépose en conservation, tri et nettoyage des rognons de silex pour remplois	m3	27		
30	3.6.2.	Etanchité des arases Membrane d'étanchéité EPDM sous la façon d'arase remontée	m2	80		
31	3.6.3.	Rocaillage en sitex hourdé Arases de la barbacane	m2	100		
32	3.7.1.	Nettoyage de fin de chantier			PM	PM
33	3.7.2.	Evacuation des gravois	Forf.	1		
34	3.7.3.	Remise du DOE	Forf.	1		
		Sous-total				0,00 €
* Quantités données à vakeur indicative. Il appartient à l'entreprise de s'assurer des quantités estimées pour établir son offre de prix				TOTAL H.T TRAVAUX =		0,00 €
				tva (20%)		0,00 €
				TOTAL T.T.C OPERATION =		0,00 €