

UNIVERSITE DE LORRAINE - IUT THIONVILLE-YUTZ

Modernisation du système de sécurité incendie

Code	Désignation	U	Qté	P.U. HT	P.T. HT
2.3	<u>LOT UNIQUE CFA-SSI</u>				
	<u>Modernisation</u>				
2.3.1	Installation existante / équipement central				
2.3.1.1	Prise en charge du site	U	1		0,00
2.3.1.2	Installation existante (Postes 2.3.1.1 à 2.3.1.3)				
2.3.1.2.1	Dépose des détecteurs automatiques d'incendie	Ens	1		0,00
2.3.1.2.2	Dépose des déclencheurs manuels	Ens	1		0,00
2.3.1.2.3	Modernisation du SSI (ECS+Digitalisation+Transmetteur téléphonique)	Ens	1		0,00
2.3.2	Equipements périphériques (Postes 2.3.2.1 à 2.3.1.7)				
2.3.2.1	Détecteurs automatiques d'incendie optiques	U	16		0,00
2.3.2.2	Déclencheurs manuels	U	40		0,00
2.3.2.3	Diffuseurs sonores d'alarme général	U	85		0,00
2.3.2.4	Diffuseurs lumineux d'alarme général	U	54		0,00
2.3.2.5	Tableaux répéteurs d'exploitation	U	2		0,00
2.3.2.6	Déclencheurs manuels verts de décondamnation unitaires	U	7		0,00
2.3.2.7	Boitier DAC - DAS désenfumage	U	2		
2.3.3	Câblage (Postes 2.3.3.1 à 2.3.3.8)				
2.3.3.1	Câblage de la centrale	Ens	1		0,00
2.3.3.2	Câblage des détecteurs automatiques d'incendie	Ens	1		0,00
2.3.3.3	Câblage des déclencheurs manuels d'incendie	Ens	1		0,00
2.3.3.4	Câblage des diffuseurs sonores et lumineux d'alarme générale	Ens	1		0,00
2.3.3.5	Câblage des tableaux répéteurs d'exploitation	Ens	1		0,00
2.3.3.6	Câblage des portes DAS existantes et complémentaires	Ens	1		0,00
2.3.3.7	Câblage des asservissements de désenfumage	Ens	1		0,00
2.3.3.8	Câblage des portes d'issues de secours et DM vert	Ens	1		0,00
2.3.4	Préstations complémentaires (Postes 2.3.4.1 à 2.3.4.4)				
2.3.4.1	Essais et mise en service	Ens	1		0,00
2.3.4.2	Réception	Ens	1		0,00
2.3.4.3	Dossier technique	Ens	1		0,00
2.3.4.4	Prestations et finitions	Ens	1		0,00
2.3.4.5	Prestations de vérification (POUR MEMOIRE - NE PAS TOTALISER)	Ens	1		0,00
2.4	<u>Création local SSI</u>				
2.4.1	Ouvrages verticaux - plaque de plâtre	Ens	1		0,00
2.4.2	Ouvrages plafonds - plaque de plâtre	Ens	1		0,00
2.4.2	Ouvrages menuiserie intérieure	U	1		0,00
	LOT SSI				
	Total H.T. :				0,00 €
	Total T.V.A. (20%) :				0,00 €
	Total T.T.C. :				0,00 €

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature

Signature et cachet de l'Entrepreneur