

Code	Désignation	U	Qté	P.U. HT	P.T. HT
2.3	<u>LOT UNIQUE CFA-SSI</u>				
	<u>Modernisation</u>				
2.3.1	Installation existante / équipement central				
2.3.1.1	Prise en charge du site	U	1		0,00
2.3.1.2	Installation existante (Postes 2.3.1.1 à 2.3.1.3)				
2.3.1.2.1	Dépose des déclencheurs manuels (x40)	Ens	1		0,00
2.3.1.2.2	Dépose des câblages	Ens	1		0,00
2.3.1.2.3	Modernisation du SSI (Carte mère+ māj logiciel+Digitalisation)	Ens	1		0,00
2.3.2	Equipements périphériques (Postes 2.3.2.1 à 2.3.2.6)				
2.3.2.1	Détecteurs automatiques d'incendie ATEX FDF-242-EX	U	2		0,00
2.3.2.2	Barrières détecteurs automatiques d'incendie IR ATEX FDCL221-EX	U	2		0,00
2.3.2.3	Détecteurs automatiques d'incendie optiques	U	14		0,00
2.3.2.4	Déclencheurs manuels (x7 complément / x47 remplacement)	U	54		0,00
2.3.2.5	Diffuseurs sonores d'alarme générale	U	5		0,00
2.3.2.6	Diffuseurs lumineux d'alarme générale	U	61		0,00
2.3.2.7	Tableau répéteur d'exploitation	U	1		0,00
2.3.2.8	Carte/Boîtier de communication Siemens	U	2		0,00
2.3.3	Câblage (Postes 2.3.3.1 à 2.3.3.4)				
2.3.3.1	Câblage de la centrale	Ens	1		0,00
2.3.3.2	Câblage des détecteurs automatiques d'incendie + indicateur d'action	Ens	1		0,00
2.3.3.3	Câblage des déclencheurs manuels d'incendie	Ens	1		0,00
2.3.3.4	Câblage des diffuseurs sonores et lumineux d'alarme générale	Ens	1		0,00
2.3.4	Préstations complémentaires (Postes 2.3.4.1 à 2.3.4.4)				
2.3.4.1	Essais et mise en service	Ens	1		0,00
2.3.4.2	Réception	Ens	1		0,00
2.3.4.3	Dossier technique	Ens	1		0,00
2.3.4.4	Prestations et finitions	Ens	1		0,00
2.3.4.5	Prestations de vérification (POUR MEMOIRE - NE PAS TOTALISER)	Ens	1		0,00
2.4.1	Plans et consignes				
2.4.1.1	Plans d'intervention	Ens	2		0,00
2.4.1.2	Plans d'évacuation	Ens	27		0,00
	LOT SSI				
	Total H.T. :				0,00 €
	Total T.V.A. (20%) :				0,00 €
	Total T.T.C. :				0,00 €

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature

Signature et cachet de l'Entrepreneur