

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Détail des Quantités Estimées (DQE) Lot 1 – Génie civil

L'acheteur

État – Ministères Territoires, Écologie, Logement
DREAL Pays de la Loire

Représentant de l’acheteur (RA)

Madame la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
désignée par arrêté ministériel du 10 décembre 2021

Objet du marché

RN12 – Déviation d’Ernée
Travaux des mesures compensatoires environnementales
(travaux de génie civil et génie végétal)

Lot

N° : 1 : Travaux de terrassement / Génie civil

Référence DREAL : DREAL44-2026-006_LOT1

Tous les montants figurants dans le présent document sont exprimés en euros.

DQE
Lot 1 - Génie civil

N° des prix	Désignation des ouvrages	Unité du prix	Quantité estimée	Prix unitaire HT (en €)	Coût HT (en €)
1. Préparation du chantier					
101	Installation de chantier, signalisation, remis en état des terrains et repli	Ft	1		
102	Plans d'exécution, piquetage, contrôles des nivellements, maintien au sol des tracés des réseaux	Ft	1		
103	Mesure de protection des milieux aquatiques	Ft	1		
104	Constat d'huissier				
Sous-total Préparation du chantier					
2. Site Fourboué					
201	Gestion de la terre végétale / matériaux fertiles (décapage/stock/ renappage)	m²	1200		
202	Terrassement du lit majeur	m³	230		
203	Démantèlement des buses et export en décharge agréée (y/c. terrassement)	ml	315		
204	Façonnage du lit mineur	ml	260		
205	Fourniture et déploiement de recharge sédimentaire	m³	8,6		
206	Terrassement des talus	ml	620		
Sous-total site Fourboué					
3. Site Les Sémondières					
301	Gestion de la terre végétale / matériaux fertiles (décapage/stock/ renappage)	m²	1300		
302	Terrassement du lit majeur	m³	380		
303	Démantèlement des buses et export en décharge agréée (yc. terrassement)	ml	255		
304	Façonnage du lit mineur	ml	535		
305	Fourniture et déploiement de recharge sédimentaire	m³	29,5		
306	Création d'une mare (y/c façonnage des berges)	Ft	1		
307	Terrassement en déblai d'une noue et remblai de l'ancien lit	ml	60		
308	Suppression des drains	Ft	1		

N° des prix	Désignation des ouvrages	Unité du prix	Quantité estimée	Prix unitaire HT (en €)	Coût HT (en €)
309	Fourniture et pose d'un ouvrage de franchissement type dalot de longueur 6m et de largeur 3m	Ft	2		
310	Fourniture et mise en place d'un seuil anti-érosif	U	1		
311	Abattage et dessouchage d'arbres	Ft	1		
Sous-total site Sémondières					
4. Site Mazure St-Georges					
401	Gestion de la terre végétale / matériaux fertiles (décapage/stock/ renappage)	m²	1020		
402	Terrassement du lit majeur	m³	720		
403	Façonnage du lit mineur	ml	170		
404	Fourniture et mise en place d'un seuil anti-érosif	U	2		
405	Création d'une mare (y/c façonnage des berges)	Ft	2		
406	Fourniture et déploiement de recharge sédimentaire	m³	13		
407	Comblement d'un puits	U	2		
Sous-total site Mazure St-Georges					
5. Site La Boulaie					
501	Gestion de la terre végétale / matériaux fertiles (décapage/stock/recapage)	m²	440		
502	Terrassement en déblai y/c gestion des matériaux excédentaires	m³	420		
503	Démantèlement des buses et export en décharge agréée (y/c terrassement)	ml	160		
504	Façonnage du lit mineur	ml	180		
505	Fourniture et déploiement de recharge sédimentaire	m³	10,6		
506	Fourniture et pose d'un ouvrage de franchissement agricole	Ft	1		
507	Fourniture et mise en place d'un seuil anti-érosif	U	1		
Sous-total site La Boulaie					
6. Site La Petite Mazure					
601	Abattage et dessouchage d'arbres	Ft	1		
602	Gestion de la terre végétale / matériaux fertiles (décapage/stock/recapage)	m²	2 500,00		

N° des prix	Désignation des ouvrages	Unité du prix	Quantité estimée	Prix unitaire HT (en €)	Coût HT (en €)
603	Démantèlement des couches d'enrobés et évacuation en décharge agréée	m ²	1 350,0		
604	Terrassement en déblai et ré-emploi sur site	m ³	1 560,0		
605	Terrassement en déblai et export hors du site	m ³	3 150,0		
606	Façonnage et reprise du lit mineur	ml	220,0		
607	Fourniture et déploiement de recharge sédimentaire	m ³	11,0		
608	Création d'une mare (y/c façonnage des berges)	Ft	1,0		
609	Comblement d'un puits (y/c retrait des tuyaux)	U	1,0		
610	Mise en place d'un bouchon d'argile	U	2		
611	Vidange du plan d'eau	Ft	1,0		
Sous-total site La Petite Mazure					
7. Opérations préalables à la réception (OPR) et garantie					
701	Plan de récolement et DOE	U	6,0		
Sous-total OPR					
U : Unité – Ft : Forfait – H : Heure – ml : mètre linéaire – m ² : mètre carré – m ³ : mètre cube				Total HT	
				TVA 20 %	
				Total TTC	

Le

A

L'Entrepreneur