

Chap.	FRANCE TRAVAIL - LOT ELECTRICITE - CFO/CFA		Prescripteur :	TECSOL ANTILLES
Objet	ESTIMATION		Métreur :	TECSOL ANTILLES
Phase	DCE		Révision chapitre :	4
N° doc	D23-1-029_PEC-DCE-CFO-ES		Date révision chapitre :	24/03/26
N°	DESIGNATION	Prix totaux		
RECAPITULATIF				
	Courant fort			
	Courant faible(sans option)			
	Courant faible(avec option)			
	ALEAS & IMPREVUS 5%			
MONTANT TOTAL HT				
TVA (8,5%)				
MONTANT TOTAL TTC				
MONTANT TOTAL HT(avec option)				
TVA (8,5%)				
MONTANT TOTAL TTC(avec option)				

Chap.	FRANCE TRAVAIL - LOT ELECTRICITE - CFO/CFA				Prescripteur : TECSOL ANTILLES	
Objet	DPGF				Métreur : TECSOL ANTILLES	
Phase	DCE				Révision chapitre : 5	
N° doc	D23-1-029_PEC-DCE-CFO-DP				Date révision chapitre : 24/03/26	
N°	DESIGNATION	U	Qtés BET	Qtés ENT	Prix Unit.	Prix Tot.
0	PRESTATIONS GENERALES					
	Démarches et interfaces EDF, FT, Bureau de contrôle, Consuel,...	Ens	1			
	Sous-total :					
	Etudes d'exécution Notes de calculs, plans, schémas,...	Ens	1			
	Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)	Ens	1			
	Dossier de maintenance (DIUO)	Ens	1			
	Sous-total :					
	Essais et mise en service Essais et vérifications des installations	Ens	1			
	Sous-total :					
	Sous-Total 0					
1	INSTALLATION DE CHANTIER					
	TGBT de chantier TGBT fourniture et pose	Ens	1			
	Sous-total :					
	Coffret de chantier mobile Installation de chantier, coffret de prises	Ens	1			
	Sous-total :					
	Eclairage provisoire Luminaires, lampes, boîtes de dérivation, raccordements	Ens	1			
	Sous-total :					
	Câblage provisoire Câble	Ens	1			
	Sous-total :					
	Sous-Total 1					
2	TABLEAU GENERAL BASSE TENSION					
	TGBT y compris comptage et monitoring	Ens	1			
	Sous-Total 2					
3	ONDULEUR					
	Onduleur - 10kVA-20 min	Ens	1			
	Onduleur - 4kVA	Ens	2			
	Module de communication GTB - Onduleur	Ens	1			
	TDO (tableau divisionnaire ondulé)	Ens	1			
	Sous-Total 3					
4	TABLEAUX DIVISIONNAIRES Y compris sous-comptage/monitoring					
	TD1 - RDC	u	1			
	TD2 - R+1	u	1			
	Sous-Total 4					
5	CHEMINEMENTS					
	Chemin de câbles treillis GR-Magic 55 FT ou techniquement équivalent	ml	240			
	<i>Accessoires divers</i>					
	Sous-total :					
	Fourreaux Gaine ICTA	ens	1			
	Gaine ICTA D20 (vidéosurveillance)	ml	40			
	Gaine ICTA D20 (contrôle d'accès)	ml	136			
	Gaine ICTA D20 (Bouton d'alarme)	ml	144			
	Sous-total :					
	Distribution apparente Plinthe PVC 3 compartiments 165/50 y compris accessoire de finition	ml	60			

Chap.	FRANCE TRAVAIL - LOT ELECTRICITE - CFO/CFA				Prescripteur :	TECSOL ANTILLES
Objet	DPGF				Métreur :	TECSOL ANTILLES
Phase	DCE				Révision chapitre :	5
N° doc	D23-1-029_PEC-DCE-CFO-DP				Date révision chapitre :	24/03/26
N°	DESIGNATION	U	Qtés BET	Qtés ENT	Prix Unit.	Prix Tot.
	Tube IRL y compris accessoire de finition	ml	80			
	Sous-total :					
	<u>Calfeutrement</u>					
	Calfeutrement des réservations	Ens	1			
	Sous-total :					
	Sous-Total 5					
6	ALIMENTATIONS ELECTRIQUES PARTICULIERES					
	<u>Alimentation Normale du TGBT (depuis ECP2D)</u>					
	Alimentation U1000 AR2V 3X50 ² (sous réserve de la note de calcul)	ml	20			
	<u>Alimentations issues du TGBT:</u>					
	TD1 - RDC	ml	35			
	TD2 - R+1	ml	25			
	Prises de courant	ml	800			
	Eclairage	ml	600			
	monosplit 2,5 Kwf	ml	10			
	vidéoprojecteur	ml	15			
	DRV	ml	20			
	CTA	ml	15			
	Suppresseur pompe AEP	ml	32			
	Caisson VMC toiture	ml	17			
	Sous-total :					
	<u>Alimentations issues du TDO:</u>					
	Prises de courant ondulé	ml	1 200			
	Baie VDI	ml	6			
	sous repartiteur Baie VDI	ml	20			
	Armoire GTB	ml	4			
	Sous-total :					
	<u>Alimentations issues du TD 1 (RDC)</u>					
	Prises de courant	ml	650			
	Eclairage	ml	500			
	sèche mains	ml	30			
	Fontaine d'eau	ml	15			
	Sous-total :					
	<u>Alimentations issues du TD 2 (R+1)</u>					
	Prises de courant	ml	700			
	Eclairage	ml	500			
	sèche mains	ml	15			
	Fontaine d'eau	ml	3			
	Sous-total :					
	Sous-Total 6					
7	RESEAU DE TERRE					
	Cablette fond de fouilles Cuivre nu 25 ² , y compris toutes les remontées de boucles nécessaires	ml	110			
	Borne principale de terre	u	1			
	Barrette de mesure	u	1			
	Liaisons équipotentielles supplémentaires 2,5mm ²	Ens	1			
	Liaisons équipotentielles générales	Ens	1			
	Sous-Total 7					
8	ECLAIRAGE NORMAL					
	<u>Luminaires fourniture et pose:</u>					
	REF 01 - Dalles 600 LED THORN Beta Cell réf 96222744	u	95			
	REF 02 - Réglettes étanches 1.2m LED THORN Aquaforce réf 96636061	u	11			
	REF 03: Hublots LED détection THORN Katona réf 96631745	u	9			
	REF 04: Downlights THORN CHALICE 96108666	u	31			
	Sous-total :					

Chap.	FRANCE TRAVAIL - LOT ELECTRICITE - CFO/CFA				Prescripteur : TECSOL ANTILLES	
Objet	DPGF				Métreur : TECSOL ANTILLES	
Phase	DCE				Révision chapitre : 5	
N° doc	D23-1-029_PEC-DCE-CFO-DP				Date révision chapitre : 24/03/26	
N°	DESIGNATION	U	Qtés BET	Qtés ENT	Prix Unit.	Prix Tot.
9	ECLAIRAGE DE SECURITE					
	BAES d'évacuation 45 lm	u	26			
	BAES d'ambiance 360 lm	u	2			
	BAPI	u	1			
	Accessoires éclairage de sécurité	ens	1			
	Sous-Total 9					
10	APPAREILLAGE					
	<u>Appareillages fourniture et pose:</u>					
	Interrupteurs simple allumage	u	10			
	Interrupteurs va et vient	u	36			
	Prises de courant 2P+T	u	315			
	Prise de courant étanches 2P+T	u	8			
	Boites de sol 8/12 modules y compris (Boites encastr auto-ajustable, kit support hauteur réglable ,couvercle revêtement inox, plaque de finition inox)	u	10			
	Bouton d'arrêt d'urgence	u	3			
	Sous-total :					
	<u>Détecteurs :</u>					
	Détecteurs de présence 360°	u	32			
	Sous-total :					
	Sous-Total 10					
11	CROSSE D'ETANCHEITE					
	Crosse d'étanchéité en toiture pour passage des câbles	u	5			
	Sous-Total 11					
RECAPITULATIF						
0	PRESTATIONS GENERALES					
1	INSTALLATION DE CHANTIER					
2	TABLEAU GENERAL BASSE TENSION					
3	ONDULEUR					
4	TABLEAUX DIVISIONNAIRES Y compris sous-comptage/monitoring					
5	CHEMINEMENTS					
6	ALIMENTATIONS ELECTRIQUES PARTICULIERES					
7	RESEAU DE TERRE					
8	ECLAIRAGE NORMAL					
9	ECLAIRAGE DE SECURITE					
10	APPAREILLAGE					
11	CROSSE D'ETANCHEITE					
12	ALEAS & IMPREVUS 5%					
MONTANT TOTAL HT						
TVA (8,5%)						
MONTANT TOTAL TTC						0,00

Chap. :	FRANCE TRAVAIL - LOT ELECTRICITE - CFO/CFA			Prescripteur :	TECSOL ANTILLES	
Objet :	DPGF			Métreur :	TECSOL ANTILLES	
Phase :	DCE			Révision chapitre :	5	
N° doc :	D23-1-029_PEC-DCE-CFO-DP			Date révision chapitre :	24/03/26	
N°	DESIGNATION	U	Qtés BET	Qtés ENT	Prix Unit.	Prix Tot.
1	RESEAU VDI					
	Coffret					
	Répartiteur Général Baie VDI	u	1			
	Sous Répartiteur VDI	u	1			
	Distribution terminale					
	Cordon de brassage SFTP	u	82			
	Câbles SFTP cat6A y compris fourreaillage	ens	1			
	Prises RJ45	u	82			
	Recette cuivre	ens	82			
	Sous-Total 1					
2	ATTENTES AUDIO VISUELS					
	Liaison HDMI + 2x prises HDMI	ens	2			
	Cordon HDMI 5m	u	2			
	Sous-Total 2					
3	SSI					
	Boîtiers autonomes d'alarme de type 4 intégrés à piles (comprend un déclencheur manuel intégré, une sirène acoustique).	u	8			
	Essais mise en service et programmation	ens	1			
	Extincteur à Eau pulvérisée + additif de 6 kg	u	7			
	Extincteur à CO2 de 2 kg	u	3			
	Plan d'intervention 600 x 400 sous cadre alu	u	2			
	Sous-Total 3					
4	GTB					
	PC de supervision avec écran 23" y compris Logiciel et accessoires	Ens	1			
	Centralisateur GTB en baie de brassage y compris raccordement	u	1			
	Câblage des informations sur les TD, GTB et DRV/CTA/VMC	Ens	14			
	Études d'installation	u	1			
	Mise en service des équipements et paramétrage interface équipements et WEB	u	1			
	Formation	Ens	1			
	Sous-Total 4					
5	Option: WIFI					
	Etude de couverture	ens	1			
	Point d'accès Wifi	u	11			
	Cablage FTP 4p	ens	1			
	Sous-Total 5					
RECAPITULATIF						
1	RESEAU VDI					
2	ATTENTES AUDIO VISUELS					
3	SSI					
4	GTB					
5	Option: WIFI					
7	ALEAS & IMPREVUS 5%					

Chap. :	FRANCE TRAVAIL - LOT ELECTRICITE - CFO/CFA				Prescripteur :	TECSOL ANTILLES
Objet :	DPGF				Métreur :	TECSOL ANTILLES
Phase :	DCE				Révision chapitre :	5
N° doc :	D23-1-029_PEC-DCE-CFO-DP				Date révision chapitre :	24/03/26
N°	DESIGNATION	U	Qtés BET	Qtés ENT	Prix Unit.	Prix Tot.
MONTANT TOTAL HT (sans option) TVA (8,5%) MONTANT TOTAL TTC (sans option)						
MONTANT TOTAL HT (avec option) TVA (8,5%) MONTANT TOTAL TTC (avec option)						