

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES - LOT A - TCE - PATRIMOINE HABITATION				
Article	Description des travaux	U	P.U. HT en euros	Commentaires
2.1.	INSTALLATION DE CHANTIER -DEMOLITION – DEPOSE			
2.1.1.	INSTALLATIONS DE CHANTIER		compris	Compris dans les prix unitaires du titulaire
2.1.2.	ECHAFFAUDAGE / LEVAGE			
2.1.2.1	Location d'une remorque monte meubles compris pose et dépose et toutes sujétions d'installation et de manœuvre	JOURS		
2.1.2.2	Location de nacelles élévatrices télescopique articulée compris pose et dépose et toutes sujétions d'installation et de manœuvre, pour charge maximum de 200 kg.	JOURS		
2.1.2.3	Location d'un treuil télescopique compris pose et dépose et toutes sujétions d'installation et de manœuvre, charge maximum 200 kg	JOURS		
2.1.2.4	Location d'échafaudage de pied pour hauteur supérieure à 3 mètres et pendant 5 mois	M2		
2.1.2.5	Location de sapine d'approvisionnement pendant 5 mois	M2		
2.1.3.	DÉMOLITION ET EVACUATION DE PLANCHERS			
2.1.3.1	Démolition de chape	M2		
2.1.3.2	Démolition des jambages maçonneries support d'évier	ENS		
2.1.3.3	Démolition de massif béton	M3		
2.1.3.4	Démolition de plancher bois ou de parquet, compris des lambourde et des augets	M2		
2.1.3.5	Démolition de plancher en lit de sable compris revêtement carrelé ou tomette en terre cuite	M2		
2.1.3.6	Démolition de plancher technique	M2		
2.1.4.	DEPOSE ET EVACUATION DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES			
2.1.4.1	Dépose et évacuation de plinthes électriques (bois, PVC, alu, etc.) compris câblage	ML		
2.1.4.2	Dépose et évacuation chemins de câbles compris câblage	ML		
2.1.4.3	Dépose et évacuation des câbles CFO/CFA	ML		
2.1.4.4	Dépose et évacuation des armoires / tableaux électriques	U		
2.1.4.5	Dépose et évacuation des baies informatiques compris câblage	U		
2.1.4.6	Dépose et évacuation des appareillages électriques	M2		
2.1.4.7	Dépose et évacuation des tuyauteries / canalisations (cuivre, PVC, fonte etc...) compris vannes et équipements présents sur celles-ci	ML		
2.1.4.8	Dépose et évacuation des radiateurs	U		
2.1.4.9	Dépose et évacuation des équipements sanitaires	ENS		
2.1.4.10	Dépose appareillage de chauffage et climatisation (cassette CVC, convecteur...)	U		
2.1.5.	DEPOSE DE REVETEMENTS DE SOLS et MURS			
2.1.5.1	Dépose des parquets collés	M2		
2.1.5.2	Dépose des parquets cloués	M2		
2.1.5.3	Dépose des parquets flottants	M2		
2.1.5.4	Dépose des sols collés (PVC ou moquettes)	M2		
2.1.5.5	Démolition de sols durs (carrelés existants)	M2		
2.1.5.6	Démolition de faïences	M2		
2.1.5.7	Dépose de plinthes bois ou PVC	ML		
2.1.5.8	Dépose de plinthes carrelées	ML		
2.1.6.	DEMOLITIONS DE MURS ET CLOISONS			
2.1.6.1	Découpe et démolition de murs maçonnés non porteurs compris revêtements (carrelage ou autre), bâti de porte, habillage bois, châssis, plinthes etc.	M2		
2.1.6.2	Découpe et démolition de cloisons traditionnelles compris revêtements (carrelage ou autre), bâti de porte, habillage bois, châssis, plinthes etc.	M2		
2.1.6.3	Démolition de cloisons mobiles compris revêtements (carrelage ou autre), bâti de porte, habillage bois, châssis, plinthes etc.	M2		
2.1.6.4	Découpe et démolition de toutes sortes de doublage compris mise à niveau du support	M2		
2.1.7.	CONSIGNATION & DEPOSE D'APPAREILS SANITAIRES SANS REEMPLOI et CANALISATIONS PAR ELEMENT			
2.1.7.1	Consignation et vidage du réseau d'un appartement	ENS		
2.1.7.2	Dépose d'un équipement sanitaire (Bidet, Vasque, Douche, Baignoires...etc) compris canalisation et vannes	U		
2.1.8.	DEMOLITION DE PLAFONDS			
2.1.8.1	Dépose de faux-plafonds BA 13 compris jouées, retours, etc.	M2		
2.1.8.2	Démolition de plafond lattis et plâtre	M2		
2.1.9.	DEPOSES DE PORTES ET BLOC-PORTES			
2.1.9.1	Descellement et évacuation de bâti de porte 1 vantail – tout type de porte et dimensions confondues	ENS		
2.1.9.2	Descellement et évacuation de bâti de portes 2 vantaux – tout type de porte et dimensions confondues	ENS		
2.1.9.3	Dépose de bloc-porte existant avec ou sans imposte - Porte simple toute dimension confondue	ENS		
2.1.9.4	Dépose de bloc-porte existant avec ou sans imposte - Porte double toute dimension confondue	ENS		
2.1.10.	DEMOLITIONS EQUIPEMENT ET OUVRAGES DIVERS			
2.1.10.1	Dépose d'ouvrages métalliques	KG		
2.1.10.2	Dépose de miroir (salles d'eau, dressing etc.) toute dimension confondue	ENS		
2.1.10.3	Dépose soignée de miroir cheminée avec ré-emploi toute dimension confondue	ENS		
2.1.10.4	Démolition de placards toute dimension confondue	U		
2.1.10.5	Démolition de mobiliers divers lourds : armoires, buffets, meubles hauts et bas, literie, meuble divers, appareils électroménagers etc.)	ENS		
2.1.10.6	Démolition de mobiliers divers légers : étagères compris supports, tablettes et agencement divers, supports pour stores et rideaux, cmaises, placards pharmacie, etc.) toute dimension confondue	ENS		
2.1.10.7	Démolition de cuisine aménagée meubles bas et haut toute dimension confondue	ML		
2.1.10.8	Dépose coffrage d'habillage toute dimension confondue	ML		
2.2	MACONNERIE			
2.2.1.	CHAPE DE REPRISE DE SOL EXISTANT			
2.2.1.1	Chape ciment finition lissé	M2		
2.2.1.2	Chape béton allégé finition compris forme de pente	M2		
2.2.1.3	Chape acoustique type FERMACELL	M2		
2.2.1.4	Reprise de sols existants pour recevoir un revêtement carrelé compris forme de pente	M2		
2.2.1.5	Ragréage sur carrelage existant après sondage d'adhérence	M2		
2.2.2.	REPRISE DE MUR, BAIES ET SCELLEMENT DE PORTES			
2.2.2.1	Scellement de bâti de porte toute dimension confondue	U		

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES - LOT A - TCE - PATRIMOINE HABITATION				
Article	Description des travaux	U	P.U. HT en euros	Commentaires
2.1.	INSTALLATION DE CHANTIER -DEMOLITION – DEPOSE			
2.2.2.1.	Réfection de fissures traversantes dans gros murs	ML		
2.2.3.	MUR MACONNE ET BOUCHEMENT DE BAIE			
2.2.3.1	Murs en parpaings pleins – Epaisseur 10 à 20 cm	M2		
2.2.3.2	Bouchement d'ouverture en parpaing creux	M2		
2.2.3.3	Suppression et bouchement de garde-manger en façade	U		
2.2.4.	OUVERTURES ET DECOUPES			
2.2.4.1	Ouverture et/ou agrandissement de baie dans maçonnerie courant (ép. 20 cm maxi) compris étude BET	M2		
2.2.4.2	Création et/ou agrandissement de baie dans cloison non porteuse quel que soit l'épaisseur	M2		
2.2.4.3	Carottage pour lot technique 80 < ø ≤ 150mm	U		
2.2.4.4	Carottage pour lot technique ø ≤ 80mm	U		
2.2.5.	ELEMENTS DE STRUCTURE			
2.2.5.1	Création de poteau pour reprise de structure compris étude BET	M3		
2.2.5.2	Création de linteau pour reprise de structure compris étude BET	M3		
2.2.6.	ENDUITS			
2.2.6.1	Enduit au mortier de ciment	M2		
2.2.6.2	Enduit plâtre haute dureté	M2		
2.2.6.3	Enduit pour extérieur hydrofuge compris étanchéité sur paroi	M2		
2.3	PLATRIERIES - CLOISONNEMENTS			
2.3.1.	CLOISONS CARREAUX DE PLATRE			
2.3.1.1.	Cloisons carreaux de plâtre – Toute Epaisseur	M2		
2.3.1.2.	Cloisons carreaux de plâtre hydrofuge – Toute Epaisseur	M2		
2.3.2.	CLOISONS PLAQUE DE PLATRE			
2.3.2.1	Cloisons de distribution Placostil 72/48 Standard compris isolant	M2		
2.3.2.2	Cloisons de distribution Placostil 98/48 - R > 48 dB(A) – affaiblissement acoustique – standard compris isolant	M2		
2.3.2.3	Placage BA13 collé sur murs anciens	M2		
2.3.2.4	Placage BA13 sur ossature sur murs anciens	M2		
2.3.2.5	Majoration pour plaques Hydrofuges (de 13 mm)	M2		
2.3.2.6	Majoration pour plaque Feu (de 13 mm)	M2		
2.3.2.7	Majoration pour plaque Haute dureté (de 13 mm)	M2		
2.3.3.	DOUBLAGES			
2.3.3.1	Cloison de doublage thermo-acoustique section 13 + 60	M2		
2.3.3.2	Cloison de doublage thermo-acoustique section 13 + 80	M2		
2.3.3.3	Doublage sur ossature métallique avec isolant biosourcé fibre de bois type PAVAFLEX CONFORT 36			
2.3.3.3.1	Doublage sur ossature métallique avec ISOLANT PAVAFLEX CONFORT 36 EPAISSEUR 50	M2		
2.3.3.3.2	Doublage sur ossature métallique avec ISOLANT PAVAFLEX CONFORT 36 EPAISSEUR 100	M2		
2.3.3.3.3	Doublage sur ossature métallique avec ISOLANT PAVAFLEX CONFORT 36 EPAISSEUR 140	M2		
2.3.3.4	Doublage en sous face de dalle type FIBRAROC A2 35 épaisseur 100	M2		
2.3.3.5	Reprise de doublage sur cloisons existantes	M2		
2.3.4.	HABILLAGES, COFFRAGES ET FERMETURES			
2.3.4.1	Bouchement d'ouverture en carreaux de plâtre	M2		
2.3.4.2	Bouchement d'ouverture en plaque de plâtre	M2		
2.3.4.3	Habillage plaque de plâtre hydrofuge coffres Geberit ou équivalent avec retour tablette et chasse d'eau encastrée	U		
2.3.4.4	Coffre BA 13 cache réseaux	M2		
2.3.4.5	Protection des poutres et poteaux par habillage plaques de plâtre assurant stabilité au feu	M2		
2.3.4.6	Fermeture conduits de cheminée avec carreaux de plâtre	ENS		
2.3.5.	TRAPPE DE VISITE DE GAINES EN MEDIUM A PEINDRE			
2.3.5.1.	Dimensions : 40 x 40 cm	U		
2.3.5.2.	Dimensions : 50 x 50 cm	U		
2.3.5.3.	Dimensions : 60 x 60 cm	U		
2.3.6.	TRAPPE DE VISITE METALLIQUE			
2.3.6.1.	Dimensions : 40 x 40 cm	U		
2.3.6.2.	Dimensions : 50 x 50 cm	U		
2.3.6.3.	Dimensions : 60 x 60 cm	U		
2.4	FAUX-PLAFONDS			
2.4.1.	FAUX-PLAFONDS NON DEMONTABLES			
2.4.1.1	Plafond en plaques de plâtre sur ossature métallique	M2		
2.4.1.2	Faux plafond en plaques de plâtres carrées décorative type GYPTON des ets PLACO	M2		
2.4.1.3	Retombée verticale en plaques de plâtre (jouée)	ML		
2.4.1.4	Soffites et habillage	ML		
2.4.2.	CORNICHES PLATRE			
2.4.2.1	Réfection d'it existant des corniches staff par emprunte à la résine pour création nouvelles corniches staff	ML		
2.5	REVETEMENT CARRELAGE FAIENCE			
2.5.1.	REVISION DE CARRELAGE, PREPARATION DES SUPPORTS ET SOUS COUCHE			
2.5.1.1	Réfection des joints, nettoyage et cornières	M2		
2.5.1.2	Isolation phonique type WEBERSYS ACOUSTIC ou équivalent	M2		
2.5.1.3	Réagréage non fibré WEBERNIV PRIMO ou équivalent	M2		
2.5.1.4	Réagréage fibré type WEVERNIV DUR ou équivalent	M2		
2.5.1.5	Système de protection à l'eau sous carrelage	M2		
2.5.2.	CARRELAGE FAIENCE SOL & MUR PAVIGRES – Collection GLADE			
2.5.2.1.	Fourniture et pose de carreaux 60 x 60cm PAVIGRES – Collection GLADE	M2		

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES - LOT A - TCE - PATRIMOINE HABITATION				
Article	Description des travaux	U	P.U. HT en euros	Commentaires
2.1.	INSTALLATION DE CHANTIER -DEMOLITION – DEPOSE			
2.5.2.2	Fourniture et pose de carreaux 30 x 60cm PAVIGRES – Collection GLADE	M2		
2.5.2.3	Fourniture et pose de carreaux 45 x 45cm PAVIGRES – Collection GLADE	M2		
2.5.2.4	Fourniture et pose de plinthe 7,5mm x 60cm PAVIGRES – Collection GLADE	ML		
2.5.3.	CARRELAGE FAIENCE SOL & MUR CASALGRANDE PADANA METROPOLIS			
2.5.3.1	Fourniture et pose de carreaux 60 x 60cm CASALGRANDE PADANA METROPOLIS	M2		
2.5.3.2	Fourniture et pose de carreaux 30 x 60cm CASALGRANDE PADANA METROPOLIS	M2		
2.5.3.3	Fourniture et pose de carreaux 90 x 90cm CASALGRANDE PADANA METROPOLIS	M2		
2.5.3.4	Fourniture et pose de carreaux 45 x 90cm CASALGRANDE PADANA METROPOLIS	M2		
2.5.3.5	Fourniture et pose de Carreaux 30 x 30cm CASALGRANDE PADANA METROPOLIS MOSAICO 5*5	M2		
2.5.3.6	Fourniture et pose de plinthe 7,5mm x 60cm CASALGRANDE PADANA METROPOLIS BATTISCOPA	ML		
2.5.3.7	Fourniture et pose de plinthe 7,5 mmx 80cm CASALGRANDE PADANA METROPOLIS BATTISCOPA	ML		
2.5.3.8	Fourniture et pose de carreaux 8,2 cm x 25 cm CASALGRANDE PADANA METROPOLIS MURETTO BIANCO	ML		
2.5.4	CARRELAGE FAIENCE SOL & MUR MARCA CORONA PHASE			
2.5.4.1	Fourniture et pose de carreaux 120 x 120cm MARCA CORONA PHASE	M2		
2.5.4.2	Fourniture et pose de carreaux 120 x 60cm MARCA CORONA PHASE	M2		
2.5.4.3	Fourniture et pose de carreaux 60 x 60cm MARCA CORONA PHASE	M2		
2.5.4.4	Fourniture et pose de carreaux 30 x 60cm MARCA CORONA PHASE	M2		
2.5.4.5	Fourniture et pose de carreaux 30 x 30cm MARCA CORONA PHASE 5*5	M2		
2.5.4.6	Fourniture et pose de plinthe 9mm x 60cm MARCA CORONA PHASE	ML		
2.5.4.7	Fourniture et pose de plinthe 33mm x 120cm MARCA CORONA PHASE	ML		
2.5.5.	CARRELAGE POUR CREDENCE CASALGRANDE PADANA ARCHITECTURE			
2.5.5.1	Fourniture et pose de Carreaux 30 x 60 cm CASALGRANDE PADANA gamme ARCHITECTURE	M2		
2.5.5.2	Fourniture et pose de Carreaux 60 x 60 cm CASALGRANDE PADANA gamme ARCHITECTURE	M2		
2.5.6.	CARRELAGE SOL ET MUR POUR LOCAUX POUBELLES			
2.5.6.1	Fourniture et pose de carreaux 30 x 30 cm	M2		
2.5.6.2	Fourniture et pose de plinthe à gorges 15 x 15 cm	ML		
2.5.6.3	Fourniture et pose de plinthe 7 x 30 cm	ML		
2.5.7.	OUVRAGES DIVERS			
2.5.7.1	Plus-value pour calepinage de carrelage	M2		
2.5.7.2	Plus-Value pour pose scellée du carrelage	M2		
2.5.7.3	Fourniture et pose de siphon de sol	U		
2.5.7.4	Exécution et habillage de façade de la baignoire	ENS		
2.5.7.7	Fourniture et pose de barre de seuil aluminium brossé ou inox	U		
2.6	REVETEMENT PIERRE			
2.6.1.	REVISION DE SOL EN PIERRE			
2.6.1.1.	Reprise des fissures à la résine - sol intérieur	M2		
2.6.1.2.	Rénovation sol marbre et pierre ponçage, révision, cristallisation	M2		
2.6.2.	REVETEMENT EN DALLES GRAVILLONNEES			
2.6.2.1.	Fourniture et pose de dalles gravillonnées- y cps structure	M2		
2.6.2.2.	Remplacement de dalles gravillonnées	M2		
2.7.	MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES BOIS			
2.7.1.	REVISION			
2.7.1.1	Révision de bloc-porte et quincailleries - Porte simple toute dimension confondue	U		
2.7.1.2	Révision de bloc-porte et quincailleries - Porte double toute dimension confondue	U		
2.7.1.3	Retournement de porte existante - Porte simple toute dimension confondue	U		
2.7.1.4	Révisions de placards à portes coulissantes toute dimension confondue	U		
2.7.1.5	Révisions de placards à portes battantes toute dimension confondue	U		
2.7.1.6	Détalonnage de portes toute dimension confondue	U		
2.7.2.	QUINCAILLERIE			
2.7.2.1	Remplacement de quincaillerie et / ou de portes de placards a portes coulissantes			
2.7.2.1.1	Fourniture et pose de panneaux de façades des placards	M2		
2.7.2.1.2	Fourniture et pose mécanisme de roulement ou autre mécanisme	U		
2.7.2.1.3	Fourniture et pose guidage, rail haut et bas	ML		
2.7.2.1.4	Fourniture et pose poignée et bouton fixés sur panneau	U		
2.7.2.2	Remplacement de quincaillerie et / ou de portes de placards a portes battantes			
2.7.2.2.1	Fourniture et pose de panneaux de façades des placards	M2		
2.7.2.2.2	Fourniture et pose de moulure	ML		
2.7.2.2.3	Fourniture et pose de poignée et bouton fixés sur panneau	U		
2.7.2.2.4	Fourniture et pose de maintien des vantaux, charnières, gondes	U		
2.7.3.	BLOC-PORTE PLEINE COUPE-FEU 1/2H			
2.7.3.1	Fourniture et pose de porte 1 vantail - Largeur ≤ 0,83 m et toutes dimensions confondues	U		
2.7.3.2	Fourniture et pose de porte 1 vantail - Largeur > 0,83 m et toutes dimensions confondues	U		
2.7.3.3	Fourniture et pose de porte 2 vantaux tiercé - Largeur ≤ 2,13 m et toutes dimensions confondues	U		
2.7.3.4	Fourniture et pose de porte 2 vantaux tiercé - Largeur > 2,13 m et toutes dimensions confondues	U		
2.7.3.5	Plus valeur pour gâche électrique	U		
2.7.4.	FOURNITURE ET POSE DE PORTE PANNEAUTE			
2.7.4.1	Fourniture et pose de porte 1 vantail - Largeur ≤ 0,83 m et toutes dimensions confondues	U		
2.7.4.2	Fourniture et pose de porte 1 vantail - Largeur > 0,83 m et toutes dimensions confondues	U		
2.7.4.3	Fourniture et pose de porte 2 vantaux tiercé - Largeur ≤ 2,13 m et toutes dimensions confondues	U		
2.7.4.4	Fourniture et pose de porte 2 vantaux tiercé - Largeur > 2,13 m et toutes dimensions confondues	U		
2.7.5.	FOURNITURE ET POSE DE PORTE PLEINE			

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES - LOT A - TCE - PATRIMOINE HABITATION				
Article	Description des travaux	U	P.U. HT en euros	Commentaires
2.1.	INSTALLATION DE CHANTIER -DEMOLITION – DEPOSE			
2.7.5.1	Fourniture et pose de porte 1 vantail - Largeur ≤ 0,83 m et toutes dimensions confondues	U		
2.7.5.2	Fourniture et pose de porte 1 vantail - Largeur > 0,83 m et toutes dimensions confondues	U		
2.7.5.3	Fourniture et pose de porte 2 vantaux tiercé - Largeur ≤ 2,13 m et toutes dimensions confondues	U		
2.7.5.4	Fourniture et pose de porte 2 vantaux tiercé - Largeur > 2,13 m et toutes dimensions confondues	U		
2.7.5.5	Plus-value pour moulures rapportées sur porte existante ou neuve – 1 vantail	U		
2.7.5.6	Plus-value pour moulures rapportées sur porte existante ou neuve – 2 vantaux	U		
2.7.5.7	Plus value pour gâche électrique	U		
2.7.6.	BLOC-PORTE COULISSANTE			
2.7.6.1	Fourniture et pose de porte 1 vantail - Largeur ≤ 0,83 m et toutes dimensions confondues	U		
2.7.6.2	Fourniture et pose de porte 1 vantail - Largeur > 0,83 m et toutes dimensions confondues	U		
2.7.7.	BLOC-PORTE COULISSANTE A GALANDAGE			
2.7.7.1	Fourniture et pose de porte 1 vantail - Largeur ≤ 0,83 m et toutes dimensions confondues	U		
2.7.7.2	Fourniture et pose de porte 1 vantail - Largeur > 0,83 m et toutes dimensions confondues	U		
2.7.9.	EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE PORTE			
2.7.9.1	Fourniture et pose de ferme porte a came et bras à glissière en applique	U		
2.7.9.3	Fourniture et pose de crémone pompier	U		
2.7.9.4	Fourniture et pose de barre anti-panique 1 vantail	U		
2.7.9.5	Fourniture et pose de barre anti-panique 2 vantaux	U		
2.7.9.6	Fourniture et pose de sélecteur de fermeture	U		
2.7.9.7	Fourniture et pose de poignée de tirage – aluminium brossé	U		
2.7.9.8	Fourniture et pose de poignée de tirage - inox	U		
2.7.10.	BEQUILLE OU BOUTON			
2.7.10.1	Fourniture et pose d'un ensemble béquille double/plaque - ROBY poli, ets sofoc ou eq.	ENS		
2.7.10.2	Fourniture et pose d'un ensemble béquille double/plaque - ROBY nickel, ets sofoc ou eq.	ENS		
2.7.10.3	Fourniture et pose d'un ensemble béquille double/plaque - EVA laiton, ets sofoc ou eq.	ENS		
2.7.10.4	Fourniture et pose de bouton de tirage de porte palière en laiton poli	U		
2.7.11.	SERRURES ET PORTES BLINDEES			
2.7.11.1	Fourniture et remplacement de serrure en applique monopoint	U		
2.7.11.2	Fourniture et remplacement de serrure	U		
2.7.11.3	Fourniture et remplacement de cylindre	U		
2.7.11.4	Fourniture et remplacement de serrure à larder 3 points A2P*	U		
2.7.11.5	Fourniture et remplacement de serrure à larder 3 points A2P***	U		
2.7.11.6	Fourniture et remplacement de Serrure à larder 5 points A2P***	U		
2.7.11.7	Révision Porte blindée simple avec Serrure à larder 5 points A2P***	ENS		
2.7.11.8	Révision Porte blindée double avec Serrure à larder 5 points A2P***	ENS		
2.7.11.9	Fourniture et remplacement cylindre de sûreté pour porte palière extérieure	U		
2.7.11.10	Fourniture et remplacement de cylindre européen pour porte blindée par une serrure 3 points	U		
2.7.12.	BUTEE DE PORTE			
2.7.12.1	Fourniture et pose de butées de porte avec corps en laiton verni	U		
2.7.12.2	Fourniture et pose de butée de porte avec corps en inox	U		
2.7.13.	SEUILS			
2.7.13.1	Fourniture et pose d'un seuil suisse en bois dur	U		
2.7.13.2	Fourniture et pose d'un seuil suisse en inox	U		
2.7.14.	ACCESSOIRES DIVERS			
2.7.14.1	Fourniture et pose de plaque d'obturation	U		
2.7.14.2	Fourniture et pose de judas optique	U		
2.7.14.3	Fourniture et pose d'entrebâilleur de porte	U		
2.7.15.	PLACARDS DES LOGEMENTS			
2.7.15.1	Fourniture et pose de façade de placard à portes coulissantes	ML		
2.7.15.2	Fourniture et pose de façade de placard à portes battantes	ML		
2.7.15.3	Fourniture et pose de façade placard portes BATTANTES avec MOULURES	ML		
2.7.15.4	Aménagements intérieurs des placards compris caisson	ENS		
2.7.15.5	Fourniture et pose de bouton de porte intérieur en inox – placard	U		
2.7.15.6	Fourniture et pose de bouton de porte intérieur en laiton – placard	U		
2.7.16.	ETAGERES			
2.7.16.1	Fourniture et pose d'étagère bois noble avec fixations discrètes	ML		
2.7.16.2	Fourniture et pose d'étagère médium à peindre avec fixations tasseaux	ML		
2.7.17.	HABILLAGES TECHNIQUES / TRAPPE / SIGNALETIQUE			
2.7.17.1	Fourniture et pose de trappe de visite de gaines à peindre CF ½ heure - dimensions ≤ 0,50 x 0,50 m	U		
2.7.17.2	Fourniture et pose de trappe de visite de gaines à peindre CF ½ heure - Dimensions > 0,50 x 0,50 m (max 0,80 x 0,80)	U		
2.7.17.3	Fourniture et pose de coffre intérieur volet roulant	M2		
2.7.17.4	Fourniture et pose de chant plat - inox	ML		
2.7.17.5	Fourniture et pose de chant plat - bois	ML		
2.7.17.6	Fourniture et pose de nez-de-cloison, horizontal et vertical	M2		
2.7.17.7	Fourniture et pose de médium 5 mm	M2		
2.7.17.8	Fourniture et pose d'encoffrement en contreplaqué	M2		
2.7.17.9	Fourniture et pose d'encoffrement en médium	M2		
2.7.17.10	Fourniture et pose de façade de gaine technique	M2		
2.7.18.	HABILLAGES ET PLANS DECORATIFS			
2.7.18.1	Fourniture et pose de panneautage en soubassement de mur	M2		
2.7.18.2	Fourniture et pose de plan support vasque en CORIAN	M2		

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES - LOT A - TCE - PATRIMOINE HABITATION				
Article	Description des travaux	U	P.U. HT en euros	Commentaires
2.1.	INSTALLATION DE CHANTIER -DEMOLITION – DEPOSE			
2.7.18.3	Fourniture et pose de plan travail cuisinette en BOIS traitement hydrofuge	ML		
2.7.18.4	Fourniture et pose d'éléments de cuisine meuble bas	U		
2.7.18.5	Fourniture et pose d'éléments de cuisine meuble haut	U		
2.7.18.6	Fourniture et pose d'éléments de cuisine meuble colonne	U		
2.7.19.	PLINTHES			
2.7.19.1	Fourniture et pose de plinthes medium	ML		
2.7.19.2	Fourniture et pose de plinthes électriques medium	ML		
2.7.20	MENUISERIES EXTERIEURES BOIS			
2.7.20.1	REVISION DE MENUISERIES EXTERIEURES BOIS			
2.7.20.1.1	Révision de menuiserie y compris dormant et parties fixes	U		
2.7.20.1.2	Révision du ferrage	U		
2.7.20.1.3	Révision des calfeutrements des menuiseries	U		
2.7.20.1.4	Remplacement d'ouvrages divers			
2.7.20.1.4.	Restauration crémone de style ancienne	ENS		
2.7.20.1.4.	Remplacement de crémone à l'identique	U		
2.7.20.1.4.	Remplacement de crémone (REMI GARNIER)	U		
2.7.20.1.4.	Remplacement de béquille de porte-fenêtre	U		
2.7.20.1.4.	Remplacement de jet d'eau	U		
2.7.20.1.4.	Remplacement de pièces d'appuis	U		
2.7.20.1.4.	Remplacement d'équerre	U		
2.7.20.1.4.	Remplacement de paumelles	U		
2.7.20.1.4.	Remplacement du sabot de la fenêtre	M2		
2.7.20.2.	MENUISERIES EXTERIEURES BER NEUVES A FRAPPE PAR SCELLEMENT COMPRIS DEPOSE			
2.7.20.2.1	Fourniture et pose de fenêtre bois 1 vantail	M2		
2.7.20.2.2	Fourniture et pose de fenêtre bois 2 vantaux	M2		
2.7.20.2.3	Fourniture et pose de fenêtre à soufflet bois	M2		
2.7.20.2.4	Fourniture et pose de porte-fenêtre bois 1 vantail	M2		
2.7.20.2.5	Fourniture et pose de porte-fenêtre bois 2 vantaux	M2		
2.7.20.3.	MENUISERIES EXTERIEURES BER NEUVES A GUEULE DE LOUP PAR SCELLEMENT COMPRIS DEPOSE			
2.7.20.3.1	Fourniture et pose de fenêtre bois 1 vantail	M2		
2.7.20.3.2	Fourniture et pose de fenêtre bois 2 vantaux	M2		
2.7.20.3.3	Fourniture et pose de fenêtre à soufflet bois	M2		
2.7.20.3.4	Fourniture et pose de porte-fenêtre bois 1 vantail	M2		
2.7.20.3.5	Fourniture et pose de porte-fenêtre bois 2 vantaux	M2		
2.7.20.4	FOURNITURE ET POSE DE PETIT BOIS RAPPORTES SUR VITRAGE	ML		
2.7.20.5	PLUS VALUE			
2.7.20.5.1	Plus-value pour châssis en chêne massif	M2		
2.7.20.5.2	Plus-value pour châssis et vitrage Pare Flamme 1/2h	M2		
2.7.20.5.3	Plus-value pour vitrage type SECURIT glace trempée de chez SGG ou équivalent	M2		
2.7.20.6.	VITRERIE			
2.7.20.6.1	Remplacement des joints et pare close - Vitrage simple	M2		
2.7.20.6.2	Remplacement des joints et pare close - Petits carreaux	M2		
2.7.20.6.3	Remplacement du vitrage - Vitrage simple d'épaisseur de 4 mm	M2		
2.7.20.6.4	Remplacement du vitrage - Vitrage double isolant thermique courant	M2		
2.7.20.7.	GRILLES			
2.7.20.7.1	Fourniture et pose de grilles rectangulaire ventilation persienne à lamelle	U		
2.7.20.7.2	Fourniture et pose de grilles rectangulaire ventilation persienne à lamelle Aluminium	U		
2.7.20.7.3	Fourniture et pose de grilles d'aération auto-réglable en aluminium sur menuiserie extérieure - 30 m3 / H acoustique	U		
2.7.20.7.4	Fourniture et pose de grilles d'aération auto-réglable en aluminium sur menuiserie extérieure - 45 m3 / H acoustique	U		
2.7.20.8	MAINS COURANTE BOIS SUR GARDE-CORPS			
2.7.20.8.1	Remplacement de lisse du garde-corps en bois des fenêtres	ML		
2.7.20.8.3	Révision de mains courantes bois cage d'escalier et/ou garde-corps	ML		
2.7.20.9	MIROITERIE			
2.7.20.9.1	Fourniture et pose de miroir a la decoupe	M2		
2.7.20.9.2	Fourniture et pose de miroir avec cadre au-dessus cheminee	M2		
2.7.20.9	REVISION DE PERSIENNES BOIS	M2		
2.8.	PARQUETTERIE			
2.8.1.	PARQUET EXISTANT			
2.8.1.1	Révision et remplacement ponctuel de parquet ancien conservé - cloué	M2		
2.8.1.2	Révision et remplacement ponctuel de parquet ancien conservé - collé	M2		
2.8.1.3	Ponçage - vitrification	M2		
2.8.1.4	Ponçage – vitrification sur marches et contre marches bois des escaliers	U		
2.8.2.	PARQUET NEUF			
2.8.2.1	Fourniture et pose de parquet flottant - gamme STANDARD	M2		
2.8.2.2	Fourniture et pose de parquet flottant chêne - gamme PRESTIGE	M2		
2.8.2.3	Fourniture et pose de parquet chêne mosaïque - collé gamme STANDARD	M2		
2.8.2.4	Fourniture et pose de parquet en lames de chêne - collé - lames à l'ANGLAISE, joint à coupe pierre - gamme STANDARD	M2		
2.8.2.5	Fourniture et pose de parquet collé chêne - lames à l'ANGLAISE, joint à coupe pierre - gamme PRESTIGE	M2		
2.8.2.6	Fourniture et pose de parquet collé chêne - lames POINT DE HONGRIE - gamme PRESTIGE	M2		
2.8.2.7	Fourniture et pose de parquet en lames de chêne sur lambourdes – pose à l'anglaise, joint à coupe pierre gamme PRESTIGE	M2		

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES - LOT A - TCE - PATRIMOINE HABITATION				
Article	Description des travaux	U	P.U. HT en euros	Commentaires
2.1.	INSTALLATION DE CHANTIER -DEMOLITION – DEPOSE			
2.8.2.8	Fourniture et pose de parquet en lames de chêne sur lambourdes – pose à bâton rompu gamme PRESTIGE	M2		
2.8.2.9	Fourniture et pose de parquet en lames de chêne sur lambourdes –pose en points de Hongrie gamme PRESTIGE	M2		
2.9.	PLOMBERIE			
2.9.1.	REVISION D'UN EQUIPEMENT SANITAIRE (Bidet, Vasque, Ballon ECS, Douche, Baignoire... etc.) ET VERIFICATION DES ALIMENTATIONS ET EVACUATIONS	U		
2.9.2.	SIPHON DE SOL			
2.9.2.1	Remplacement siphon de sol extérieur ou parking	U		
2.9.2.2	Création siphon de sol parties communes	U		
2.9.3.	REALISATION D'ALIMENTATIONS ET EVACUATIONS PONCTUELLES			
2.9.3.1	Tirage réseaux raccordement EF/ECS/EU/EV - tirage réseaux ≤ 100 cm depuis la colonne	ENS		
2.9.4.	FOURNITURE ET POSE DES APPAREILLAGES ET RACCORDEMENTS			
2.9.4.1	FOURNITURE ET POSE D'ENSEMBLE MEUBLE/VASQUE- AQUAGLASS – Série CECILE STANDING			
2.9.4.1.1	AQUAGLASS – Série CECILE STANDING – 60 CM	U		
2.9.4.1.2	AQUAGLASS – Série CECILE STANDING – 80 CM	U		
2.9.4.1.3	AQUAGLASS – Série CECILE STANDING – 100 CM	U		
2.9.4.1.4	AQUAGLASS – Série CECILE STANDING – 120 CM	U		
2.9.4.1.5	AQUAGLASS – Série CECILE STANDING - MEUBLE SEUL 60	U		
2.9.4.1.6	AQUAGLASS – Série CECILE STANDING - MEUBLE SEUL 80	U		
2.9.4.1.7	AQUAGLASS – Série CECILE STANDING - MEUBLE SEUL 100	U		
2.9.4.1.8	AQUAGLASS – Série CECILE STANDING - MEUBLE SEUL 120	U		
2.9.4.2	FOURNITURE ET POSE D'ENSEMBLE MEUBLE/VASQUE– VILLEROY & BOCH - GAMME SUBWAY 2.0			
2.9.4.2.1	GAMME SUBWAY 2.0 – VILLEROY & BOCH - 80	U		
2.9.4.2.2	GAMME SUBWAY 2.0 – VILLEROY & BOCH - 100	U		
2.9.4.2.3	GAMME SUBWAY 2.0 – VILLEROY & BOCH - 120	U		
2.9.4.2.4	GAMME SUBWAY 2.0 – VILLEROY & BOCH - MEUBLE SEUL 80	U		
2.9.4.2.5	GAMME SUBWAY 2.0 – VILLEROY & BOCH - MEUBLE SEUL 100	U		
2.9.4.2.6	GAMME SUBWAY 2.0 – VILLEROY & BOCH - MEUBLE SEUL 120	U		
2.9.4.3.	FOURNITURE ET POSE D'ENSEMBLE MEUBLE/VASQUE– MEUBLE/VASQUE– ROCA - GAMME TENET			
2.9.4.3.1	ROCA - GAMME TENET - 80	U		
2.9.4.3.2	ROCA - GAMME TENET - 100	U		
2.9.4.3.3	ROCA - GAMME TENET - 120	U		
2.9.4.4.	FOURNITURE ET POSE DE LAVE MAINS			
2.9.4.4.1	LAVE MAINS – RILUXA – GAMME ORCHID EN CORIAN – 40 x 20 cm	U		
2.9.4.4.2	LAVE MAINS – GAMME ODEON UP – JACOB DELAFON – 34 x 34 cm	U		
2.9.4.4.3	LAVE-MAIN – GAMME ODEON UP – JACOB DELAFON – 50 x 22,5 cm	U		
2.9.4.4.4	LAVE MAIN AVEC MEUBLE – GAMME TERRACE – JACOB DELAFON – 49 x 28 cm	U		
2.9.4.5.	FOURNITURE ET POSE DE MIROIRS			
2.9.4.5.1	Miroir JACOB DELAFON - Simple Struktura L60 cm	U		
2.9.4.5.2	Miroir JACOB DELAFON - Simple Struktura L80 cm	U		
2.9.4.5.3	Miroir JACOB DELAFON - Simple Struktura L120 cm	U		
2.9.4.5.4	Miroir lumineux MORE TO SEE ONE MIROIR – VILLEROY & BOCH – 100x60cm	U		
2.9.4.5.5	Miroir lumineux MORE TO SEE ONE MIROIR – VILLEROY & BOCH – 120x60cm	U		
2.9.4.5.6	Miroir lumineux MORE TO SEE ONE MIROIR – VILLEROY & BOCH – 80x60cm	U		
2.9.4.5.7	Miroir lumineux ROYO – STELLA 120 x 70 cm LED	U		
2.9.4.5.8	Miroir lumineux ROYO – STELLA 100 x 70 cm LED	U		
2.9.4.6.	FOURNITURE ET POSE D'ENSEMBLE CUVETTE			
2.9.4.6.1	Ensemble cuvette sur pied ODEON UP - JACOB DELAFON	U		
2.9.4.6.2	Ensemble cuvette sur pied ARCHITECTURA - VILLEROY & BOCH	U		
2.9.4.6.3	Ensemble cuvette sur pied pour canalisation de 80 – ASPIRAMBO - PORCHER	U		
2.9.4.6.4	Ensemble cuvette suspendue ODEON – JACOB DELAFON - compris bati support	U		
2.9.4.6.5	Ensemble cuvette suspendue SUBWAY 2.0 – VILLEROY & BOCH - compris bati support	U		
2.9.4.7.	Fourniture et pose de plaque de commande			
2.9.4.7.1	Plaque de commande JACOB DELAFON – plastique blanc	U		
2.9.4.7.2	Plaque de commande SIGMA 20 – inox brossé - GEBERIT	U		
2.9.4.8.	Fourniture et pose de baignoires			
2.9.4.8.1	Baignoire Acrylique VILLEROY & BOCH – ARCHITECTURA 170 x 70 cm	U		
2.9.4.8.2	Baignoire Acrylique VILLEROY & BOCH – ARCHITECTURA 180 x 80 cm	U		
2.9.4.9.	Fourniture et pose de pare bain			
2.9.4.9.1	Pare bain - STRUKTURA – JACOB DELAFON– 140 x 80 cm	U		
2.9.4.9.2	Pare bain – EQUI - ROTHALUX – 140 x 80 cm	U		
2.9.4.10.	Fourniture et pose de receveur de douche			
2.9.4.10.1	Receveur de douche JACOB DELAFON – FLIGHT – 80 x 80 cm	U		
2.9.4.10.2	Receveur de douche JACOB DELAFON – FLIGHT – 90 x 90 cm	U		
2.9.4.10.3	Receveur de douche ARCHITECTURA – VILLEROY & BOCH – 120 x 90 cm	U		
2.9.4.10.4	Receveur de douche à carreler WEDI FUNDO RIOLITO	M2		
2.9.4.10.5	Receveur de douche à carreler WEDI FUNDO RIOFINO	M2		
2.9.4.11.	Fourniture et pose de pare-douche			
2.9.4.11.1	Portes coulissantes en angle pour receveur carré 80 x 80 cm	U		
2.9.4.11.2	Portes coulissantes en angle pour receveur carré 90 x 90 cm	U		
2.9.4.11.3	Portes coulissantes (moitié de panneau) pour receveur carré 80 x 80 cm	U		
2.9.4.11.4	Portes coulissantes (moitié de panneau) pour receveur carré 90 x 90 cm	U		

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES - LOT A - TCE - PATRIMOINE HABITATION				
Article	Description des travaux	U	P.U. HT en euros	Commentaires
2.1.	INSTALLATION DE CHANTIER -DEMOLITION – DEPOSE			
2.9.4.11.5	Portes battantes pour receveur carré 80 x 80 cm	U		
2.9.4.11.6	Portes battantes pour receveur carré 90 x 90 cm	U		
2.9.4.11.7	Portes battantes pour receveur rectangulaire 100 x 80 cm	U		
2.9.4.11.8	Portes battantes pour receveur rectangulaire 120 x 80 cm	U		
2.9.4.11.9	Portes coulissantes en angle pour receveur ¼ rond 80 x 80	U		
2.9.4.11.10	Paroi fixe – installation walk in -JACOB DELAFON - CONTRA 80 cm	U		
2.9.4.11.11	Porte pivotante- montage niche -ROTHALUX CADA XS CC 1WR/L 100 cm	U		
2.9.4.11.12	Remplacement de joint pare-douche ou pare-bain	U		
2.9.4.12	Fourniture et pose d'accessoire de salle de bains / wc			
2.9.4.12.1	Porte-rouleau	U		
2.9.4.12.2	Brosse	U		
2.9.4.12.3	Abattant cuvette	U		
2.9.4.12.4	Porte-serviette	U		
2.9.4.12.5	Cache-siphon INOX	U		
2.9.4.12.6	Cache-siphon PVC	U		
2.9.4.12.7	Barre-d'appui PMR	U		
2.9.4.13.	Fourniture et pose d'éviers			
2.9.4.13.1	Evier 1 cuve inox – 1 égoûttoir 1200 x 600 mm MODERNA	U		
2.9.4.13.2	Evier 2 cuves inox 1 égoûttoir – dim 1200 x 600 mm MODERNA	U		
2.9.4.13.3	Evier céramique à encastrer 1 cuve 1 égoûttoir - dim. 1000 x 510 mm SILUET 45 BLANC – VILLEROY & BOCH	U		
2.9.4.13.4	Evier céramique à encastrer 1 cuve 1 égoûttoir dim. 1000 x 510 mm TIMELINE – VILLEROY & BOCH	U		
2.9.4.14.	Fourniture et pose de meuble sous évier			
2.9.4.14.1	Meuble sous évier 2 portes + emplacement machine – dim 1200 mm mélaminé blanc MODERNA	U		
2.9.4.14.2	Meuble sous évier 3 portes – dim 1200 mm mélaminé blanc MODERNA	U		
2.9.5.	ROBINETTERIE			
2.9.5.1	Fourniture et pose de robinetterie mitigeur pour lavabo / vasque			
2.9.5.1.1	Robinetterie mitigeur bec bas – Concetto GROHE	U		
2.9.5.1.2	Robinetterie mitigeur bec haut – Concetto GROHE	U		
2.9.5.2.	Fourniture et pose de robinetterie pour évier			
2.9.5.2.1	Mitigeur à bec haut rabattable Eurosmart GROHE	U		
2.9.5.2.2	Mitigeur à bec bas Eurosmart GROHE	U		
2.9.5.3.	Fourniture et pose de robinetterie pour douches			
2.9.5.3.1	Ensemble colonne de douche complet avec mitigeur thermostatique TEMPESTA SYSTEM 210 - GROHE	U		
2.9.5.3.2	Ensemble colonne de douche complet avec mitigeur thermostatique EUPHORIA SYSTEM 180 - GROHE	U		
2.9.5.3.3	Ensemble colonne de douche complet avec mitigeur thermostatique EUPHORIA SYSTEM 260 - GROHE	U		
2.9.5.4.	Fourniture et pose de robinetterie pour baignoires			
2.9.5.4.1	Colonne de douche/bain TEMPESTA SYSTEM 250 GROHE pour baignoire	U		
2.9.5.4.2	Mitigeur thermostatique finition chromée 2 sorties GROHE Grohtherm 1000 cosmopolitan M	U		
2.9.5.4.3	Mitigeur GROHE ou équivalent posé sur baignoire EUROSMArt	U		
2.9.5.5.	Fourniture et pose de robinet d'arrêt pour lave linge / lave vaisselle			
2.9.5.5.1	Lave-linge	U		
2.9.5.5.2	Lave-vaisselle	U		
2.9.5.5.3	Robinet pour urinoirs	U		
2.9.6.	REMPLACEMENT D'ACCESSOIRES			
2.9.6.1	Façades de baignoire en PVC type ACCOPLAS ou équivalent	U		
2.9.6.2	Clapet de bonde	U		
2.9.6.4	Barre murale de douche	U		
2.9.6.5	Douchette	U		
2.9.6.6	Flexible de douche	U		
2.9.6.7	Support mural de douchette	U		
2.9.6.8	Bonde chromée pour lavabos / baignoire / éviers	U		
2.9.6.9	Mécanisme de chasse d'eau	U		
2.9.6.10	Robinet de chasse d'eau	U		
2.9.6.11	Bâti support avec réservoir GEBERIT à encastrer	U		
2.9.6.12	Abattant cuvette WC classique	U		
2.9.6.13	Abattant cuvette WC avec frein de chute	U		
2.9.6.14	Remplacement de vannes d'arrêt par vanne ¼ tour	U		
2.9.6.15	Vidage de lavabos / lave-mains / vasques / baignoires / éviers	U		
2.9.6.16	Remplacement de groupe de sécurité sur ballon ECS	U		
2.9.6.17	Vidage de douche	U		
2.9.7	FOURNITURE ET POSE DE CHAUFFE EAU ELECTRIQUE A ACCUMULATION			
2.9.7.1	Ballon de 50L - ATLANTIC – THERMOR STEATIS	U		
2.9.7.2	Ballon de 100L - ATLANTIC – THERMOR STEATIS	U		
2.9.7.3	Ballon de 150L - ATLANTIC – THERMOR STEATIS	U		
2.9.7.4	Ballon de 200L - ATLANTIC – THERMOR STEATIS	U		
2.9.8	FOURNITURE ET POSE DE CHAUFFE EAU ELECTRIQUE PLAT			
2.9.8.1	Ballon ARISTON QUADRI MODELE 100	U		
2.9.8.2	Ballon ARISTON QUADRI MODELE 120	U		
2.9.8.3	Ballon ARISTON QUADRI MODELE 150	U		
2.9.9	REVISION ET ENTRETIEN CHAUDIERE GAZ INDIVIDUELLE	ENS		
2.9.10.	FOURNITURE ET POSE DE CHAUDIERE MURALE GAZ			

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES - LOT A - TCE - PATRIMOINE HABITATION				
Article	Description des travaux	U	P.U. HT en euros	Commentaires
2.1.	INSTALLATION DE CHANTIER -DEMOLITION – DEPOSE			
2.9.10.1	Chaudière murale gaz à ventouse condensation chauffage sans ballon associé	U		
2.9.10.2	Chaudière murale gaz à cheminée condensation chauffage sans ballon associé	U		
2.9.10.3	Chaudière murale gaz à ventouse Condensation Chauffage + Eau chaude sanitaire accumulée	U		
2.9.10.4	Chaudière murale gaz à cheminée Condensation Chauffage + Eau chaude sanitaire accumulée	U		
2.9.11.	ALIMENTATION GAZ			
2.9.11.1	Suppression gaz	ENS		
2.9.11.2	Distribution logements	ML		
2.9.11.3	Robinet de sécurité de gaz	U		
2.11.	PLOMBERIE : MODIFICATIONS RESEAUX ALIMENTATION EF/ECS/EU/EV			
2.11.1	TRAVAUX DANS LES PARTIES COMMUNES			
2.11.1.1.	Fourniture et pose de colonnes montantes PVC PRESSION			
2.11.1.1.1	DN 10 à DN 16 compris accessoires et sujétions	ML		
2.11.1.1.2	DN 18 à DN 22 compris accessoires et sujétions	ML		
2.11.1.1.3	DN 28 à DN 40 compris accessoires et sujétions	ML		
2.11.1.2	Travaux ponctuels sur installation existante			
2.11.1.2.1	Fourniture et pose d'une vanne d'arrêt général	U		
2.11.2.	FOURNITURE ET POSE DE TUBE CUIVRE DANS LE CADRE DE RESTRUCTURATION D'APPARTEMENT			
2.11.2.1	DN 10 à DN 16 compris accessoires et sujétions	ML		
2.11.2.2	DN 18 à DN 22 compris accessoires et sujétions	ML		
2.11.2.3	DN 22 à DN 28 compris accessoires et sujétions	ML		
2.11.3.	FOURNITURE ET POSE DE CALORIFUGE			
3.4.1.	Calorifugeage des canalisations	ML		
2.11.4	TRAVAUX SUR RESEAUX EU / EV / EP			
2.11.4.1	Fourniture et pose de culotte de chute en PVC	U		
2.11.4.2	Fourniture et pose de culotte de chute en fonte	U		
2.11.4.3	Fourniture et pose de fonte SME ou SMU			
2.11.4.3.1	Evacuation DN 50 compris accessoires et sujétions	ML		
2.11.4.3.2	Evacuation DN 75 compris accessoires et sujétions	ML		
2.11.4.3.3	Evacuation DN 100 compris accessoires et sujétions	ML		
2.11.4.3.4	Evacuation DN 125 compris accessoires et sujétions	ML		
2.11.4.3.5	Evacuation DN 150 compris accessoires et sujétions	ML		
2.11.4.4.	Fourniture et pose de canalisations PVC			
2.11.4.4.1	Evacuation DN 32 compris accessoires et sujétions	ML		
2.11.4.4.2	Evacuation DN 40 compris accessoires et sujétions	ML		
2.11.4.4.3	Evacuation DN 50 compris accessoires et sujétions	ML		
2.11.4.4.4	Evacuation DN 80 compris accessoires et sujétions	ML		
2.11.4.4.5	Evacuation DN 100 compris accessoires et sujétions	ML		
2.11.5.	REMPLACEMENT DE DIFFERENTS EQUIPEMENTS DE PLOMBERIE			
2.11.5.1	Fourniture et pose de vanne d'isolement			
2.11.5.1.1	DN 10 à DN 16	U		
2.11.5.1.2	DN 18 à DN 22	U		
2.11.5.1.3	DN 28 à DN 40	U		
2.11.5.2.	Fourniture et pose de clapet de non retour			
2.11.5.2.1	DN 10 à DN 16	U		
2.11.5.2.2	DN 18 à DN 22	U		
2.11.5.2.3	DN 28 à DN 40	U		
2.12.	VENTILATION MECANIQUE			
2.12.1	VENTILATION INDIVIDUELLE			
2.12.1.1.	Fourniture et pose de grilles d'aération plastique			
2.12.1.1.1	Modèle rond 20 cm	U		
2.12.1.1.2	Modèle carré 20x 20 cm	U		
2.12.1.2.	Fourniture et pose de grilles aération métal			
2.12.1.2.1	Modèle rond 20 cm	U		
2.12.1.2.2	Modèle carré 20x 20 cm	U		
2.12.1.3.	Fourniture et pose d'extracteurs ponctuels			
2.12.1.3.1	Série SILENT 100 – 95 m3/h – 25,5 db(A) ou équivalent	U		
2.12.1.3.2	Série SILENT 200 – 180 m3/h – 33 db(A) ou équivalent	U		
2.12.1.4.	Fourniture et pose de bouche d'extraction d'air			
2.12.1.4.1	Modules Autoréglable	U		
2.12.1.4.2	Modules Hygroréglable	U		
2.12.1.5.	Travaux de révision VMC			
2.12.1.5.1	Révision VMC - Studio / T1 (jusqu'à 25 m²)	ENS		
2.12.1.5.2	Révision VMC - T2 (jusqu'à 45 m²)	ENS		
2.12.1.5.3	Révision VMC - T3 (jusqu'à 62 m²)	ENS		
2.12.1.5.4	Révision VMC - T4 (jusqu'à 82 m²)	ENS		
2.12.1.5.5	Révision VMC - T5 (jusqu'à 112 m²)	ENS		
2.12.1.5.6	Révision VMC - T6 et plus	ENS		
2.12.1.6.	Travaux de création VMC simple flux			
2.12.1.6.1	Création VMC simple flux - Studio / T1 (jusqu'à 25 m²)	ENS		
2.12.1.6.2	Création VMC simple flux - T2 (jusqu'à 45 m²)	ENS		
2.12.1.6.3	Création VMC simple flux - T3 (jusqu'à 62 m²)	ENS		

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES - LOT A - TCE - PATRIMOINE HABITATION				
Article	Description des travaux	U	P.U. HT en euros	Commentaires
2.1.	INSTALLATION DE CHANTIER -DEMOLITION – DEPOSE			
2.12.1.6.4	Création VMC simple flux - T4 (jusqu'à 82 m²)	ENS		
2.12.1.6.5	Création VMC simple flux - T5 (jusqu'à 112 m²)	ENS		
2.12.1.6.6	Création VMC simple flux - T6 et plus	ENS		
2.12.2	TUBAGE DE CONDUIT	ML		
2.12.3	REMPLACEMENT DE GAINÉ			
2.12.3.1	Conduit rigide galva de chez UNELVENT S&P ou équivalent			
2.12.3.1.1	Diamètre 80	ML		
2.12.3.1.2	Diamètre 100	ML		
2.12.3.1.3	Diamètre 125	ML		
2.12.3.1.4	Diamètre 160	ML		
2.12.3.1.5	Diamètre 200	ML		
2.12.3.2	Conduits flexibles aluminium de chez UNELVENT S&P ou équivalent			
2.12.3.2.1	Diamètre 80	ML		
2.12.3.2.2	Diamètre 100	ML		
2.12.3.2.3	Diamètre 125	ML		
2.12.3.2.4	Diamètre 160	ML		
2.13.	ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES : LOGEMENTS			
2.13.1.	REVISION ET MISE EN CONFORMITE D'UNE INSTALLATION EXISTANTE			
2.13.1.1	Logement - T1 / studio (jusqu'à 25 m²)	ENS		
2.13.1.2	Logement – T2 (jusqu'à 45 m²)	ENS		
2.13.1.3	Logement – T3 (jusqu'à 62 m²)	ENS		
2.13.1.4	Logement – T4 (jusqu'à 82 m²)	ENS		
2.13.1.5	Logement – T5 (jusqu'à 112 m²)	ENS		
2.13.1.6	Logement – T6 (jusqu'à 142 m²)	ENS		
2.13.1.7	Logement – T6 ou plus (jusqu'à 200 m²)	ENS		
2.13.2.	REFECTION DES INSTALLATIONS (suivant norme C 15 100)			
2.13.2.1	Réfection de l'installation électrique par type de pièces avec goulotte et encastrement ponctuel			
2.13.2.1.1	Pièce – WC (jusqu'à 2 m²)	ENS		
2.13.2.1.2	Pièce – Salle d'eau / salle de bain (jusqu'à 6 m²)	ENS		
2.13.2.1.3	Pièce – Cuisine (jusqu'à 10 m²)	ENS		
2.13.2.1.4	Pièce – Séjour (jusqu'à 20 m²)	ENS		
2.13.2.1.5	Pièce – Chambre (jusqu'à 15 m²)	ENS		
2.13.2.1.6	Pièce – Entrée / Dégagement (jusqu'à 6 m²)	ENS		
2.13.2.1.7	Pièce – Dressing / Placard (jusqu'à 3 m²)	ENS		
2.13.2.2	Réfection complète de l'installation électrique par type de pièces avec encastrement complet			
2.13.2.2.1	Pièce – WC (jusqu'à 2 m²)	ENS		
2.13.2.2.2	Pièce – Salle d'eau / salle de bain (jusqu'à 6 m²)	ENS		
2.13.2.2.3	Pièce – Cuisine (jusqu'à 10 m²)	ENS		
2.13.2.2.4	Pièce – Séjour (jusqu'à 20 m²)	ENS		
2.13.2.2.5	Pièce – Chambre (jusqu'à 15 m²)	ENS		
2.13.2.2.6	Pièce – Entrée / Dégagement (jusqu'à 6 m²)	ENS		
2.13.2.2.7	Pièce – Dressing / Placard (jusqu'à 3 m²)	ENS		
2.13.2.3	Réfection complète de l'installation électrique par type d'appartement avec goulotte et encastrement ponctuel pour descendre ou monter jusqu'aux terminaux			
2.13.2.3.1	Logement – T1 / studio (jusqu'à 25 m²)	ENS		
2.13.2.3.2	Logement – T2 (jusqu'à 45 m²)	ENS		
2.13.2.3.3	Logement – T3 (jusqu'à 62 m²)	ENS		
2.13.2.3.4	Logement – T4 (jusqu'à 82 m²)	ENS		
2.13.2.3.5	Logement – T5 (jusqu'à 112 m²)	ENS		
2.13.2.3.6	Logement – T6 (jusqu'à 142 m²)	ENS		
2.13.2.3.7	Logement – T6 ou plus (jusqu'à 200 m²)	ENS		
2.13.2.4	Réfection complète de l'installation électrique par type d'appartement avec encastrement complet			
2.13.2.4.1	Logement – T1 / studio (jusqu'à 25 m²)	ENS		
2.13.2.4.2	Logement – T2 (jusqu'à 45 m²)	ENS		
2.13.2.4.3	Logement – T3 (jusqu'à 62 m²)	ENS		
2.13.2.4.4	Logement – T4 (jusqu'à 82 m²)	ENS		
2.13.2.4.5	Logement – T5 (jusqu'à 112 m²)	ENS		
2.13.2.4.6	Logement – T6 (jusqu'à 142 m²)	ENS		
2.13.2.4.7	Logement – T6 ou plus (jusqu'à 200 m²)	ENS		
2.13.3.	INTERVENTIONS PONCTUELLES SUR INSTALLATION			
2.13.3.1	Protection générale et mise à jour des disjoncteurs suivant la réglementation			
2.13.3.1.1	Fourniture et pose de disjoncteur différentiel 500 mA type S	U		
2.13.3.1.2	Fourniture et pose de disjoncteur différentiel 30 mA type S	U		
2.13.3.1.3	Fourniture et pose de disjoncteur différentiel type A	U		
2.13.3.1.4	Fourniture et pose de disjoncteur différentiel type AC	U		
2.13.3.2	Repérage du tableau avec identification des circuits sur tableau			
2.13.3.2.1	Logement – T1 / studio (jusqu'à 25 m²)	ENS		
2.13.3.2.2	Logement – T2 (jusqu'à 45 m²)	ENS		
2.13.3.2.3	Logement – T3 (jusqu'à 62 m²)	ENS		
2.13.3.2.4	Logement – T4 (jusqu'à 82 m²)	ENS		
2.13.3.2.5	Logement – T5 (jusqu'à 112 m²)	ENS		

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES - LOT A - TCE - PATRIMOINE HABITATION				
Article	Description des travaux	U	P.U. HT en euros	Commentaires
2.1.	INSTALLATION DE CHANTIER -DEMOLITION – DEPOSE			
2.13.3.2.6	Logement – T6 (jusqu'à 142 m²)	ENS		
2.13.3.2.7	Logement – T6 ou plus (jusqu'à 200 m²)			
2.13.3.3.	Création tableau électrique y compris dépose de l'ancien tableau			
2.13.3.3.1	Logement – T1 / studio (jusqu'à 25 m²)	U		
2.13.3.3.2	Logement – T2 (jusqu'à 45 m²)	U		
2.13.3.3.3	Logement – T3 (jusqu'à 62 m²)	U		
2.13.3.3.4	Logement – T4 (jusqu'à 82 m²)	U		
2.13.3.3.5	Logement – T5 (jusqu'à 112 m²)	U		
2.13.3.3.6	Logement – T6 (jusqu'à 142 m²)	U		
2.13.3.3.7	Logement – T6 ou plus (jusqu'à 200 m²)	U		
2.13.3.4	Intervention sur compteur bâtiment			
2.13.3.4.1	Déplacement de compteur bâtiment hors raccordement	U		
2.13.3.5	Révision de l'installation et test des détecteurs de fumée	U		
2.13.4.	APAREILLAGES			
2.13.4.1	Fourniture et pose de prise de courant 10/16 A + T marque SCHNEIDER ELECTRIC série ODACE BLANC ou équivalent	U		
2.13.4.2.	Fourniture et pose de prise TV / FM / Téléphone marque SCHNEIDER ELECTRIC série ODACE BLANC ou équivalent	U		
2.13.4.3.	Fourniture et pose de prise RJ 45 marque SCHNEIDER ELECTRIC série ODACE BLANC ou équivalent	U		
2.13.4.4.	Fourniture et pose de prise Multimédia marque SCHNEIDER ELECTRIC série ODACE BLANC ou équivalent	U		
2.13.4.5.	Fourniture et pose de d'interrupteur simple allumage marque SCHNEIDER ELECTRIC série ODACE BLANC ou équivalent	U		
2.13.4.6.	Fourniture et pose d'interrupteur double allumage marque SCHNEIDER ELECTRIC série ODACE BLANC ou équivalent	U		
2.13.4.7.	Fourniture et pose d'interrupteur va et vient marque SCHNEIDER ELECTRIC série ODACE BLANC ou équivalent	U		
2.13.4.8.	Fourniture et pose d'interrupteur volets roulants marque SCHNEIDER ELECTRIC série ODACE BLANC ou équivalent	U		
2.13.4.9.	Fourniture et pose de bouton poussoir lumineux marque SCHNEIDER ELECTRIC série ODACE BLANC ou équivalent	U		
2.13.4.10.	Remplacement des enjoliveurs / caches marque SCHNEIDER ELECTRIC série ODACE BLANC ou équivalent	U		
2.13.4.11	Fourniture et pose de télérupteur marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent	U		
2.13.4.12	Fourniture et pose de contacteur jour / nuit marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent	U		
2.13.4.13	Fourniture et pose de boîtier téléreport marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent	U		
2.13.4.14	Fourniture et pose d'horloge journalière / hebdomadaire	U		
2.13.4.15	Fourniture et pose de douille DCL + plot + ampoule	U		
2.13.4.16	Fourniture et pose d'alimentation en attente (pour convecteur, ballon EC, ...)	ML		
2.13.4.17	Fourniture et pose de sortie de câble 32A protégé (pour four électrique, machine à laver, ...)	U		
2.13.4.18	Fourniture et pose de détecteur de fumées	U		
2.13.4.19	Fourniture et pose de boîtier interphone sans visio	U		
2.13.4.20	Fourniture et pose de boîtier interphone avec visio	U		
2.13.4.21	Fourniture et pose de commande de groupe VMC	U		
2.13.4.22	Fourniture et pose d'appareillage étanche - Prise de courant 10/16 A + T étanche Marque Legrand ou équivalent	U		
2.13.4.23.	Fourniture et pose d'appareillage étanche - Interrupteur simple allumage étanche Marque Legrand ou équivalent	U		
2.13.4.24.	Fourniture et pose d'appareillage étanche - Interrupteur double allumage étanche Marque Legrand ou équivalent	U		
2.13.4.25.	Fourniture et pose d'appareillage étanche - Bouton poussoir lumineux étanche Marque Legrand ou équivalent	U		
2.13.5.	LUMINAIRES HABITATION			
2.13.5.1	Fourniture et pose d'applique PRELIUM BANDEAU chez SARLAM	U		
2.13.5.2	Fourniture et pose de plafonnier LED – OLERON DECO chez SARLAM	U		
2.13.5.3	Fourniture et pose de spots encastrés			
2.13.5.3.1	CETUS MINI 87 mm LED – IP 20	U		
2.13.5.3.2	CETUS MINI 87 mm LED – IP 65 étanche	U		
2.13.5.3.3	CETUS MINI 87 mm LED – IP 20 basculable	U		
2.13.5.4.	Fourniture et pose de réglette FLUO LUX chez SARLAM	U		
2.13.5.5.	Fourniture et pose de réglette PRISMALINE chez SARLAM	U		
2.13.6.	CHAUFFAGE ELECTRIQUE			
2.13.6.1	THERMOSTAT D'AMBIANCE	U		
2.13.6.2	COLONNE PILOTE ET DERIVATIONS PILOTE – COMMANDE ET ASSERVISSEMENT CHAUFFAGE	ML		
2.13.6.3	RADIEURS ELECTRIQUES			
2.13.6.3.1.	Fourniture et pose de radiateur électrique ACOVA ATOLL ou équivalent			
2.13.6.3.1.	Puissance 750 W	U		
2.13.6.3.1.	Puissance 1 000 W	U		
2.13.6.3.1.	Puissance 1 500 W	U		
2.13.6.3.1.	Puissance 2 000 W	U		
2.13.6.3.2.	Fourniture et pose de radiateur électrique ACOVA FASSANE ou équivalent			
2.13.6.3.2.	Puissance 750 W	U		
2.13.6.3.2.	Puissance 1 000 W	U		
2.13.6.3.2.	Puissance 1 500 W	U		
2.13.6.3.2.	Puissance 2 000 W	U		
2.13.6.3.3.	Fourniture et pose de radiateur électrique ACOVA VUELTA ou équivalent			
2.13.6.3.3.	Puissance 750 W	U		
2.13.6.3.3.	Puissance 1 000 W	U		
2.13.6.3.3.	Puissance 1 500 W	U		
2.13.6.3.3.	Puissance 2 000 W	U		
2.13.6.4.	SECHE SERVIETTES			
2.13.6.4.1.	Fourniture et pose de sèche serviette ACOVA REGATE ou équivalent			
2.13.6.4.1.	Puissance 500 W	U		
2.13.6.4.1.	Puissance 750 W	U		

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES - LOT A - TCE - PATRIMOINE HABITATION				
Article	Description des travaux	U	P.U. HT en euros	Commentaires
2.1.	INSTALLATION DE CHANTIER -DEMOLITION – DEPOSE			
2.13.6.4.1.	Puissance 1 000 W	U		
2.13.6.4.2.	Fourniture et pose de sèche serviette ACOVA CALA ou équivalent			
2.13.6.4.2.	Puissance 300 W	U		
2.13.6.4.2.	Puissance 500 W	U		
2.13.6.4.2.	Puissance 750 W	U		
2.15.	ELECTRICITE COURANTS FORTS / FAIBLES : PARTIES COMMUNES			
2.15.1	APPAREILLAGES			
2.15.1.1.	Fourniture et pose de bouton sonnette	U		
2.15.1.2.	Détecteur autonome déclencheur (DAD)	U		
2.15.1.2.1	Câble LYTI 2 paires 9/10	U		
2.15.1.2.2	Coffret de gestion DAD Legrand 40600 ou équivalent	U		
2.15.1.2.3	Déclencheur manuel Legrand 38012 ou équivalent	U		
2.15.1.2.4	Détecteur optique de fumée Legrand 40671 ou équivalent	U		
2.15.1.3.	Fourniture et pose d'appareillages pour locaux techniques – PLEXO			
2.15.1.3.1	Détecteur de présence, Marque Legrand, type PLEXO ou éq. Standard	U		
2.15.1.3.2	Prise de courant 10/16 A+T - Marque Legrand, type PLEXO encastré ou éq	U		
2.15.1.3.3	Interrupteur simple allumage - Marque Legrand, type PLEXO encastré ou éq.	U		
2.15.1.3.4	Interrupteur lumineux avec voyant à allumage - Marque Legrand, type PLEXO encastré ou éq.	U		
2.15.2.	LUMINAIRES			
2.15.2.1.	Fourniture et pose d'éclairage de secours pour habitation - BAEH	U		
2.15.2.1.	Fourniture et pose d'éclairage de secours BAES			
2.15.2.2.1	Modèle en applique Standard 625 25 ou équivalent	U		
2.15.2.2.2	Modèle en drapeau ARCOR TM2 ou équivalent	U		
2.15.2.3	Fourniture et pose d'éclairage en plafonnier BEGA 33683 220mm LED	U		
2.15.2.4	Fourniture et pose d'éclairage en applique bilatéral BEGA - 3590 LED	U		
2.15.2.5	Fourniture et pose d'éclairage en applique BEGA – 33 328 LED	U		
2.15.2.6	Fourniture et pose d'éclairage en applique PERFORMANCE IN LIGHTING – QUASAR 30 TECH	U		
2.15.2.7	Fourniture et pose d'éclairage en plafonnier BEGA – 55942 LED	U		
2.15.3.	PARKINGS / COULOIRS DE DISTRIBUTION DES CAVES			
2.15.3.1.	Fourniture et pose d'appareillages			
2.15.3.1.1	Bloc étanche pour zone inondable	U		
2.15.3.1.2	Plexo étanche pour zone inondable	U		
2.15.3.2.	Fourniture et pose de luminaires			
2.15.3.2.1	Réglette étanche 2 x 36 W	U		
2.15.3.2.2	Hublots type 1/4 de rond	U		
2.15.3.2.3	Luminaire étanche DELTA – ALTOS TUBULAR LED	U		
2.16.	PEINTURE			
2.16.1.	LOGEMENT – SUPPORT BON ETAT			
2.16.1.1	Mise en peinture de l'ensemble du logement (murs, plafonds, boiseriies,...etc.) par type d'appartement			
2.16.1.1.1	Logement - Studio / T1 = jusqu'à 25m²	ENS		
2.16.1.1.2	Logement / T2 = jusqu'à 45m²	ENS		
2.16.1.1.3	Logement / T3 = jusqu'à 62m²	ENS		
2.16.1.1.4	Logement / T4 = jusqu'à 82m²	ENS		
2.16.1.1.5	Logement / T5 = jusqu'à 112m²	ENS		
2.16.1.1.6	Logement / T6 = jusqu'à 142m²	ENS		
2.16.1.1.7	Logement / T6 ou plus = jusqu'à 200 m²	ENS		
2.16.1.2	Mise en peinture de l'ensemble d'une pièce (murs, plafonds, boiseriies,...etc.)			
2.16.1.2.1	Pièce - WC (jusqu'à 2 m²)	ENS		
2.16.1.2.2	Pièce - salle d'eau/salle de bain (jusqu'à 6 m²)	ENS		
2.16.1.2.3	Pièce - cuisine (jusqu'à 10 m²)	ENS		
2.16.1.2.4	Pièce - séjour (jusqu'à 20 m²)	ENS		
2.16.1.2.5	Pièce - chambre (jusqu'à 15 m²)	ENS		
2.16.1.2.6	Pièce - entrée / dégagement (jusqu'à 6 m²)	ENS		
2.16.1.2.7	Pièce - dressing / placard (jusqu'à 3 m²)	ENS		
2.16.2.	LOGEMENT – SUPPORT ETAT MOYEN			
2.16.2.1	Mise en peinture de l'ensemble du logement (murs, plafonds, boiseriies,...etc.) par type d'appartement compris éventuel entoilage sous enduit			
2.16.2.1.1	Logement - Studio / T1 = jusqu'à 25m²	ENS		
2.16.2.1.2	Logement / T2 = jusqu'à 45m²	ENS		
2.16.2.1.3	Logement / T3 = jusqu'à 62m²	ENS		
2.16.2.1.4	Logement / T4 = jusqu'à 82m²	ENS		
2.16.2.1.5	Logement / T5 = jusqu'à 112m²	ENS		
2.16.2.1.6	Logement / T6 = jusqu'à 142m²	ENS		
2.16.2.1.7	Logement / T6 ou plus = jusqu'à 200m²	ENS		
2.16.2.2	Mise en peinture de l'ensemble d'une pièce (murs, plafonds, boiseriies,...etc.) compris éventuel entoilage sous enduit			
2.16.2.2.1	Pièce - WC (jusqu'à 2 m²)	ENS		
2.16.2.2.2	Pièce - salle d'eau/salle de bain (jusqu'à 6 m²)	ENS		
2.16.2.2.3	Pièce - cuisine (jusqu'à 10 m²)	ENS		
2.16.2.2.4	Pièce - séjour (jusqu'à 20 m²)	ENS		
2.16.2.2.5	Pièce - chambre (jusqu'à 15 m²)	ENS		
2.16.2.2.6	Pièce - entrée / dégagement (jusqu'à 6 m²)	ENS		

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES - LOT A - TCE - PATRIMOINE HABITATION				
Article	Description des travaux	U	P.U. HT en euros	Commentaires
2.1.	INSTALLATION DE CHANTIER -DEMOLITION – DEPOSE			
2.16.2.2.7	Pièce - dressing / placard (jusqu'à 3 m²)	ENS		
2.16.3.	LOGEMENT – SUPPORT ETAT DEGRADE			
2.16.3.1	Mise en peinture de l'ensemble du logement (murs, plafonds, boiseries,...etc.) par type d'appartement compris entoilage complet sous enduit			
2.16.3.1.1	Logement - Studio / T1 = jusqu'à 25m²	ENS		
2.16.3.1.2	Logement / T2 = jusqu'à 45m²	ENS		
2.16.3.1.3	Logement / T3 = jusqu'à 62m²	ENS		
2.16.3.1.4	Logement / T4 = jusqu'à 82m²	ENS		
2.16.3.1.5	Logement / T5 = jusqu'à 112m²	ENS		
2.16.3.1.6	Logement / T6 = jusqu'à 142m²	ENS		
2.16.3.1.7	Logement / T6 ou plus = jusqu'à 200m²	ENS		
2.16.3.2	Mise en peinture de l'ensemble d'une pièce (murs, plafonds, boiseries,...etc.) compris entoilage complet sous enduit			
2.16.3.2.1	Pièce - WC (jusqu'à 2 m²)	ENS		
2.16.3.2.2	Pièce - salle d'eau/salle de bain (jusqu'à 6 m²)	ENS		
2.16.3.2.3	Pièce - cuisine (jusqu'à 10 m²)	ENS		
2.16.3.2.4	Pièce - séjour (jusqu'à 20 m²)	ENS		
2.16.3.2.5	Pièce - chambre (jusqu'à 15 m²)	ENS		
2.16.3.2.6	Pièce - entrée / dégagement (jusqu'à 6 m²)	ENS		
2.16.3.2.7	Pièce - dressing / placard (jusqu'à 3 m²)	ENS		
2.16.4.	PARTIES COMMUNES - IMMEUBLES HAUSSMANNIENS – SUPPORT BON ETAT			
2.16.4.1	Mise en peinture des plafonds	M2		
2.16.4.2	Mise en peinture des murs	M2		
2.16.5.	PARTIES COMMUNES - IMMEUBLES RECENTS – SUPPORT BON ETAT			
2.16.5.1	Mise en peinture des plafonds	M2		
2.16.5.2	Mise en peinture des murs	M2		
2.16.6.	MISE EN PEINTURE			
2.16.6.1	Mise en peinture des plafonds - BUREAU - SUPPORT BON ETAT	M2		
2.16.6.2	Mise en peinture des murs - BUREAU - SUPPORT BON ETAT	M2		
2.16.6.3	Mise en peinture des plafonds - BUREAU - SUPPORT ETAT MOYEN	M2		
2.16.6.4	Mise en peinture des murs - BUREAU - SUPPORT ETAT MOYEN	M2		
2.16.6.5	Peinture au sol pour parties communes, locaux techniquesetc..hors parking			
2.16.5.1.1	Peinture anti-poussière	M2		
2.16.5.1.2	Peinture polyuréthane	M2		
2.16.6.6.	Peinture acrylique satinée sur bois			
2.16.6.6.1	Sur ouvrage bois intérieurs (porte,bâti-fenêtre intérieur, plinthe coffrages etc..)	M2		
2.16.6.6.2	Sur ouvrage bois extérieurs (porte,bâti-fenêtre extérieur plinthe coffrages etc..)	M2		
2.16.6.7	Peinture microporeuse satinée sur métal et PVC			
2.16.6.7.1	Sur support tel que volets, persiennes, jalousies etc. (prix unitaires en m²)	M2		
2.16.6.7.2	Sur surface plane (prix unitaires en m²)	M2		
2.16.6.7.3	Sur garde-corps métallique	ML		
2.16.6.7.4	Sur profil métallique	M2		
2.16.6.7.5	Sur tuyauterie apparente	ML		
2.16.6.7.6	Sur radiateurs et tuyauteries associés	U		
2.16.6.8	Peinture anti-graffiti	M2		
2.16.6.9	Peinture en décoration			
2.16.6.9.1	Trompe l'œil type pierre de taille	M2		
2.16.6.9.2	Cadre miroir	ENS		
2.16.6.9.3	Décor faux bois	M2		
2.16.6.9.4	Peinture dorée (logements anciens) sur ouvrages bois intérieurs	M2		
2.16.7	TRAITEMENT ET MISE EN PEINTURE DE GARDE CORPS METALLIQUES CORRODES	ML		
2.17	FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENTS MURAUX			
2.17.1	Toile de verre à peindre - classique	M2		
2.17.2	Toile de verre avec projection décorative	M2		
2.17.3	Toile de verre à ré-enduire	M2		
2.18	PEINTURE PARKINGS			
2.18.1	Mise en peinture des parkings - sols			
2.18.1.1	Peinture de sols époxy	M2		
2.18.2	Mise en peinture des parkings - paroi verticale	M2		
2.18.3	Mise en peinture des parkings - plafonds			
2.18.3.1	Plafond béton	M2		
2.18.3.2	Plafond en plâtre et plaques de plâtre	M2		
2.19.	REVETEMENT SOLS SOUPLES			
2.19.1	FOURNITURE ET POSE DE SOLS TEXTILES DALLES			
2.19.1.1	Moquettes- INTERFACE - LUXURY LIVING	M2		
2.19.1.2	Moquettes - type classique			
2.19.1.2.1	Moquette INTERFACE – EQUILIBRIUM	M2		
2.19.1.2.2	Moquette DESSO - AIS MASTER ATMOS	M2		
2.19.2	FOURNITURE ET POSE DE MOQUETTE EN LES GAMME SYDNEY chez BALSAN	M2		

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES - LOT A - TCE - PATRIMOINE HABITATION				
Article	Description des travaux	U	P.U. HT en euros	Commentaires
2.1.	INSTALLATION DE CHANTIER -DEMOLITION – DEPOSE			
2.19.3	FOURNITURE ET POSE DE SOLS PVC			
2.19.3.1	Sol plastique en lès Gerflor - Taralay	M2		
2.19.3.2	Sol plastique auto-adhésif Gerflor - Senso Urban	M2		
2.19.4	Fourniture et pose de barre de seuil	ML		
2.19.5	Fourniture et pose de butées de sol	U		
2.19.6	Fourniture et pose de profilés pour joint de dilatation	ML		
2.20	TRAVAUX D'ETANCHEITE POUR TERRASSE/BALCONS			
2.20.1.	TRAVAUX PREPARATOIRES			
2.21.1.1	Dépose sans réemploi des dallettes béton, compris enlèvement	M2		
2.21.1.2	Dépose avec réemploi des dallettes béton sur terrasse accessible	M2		
2.21.1.3	Arrachage de l'ancienne membrane d'étanchéité en adhérence et enlèvement	M2		
2.20.2.	TRAVAUX D'ETANCHEITE			
2.20.2.1	Pare vapeur	M2		
2.20.2.2	Isolation en mousse polyuréthane sous étanchéité auto protégée	M2		
2.20.2.3	Isolation en fibre de bois haute densité sous étanchéité auto protégée	M2		
2.20.2.4	Relevé ou retombée d'étanchéité	ML		
2.20.2.5	Relevé ou retombée d'étanchéité sur jardin	ML		
2.20.2.6	Etanchéité résine en partie courante	M2		
2.20.2.7	Etanchéité bitumineuse bicouche partie courante	M2		
2.20.2.8	Etanchéité bitumineuse bicouche auto protégée	M2		
2.20.3.	ACCESSOIRES			
2.20.3.1	DEPART D'EAU PLUVIALE DIAMETRE 80 – 100- 120	U		
2.20.3.2	DEPART TROP PLEIN DIAMETRE 60 – 80	U		
2.20.3.3	CROSSE SORTIE DE CABLE	U		
2.20.3.4	COUVERTINES.PRELAQUE ALU DEV 0.50 ML	ML		
2.20.3.5	BANDE PORTE SOLIN ALUMINIUM	ML		
2.20.3.6	BANDE PORTE SOLIN ZINC, CIMENT	ML		
2.21	NETTOYAGE D'UN APPARTEMENT			
2.21.1.	Prestation de nettoyage complet par typologie d'appartement			
2.21.1.1	Logement - Studio / T1 = jusqu'à 25m²	ENS		
2.21.1.2	Logement / T2 = jusqu'à 45m²	ENS		
2.21.1.3	Logement / T3 = jusqu'à 62m²	ENS		
2.21.1.4	Logement / T4 = jusqu'à 82m²	ENS		
2.21.1.5	Logement / T5 = jusqu'à 112m²	ENS		
2.21.1.6	Logement / T6 = jusqu'à 142m²	ENS		
2.21.1.7	Logement / T6 ou plus = jusqu'à 200m²	ENS		
2.22	NETTOYAGE			
2.22.1	Prestation de nettoyage (tous types de support hors peinture de parking)	M2		
2.22.2	CARRELAGES ET PIERRES			
2.22.2.1	Lustrage	M2		
2.22.2.2	Cristallisation	M2		
2.22.3	CIRAGE DES PARQUETS	M2		
2.22.4	SHAMPOUINAGE DES MOQUETTES	M2		
2.22.5	NETTOYAGE DES MURS	M2		
2.22.6	NETTOYAGE SOL DE COUR AU KARSHER	M2		
2.22.7	NETTOYAGE DE SOL DE PARKING	M2		
2.23.	OCCULTATIONS			
2.23.1	REVISION DE VOLET			
2.23.1.1	Volet PVC	U		
2.23.1.2	Volet métallique	U		
2.23.2	REVISION DE PERSIENNES METALLIQUES	U		
2.23.3	REMPLACEMENT DES PERSIENNES METALLIQUES	M2		
2.23.4	REMPLACEMENT DE LAME DE VOLETS ROULANTS PVC	U		
2.23.5	REMPLACEMENT DE LAME DE VOLETS ROULANTS ALUMINIUM	U		
2.23.7	REMPLACEMENT DES GUIDES DE VOLETS ROULANTS	U		
2.23.8	REMPLACEMENT DE TRINGLE DE MANŒUVRE DE VOLET ROULANT	U		
2.23.9	REMPLACEMENT VOLETS ROULANTS PVC	M2		
2.23.10	REMPLACEMENT VOLETS ROULANTS ALUMINIUM	M2		
2.23.14	FOURNITURE ET POSE DE STORE VENITEN	M2		
2.23.15	REVISION DES STORES	U		
2.24	MENUISERIES INTERIEURES METALLIQUES			
2.24.1	DEPOSE DE BLOC-PORTE METALIQUE EXISTANT AVEC OU SANS IMPOSTE			
2.24.1.1	Porte simple	ENS		
2.24.1.2	Porte double	ENS		
2.24.2	FOURNITURE ET POSE DE PORTES METALLIQUES INTERIEURES PLEINE			
2.24.2.1	Porte simple 1 vantail - Largeur ≤ 0,83	U		
2.24.2.2	Porte simple 1 vantail - Largeur > 0,83	U		
2.24.2.3	Porte simple 2 vantaux - Largeur ≤ 2.13 m	U		
2.24.2.4	Porte simple 2 vantaux - Largeur > 2.13 m	U		
2.24.3	REVISION DE BLOC-PORTE METALLIQUE ET MISE EN JEU			
2.24.3.1	Porte simple	U		

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES - LOT A - TCE - PATRIMOINE HABITATION				
Article	Description des travaux	U	P.U. HT en euros	Commentaires
2.1.	INSTALLATION DE CHANTIER -DEMOLITION – DEPOSE			
2.24.3.2	Porte double	U		
2.25.	MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM			
2.25.1	VITRERIE			
2.25.1.1	Remplacement des joints et pare close - Vitrage simple	M2		
2.25.1.2	Remplacement des joints et pare close - Petits carreaux	M2		
2.25.1.3	Remplacement du vitrage - Vitrage simple d'épaisseur de 4 mm	M2		
2.25.1.4	Remplacement du vitrage - Vitrage double isolant thermique courant	M2		
2.25.2.	REVISION DE MENUISERIES EXTERIEURES			
2.25.2.1	Vantail y compris dormant et parties fixes	ENS		
2.25.2.2	Ferrage	ENS		
2.25.3.	REVISION DES CALFEUTREMENTS DES MENUISERIES	ML		
2.25.4.	INCORPORATION DE GRILLE D'ENTREE D'AIR			
2.25.4.1	Bouche d'entrée d'air 30 m3 / H acoustique	U		
2.25.4.2	Bouche d'entrée d'air 45 m3 / H acoustique	U		
2.25.5	REMPLACEMENT D'OUVRAGES DIVERS			
2.25.5.1	crémone	U		
2.25.5.2	Béquille de porte-fenêtre	U		
2.25.5.3	Jet d'eau	U		
2.26.	METALLERIE			
2.26.1.	REVISION DE GARDE-CORPS METALLIQUES ET MAIN COURANTES			
2.26.1.1	Révision de garde-corps métalliques balcons	ML		
2.26.1.2	Révision de garde-corps métalliques escalier	ML		
2.26.1.3	Rehausse de garde-corps - ajout de lisse en partie supérieure	ML		
2.26.1.4	Création garde-corps métalliques	ML		
2.26.1.5	Remplacement de mains courantes métalliques	ML		
2.26.1.6	Révision de mains courantes	ML		
2.27.	DIVERS			
2.27.1	INTERVENTION PONCTUELLE A PROXIMITE DE MATERIAUX AMIANTES - SOUS SECTION 4	coefficient		Coefficient majorateur compris entre 0 et 1 qui sera appliqué sur les prix du bordereau des prix unitaires pour les postes concernés par ces travaux.
2.27.2	INTERVENTION SUR DES SUPPORTS AVEC PRESENCE DE PLOMB			
2.27.2.1	Consommables pour une intervention sur des supports avec présence de plomb classe 3	Forfait		
2.27.2.2	Intervention sur des supports avec présence de plomb classe 3	M2		
2.27.2.3	Intervention sur des gardes corps avec présence de plomb classe 3	ML		
2.27.3	FORFAIT DEPLACEMENT	ENS		
2.27.4	COEFFICIENT SUR MATERIAUX HORS BPU	coefficient		Coefficient majorateur compris entre 0 et 0,5
2.27.5	TRAVAUX EN MILIEU OCCUPE	coefficient		Coefficient majorateur compris entre 0 et 0,5 qui sera appliqué sur les prix du bordereau des prix unitaires pour les postes concernés par ces travaux.
2.27.6	TRAVAUX DANS LOCAUX OU LOGEMENTS DONT LA HAUTEUR SOUS PLAFOND EST SUPERIEURE A 3 METRES			
2.27.6.1	Appartement type Studio / T1	ENS		
2.27.6.2	Appartement type T2	ENS		
2.27.6.3	Appartement type T3	ENS		
2.27.6.4	Appartement type T4	ENS		
2.27.6.5	Appartement type T5	ENS		
2.27.6.6	Appartement type T6 et plus	ENS		
2.27.6.7	Pièce - WC	ENS		
2.27.6.8	Pièce - salle d'eau/salle de bain	ENS		
2.27.6.9	Pièce - cuisine	ENS		
2.27.6.10	Pièce - séjour	ENS		
2.27.6.11	Pièce - chambre	ENS		
2.27.6.12	Pièce - entrée / dégagement	ENS		
2.27.6.13	Pièce - dressing / placard	ENS		
2.27.6.14	Pièce - cage d'escalier entre 2 niveaux	ENS		
2.27.7	EVACUATION DE GRAVATS OU GRAVOIS	M3		