

CLIENT	MAITRE D'OUVRAGE : CCI ROUEN METROPOLE
	ADRESSE : 4-20 passage de la Luciline Bâtiment l'Opensèn - 76000 Rouen

PROJET	Campus IFA Marcel Sauvage Mont Saint Aignan
--------	---

B240016	Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire LOT 6 : METALLERIE - SERRURERIE	Phase : DCE
		Indice : 01
		Date : 29/04/2026

ARCHITECTES	 CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES 9, rue le Nostre - CS 70502 - 76005 ROUEN Cedex 02 32 10 44 44 stefan.rijikov@cbarchitectes.fr
-------------	--

BUREAUX D'ETUDES	ECONOMISTE / FLUIDES / VRD EQUIPEMENTS DE CUISINE	SOGETI INGENIERIE 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex Tél : +33 2 35 59 49 39 - Fax : + 33 2 35 59 54 94 E. mail : stephane.dobelin@sogeti-ingenierie.fr
	STRUCTURE BETON :	KUBE STRUCTURE 387 rue des Champs - 76230 BOIS-GUILLAUME Cedex Tél : +33 2 35 59 35 03 E. mail : alexis.motte@kubestructure.fr
	STRUCTURE BOIS :	SYLVA CONSEIL 66 rue des Courtiaux - 63000 CLERMONT FERRAND Tél : +33 1 43 73 56 45 - Antoine Baugé : agence75@sylvaconseil.com
	ACOUSTIQUE :	AGIRACOUSTIQUE 8, rue Thiers - 76200 Dieppe Tél : 02 77 23 60 56 - cyrille.aubert@agiracoustique.fr
	PAYSAGISTE :	ESPACE LIBRE 27 rue de Verdun - 76240 BONSECOURS Tél : 02 35 61 00 18 - jgalhaut@espacelibre.fr

CONTRÔLE	BUREAU DE CONTRÔLE :	ALPES CONTROLES Innovapôle 76 - 50 rue Ettore Bugatti - 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY Tél : 02 78 77 50 89
	CSPS :	BUREAUX VERITAS 110 Allée Robert Lermasson - 76235 Bois-Guillaume Cedex Tél : 02 35 59 46 09

INDICE	Nbre de page du document	Objet de l'indice	Date	Rédigé par	Vérifié par
01	6	Création DCE	29/04/2026	B. ROYE	S. DOBELIN

N° Art	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITES MOE	QUANTITES Entreprise	PRIX UNITAIRES EN EUROS	MONTANT EN EUROS
	Important : L'ensemble des quantités indiquées dans le présent document est uniquement donné à titre indicatif. L'entreprise doit vérifier la présente DPGF avant la remise de son offre. L'entreprise ayant à sa charge les études d'exécution, celle-ci garde la responsabilité des quantités et de l'ensemble des éléments à mettre en œuvre dans le cadre du prix global et forfaitaire de son offre. Les divergences éventuellement relevés en cours des travaux d'exécution par rapport aux quantités figurant à ce document ne peuvent en aucun cas conduire à une modification du montant de celui-ci.					
1.16	ECHAFAUDAGES – MOYENS DE LEVAGE	ens	1.00			
3.2	PORTES METALLIQUES					
3.2.1	BLOC-PORTE METALLIQUE A 1 VANTAIL *RDC : SAS (PM08) Dimension : 0.93 x 2.10m ht environ	u	1			
	*SOUS-SOL R-1 : Escaliers (PM01 et PM02) Dimension : 0.93 x 2.10m ht environ	u	2			
	*SOUS-SOL R-2 : Escaliers (PM3 et PM04) Dimension : 0.93 x 2.10m ht environ	u	2			
3.2.2	BLOC-PORTE METALLIQUE A 2 VANTAUX * RDC : Réception (PM10) Dimension : (0.43+0.93) x 2.10m ht environ	u	1			
	* RDC : Circulation (PM09) Dimension : (0.43+0.93) x 2.10m ht environ	u	1			
3.2.3	BLOC-PORTE METALLIQUE A 2 VANTAUX COUPE-FEU 1/2 HEURE *RDC : TGBT (PM05) Dimension : (0.43+0.93) x 2.10m ht environ	u	1			
	*RDC : LT (PM06) Dimension : (0.43+0.93) x 2.10m ht environ	u	1			
	*RDC : Local déchets (PM07) Dimension : (0.43+0.93) x 2.10m ht environ	u	1			
	*Niveau technique : CTA (PM11) Dimension : (0.43+0.93) x 2.10m ht environ	u	2			
3.3	ESCALIERS METALLIQUES EXTERIEURS					
	Escaliers (compris a) Ossature principale, b) Emmarchement, c) Paliers) * escaliers 12m hauteur	u	2			
	* escalier 5,30m hauteur	u	1			

N° Art	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITES MOE	QUANTITES Entreprise	PRIX UNITAIRES EN EUROS	MONTANT EN EUROS
	<i>éléments de charpente:</i> <i>TC 150 x150 x 5 mm</i> <i>UPN220</i> <i>L 50 x 50 x 5 mm</i> <i>UPN 140</i> <i>UPN 160</i> <i>IPE 220</i> <i>IPE 140</i>	kg kg kg kg kg kg kg	6 941.00 5 406.00 793.00 26.00 41.00 1 004.00 464.00			
	<i>c) Coursives</i>	m²	46.00			
	<i>d) Garde-corps à barreaudage</i>	ml	588.0			
	<i>e) Main-courante</i>	ml	54.0			
	<i>f) Protection</i>		PM			
	<i>g) Barreaudage</i>	m²	176.00			
	<i>h) Portillon d'accès</i>					
	<i>* 2 vantaux 1,40 x 2,50m hauteur environ</i>	u	4			
	<i>* 2 vantaux 2,45 x 1,00m hauteur environ</i>	u	1			
	<i>i) Ossature secondaire</i>	ens	1			
3.4	BRISE-SOLEIL EN GRILLES CAILLEBOTIS	m²	75.00			
3.5	GARDE-CORPS ET MAIN-COURANTES					
3.5.1	MAIN-COURANTE (INTERIEUR)	ml	54.0			
3.5.2	MAIN-COURANTE (EXTERIEURE)	ml	33.0			
3.5.2	GARDE-CORPS VITRES (INTERIEUR)	ml	95.0			
3.5.3	GARDE-CORPS A BARREAUDAGE (EXTERIEUR)	ml	29.0			
3.6	GRILLES DE VENTILATION					
	<u>Locaux techniques :</u>					
	* Ventilation basse : SU = 16 dm²	u	3			
	* Ventilation haute : SU = 16 dm²	u	3			
	* Grille d'air neuf en façade :					
	- SU = 0.80 m²	u	1			
	- SU = 1.70 m²	u	1			
	- SU = 2.20 m²	u	1			
	* Grille d'air rejeté en façade : SU = 3.70 m²	u	1			
	<u>Désenfumage des parkings :</u>					
	* Aménée d'air AA01 : SU = 3.33 m²	u	1			
	* Aménée d'air AA02 : SU = 5.49 m²	u	1			
	* Aménée d'air AA03 : SU = 2.60 m²	u	1			
	* Extraction d'air EA01 : SU = 4.0 m²	u	1			
	* Aménée d'air AA04 : SU = 3.33 m²	u	1			
	* Aménée d'air AA05 : SU = 5.31 m²	u	1			
	* Aménée d'air AA06 : SU = 2.43 m²	u	1			
	* Extraction d'air EA02 : SU = 3.84 m²	u	1			
3.7	SUPPORT VELO METAL	ens	1			

N° Art	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITES MOE	QUANTITES Entreprise	PRIX UNITAIRES EN EUROS	MONTANT EN EUROS
3.8	PORTILLON D'ACCES EN TERRASSE R+3	u	1			
3.9	GRILLES CAILLEBOTIS	m²	27.00			
3.10	PIECE SUPPORT DE COURSIVE	ens	1			
	Prorata (1,5% du montant)			1,5%		
					TOTAL H.T.	
					T.V.A. 20 %	
					TOTAL TTC	

RECAPITULATION GENERALE

LOT 6 : METALLERIE - SERRURERIE

Prorata (1,5% du montant)

TOTAL H.T.

T.V.A. 20 %

TOTAL T.T.C.

Fait à

le

L'ENTREPRENEUR,

LE MAITRE D'OUVRAGE,