

MAÎTRE D'OUVRAGE

Université de Lorraine

CHANTIER

Institut Européen du Cinéma et de l'Audiovisuel (IECA)
Campus Manufacture, 11 rue Michel Ney – 54 000 Nancy

Travaux de mise en conformité SSI et désenfumage

2026-2603-DPIGEM-IECA-DSF-SSI-DCE

D.P.G.F.

(Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)

LOT 01 – Désenfumage

Entreprise

Avril 2026 – DPGF V0

DSSI – 24 Lot les Micocouliers, 84 800 L'Isle-sur-la-Sorgue | Siret 814 449 906 00043

INGEFLAM – 67 Bis avenue des Fusillés, 77360 Vaires-sur-Marne | Siret 929 113 267 00014

DÉSIGNATION	U	Quantité MOE	Quantité Entreprise	Prix Unitaire (€ HT)	Prix Total (€ HT)
-------------	---	-----------------	------------------------	-------------------------	----------------------

La présente décomposition du prix global et forfaitaire est assortie de quantités « maître d'œuvre ». Ces quantités sont fournies à titre indicatif ; l'entrepreneur est tenu de les vérifier et de les modifier si nécessaire. L'offre de l'entrepreneur est réputée comprendre tous les travaux nécessaires à l'obtention de prestations adaptées à leurs finalités, réalisées conformément aux règles de l'art.

A – GÉNÉRALITÉS					
A.1 – INSTALLATIONS DE CHANTIER					
Installations de chantier	Ens	1			
Moyens de levage et d'accès (nacelle ou échafaudage)	Ens	1			
A.2 – ÉTUDES ET DOCUMENTS					
Plans et dossier d'exécution	Ens	1			
A.3 – ESSAIS ET MISE EN SERVICE					
Essais de fonctionnement, autocontrôles et procès-verbaux de mise en service	Ens	1			
A.4 – DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE)					
Constitution et remise du DOE	Ens	1			
TOTAL POSTE A – GÉNÉRALITÉS					

B – TRAVAUX DE DÉPOSE					
B.2 – DÉPOSE EXUTOIRES EXISTANTS					
Dépose et évacuation des exutoires électriques existants en verrière – évacuation en déchetterie agréée	u	2			
TOTAL POSTE B – TRAVAUX DE DÉPOSE					

C – DÉSENFUMAGE NATUREL HALL – EXUTOIRES ET DAC					
C.1 – DENFC – EXUTOIRES PNEUMATIQUES VITRÉS					
Fourniture et pose d'exutoires pneumatiques vitrés – y compris quincaillerie, joints périphériques, étanchéité	u	2			
C.2 – ASSERVISSEMENTS CUIVRE					
Fourniture et pose raccordement cuivre ouverture/fermeture depuis DAC jusqu'aux exutoires – cheminement sous moulure ou en faux-plafond, y compris fixations et accessoires	Ens	1			
C.3 – DAC – DÉCLENCEUR AUTOMATIQUE DE COMMANDE					
Fourniture et pose coffret DAC – module télécommande électrique MOD24E 24 Vcc émission	u	1			
TOTAL POSTE C – DÉSENFUMAGE NATUREL HALL					

D – DÉSENFUMAGE NATUREL CAGES D'ESCALIERS					
D.1 – DÉPOSE ASSERVISSEMENTS EXISTANTS					
Dépose des asservissements existants (treuils) des cages d'escaliers – évacuation en déchetterie agréée	u	2			
D.2 – FOURNITURE ET POSE ASSERVISSEMENTS EXUTOIRES					
Fourniture et pose d'asservissements exutoires (commandes treuils câble acier conformes NF S 61-933) – y compris fixations, câblages et essais de fonctionnement ouverture/fermeture	Ens	2			
D.3 – REMPLACEMENT VÉRINS					
Fourniture et pose de vérins à ressorts + chappes en remplacement des vérins défectueux – y compris démontage, repose et vérification compatibilité exutoire existant	Ens	2			
TOTAL POSTE D – DÉSENFUMAGE CAGES D'ESCALIERS					

MONTANT GLOBAL HT					
TVA 20,00 %					
MONTANT GLOBAL TTC					

RÉCAPITULATIF

Désignation	Montant HT
TOTAL POSTE A – GÉNÉRALITÉS	
TOTAL POSTE B – TRAVAUX DE DÉPOSE	
TOTAL POSTE C – DÉSENFUMAGE NATUREL HALL	
TOTAL POSTE D – DÉSENFUMAGE CAGES D'ESCALIERS	
MONTANT GLOBAL HT	
TVA 20,00 %	
MONTANT GLOBAL TTC	

Fait le _____, à

Nom, cachet et signature :