

MAÎTRE D'OUVRAGE

Université de Lorraine

CHANTIER

Institut Européen du Cinéma et de l'Audiovisuel (IECA)
Campus Manufacture, 11 rue Michel Ney – 54 000 Nancy

Travaux de mise en conformité SSI et désenfumage

2026-2603-DPIGEM-IECA-DSF-SSI-DCE

D.P.G.F.

(Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)

LOT 02 – SSI – Système de Sécurité Incendie

Entreprise

Avril 2026 – DPGF V0

DSSI – 24 Lot les Micocouliers, 84 800 L'Isle-sur-la-Sorgue | Siret 814 449 906 00043

INGEFLAM – 67 Bis avenue des Fusillés, 77360 Vaires-sur-Marne | Siret 929 113 267 00014

DÉSIGNATION	U	Quantité MOE	Quantité Entreprise	Prix Unitaire (€ HT)	Prix Total (€ HT)
La présente décomposition du prix global et forfaitaire est assortie de quantités « maître d'œuvre ». Ces quantités sont fournies à titre indicatif ; l'entrepreneur est tenu de les vérifier et de les modifier si nécessaire. L'offre de l'entrepreneur est réputée comprendre tous les travaux nécessaires à l'obtention de prestations adaptées à leurs finalités, réalisées conformément aux règles de l'art.					
A – GÉNÉRALITÉS					
A.1 – INSTALLATIONS DE CHANTIER					
Installations de chantier	Ens	1			
A.2 – ÉTUDES ET DOCUMENTS					
Plans et dossier d'exécution	Ens	1			
A.3 – ESSAIS ET MISE EN SERVICE					
Essais de fonctionnement SSI, autocontrôles et procès-verbaux de mise en service	Ens	1			
A.4 – DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE)					
Constitution et remise du DOE	Ens	1			
TOTAL POSTE A – GÉNÉRALITÉS					
B – TRAVAUX DE DÉPOSE					
B.1 – CONSIGNATION ÉLECTRIQUE					
Consignation électrique	u	1			
B.2 – DÉPOSE COFFRET ET EXUTOIRES EXISTANTS					
Dépose du coffret de commande électrique existant – évacuation en déchetterie agréée	u	1			
TOTAL POSTE B – TRAVAUX DE DÉPOSE					
C – CÂBLAGE ET RACCORDEMENTS DAS					
C.1 – CÂBLAGE RÉSISTANT AU FEU CR1					
Câble résistant au feu CR1, section 2,5 mm², cheminé sous conduit IRL – identification et repérage systématique à chaque extrémité et dérivation	ml	50			
Conduit IRL	ml	50			
Fournitures et accessoires (boîtes de dérivation, colliers, accessoires cheminement)	Ens	1			
C.2 – RACCORDEMENT DU DAC SUR LE CMSI					
Raccordement télécommande 24 Vcc sur module de télécommande DAC – connexion sur bornier DAC (borniers mis à disposition par le Lot 01)	Ens	1			
C.3 – FOURNITURE ET POSE VENTOUSE PCF					
Fourniture, Pose et Raccordement de ventouses de porte (sol ou murale) y compris accessoires	Ens	5			
C.3 – RACCORDEMENT DES PCF					
Raccordement des ventouses de portes DAS sur les asservissements en attente	Ens	4			
TOTAL POSTE C – CÂBLAGE ET RACCORDEMENTS					
D – REPROGRAMMATION SSI					
D.1 – MISE À JOUR CMSI ET SUPPRESSION ZF					
Reprogrammation CMSI : suppression ZF parking, suppression asservissement ouvrant mezzanine bibliothèque, intégration nouveau DAC pneumatique dans ZF hall escalier – en coordination avec constructeur et CSSI	Ens	1			
D.2 – ESSAIS SSI SYSTÈME COMPLET					
Essais de fonctionnement SSI : vérification programmation, essai détection automatique ZDA, essai commandes manuelles, essai réarmement, contrôle temporisations et séquences conformément au tableau de corrélation	Ens	1			
TOTAL POSTE D – REPROGRAMMATION SSI					
MONTANT GLOBAL HT					
TVA 20,00 %					
MONTANT GLOBAL TTC					

RÉCAPITULATIF

Désignation	Montant HT
TOTAL POSTE A – GÉNÉRALITÉS	
TOTAL POSTE B – TRAVAUX DE DÉPOSE	
TOTAL POSTE C – CÂBLAGE ET RACCORDEMENTS	
TOTAL POSTE D – REPROGRAMMATION SSI	
MONTANT GLOBAL HT	
TVA 20,00 %	
MONTANT GLOBAL TTC	

Fait le _____, à

Nom, cachet et signature :