

MAÎTRE D'OUVRAGE

Université de Lorraine

CHANTIER

Institut de Chimie, Physique et Matériaux (ICPM)  
1, Bd Dominique François Arago – 57 070 Metz

## **Travaux de mise en conformité SSI et désenfumage**

**2026-2604-DPIGEM-ICPM-DSF-SSI-DCE**

**D.P.G.F.**

(Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)

### **LOT 01 – Désenfumage**

Entreprise

Avril 2026 – DPGF V0

DSSI – 24 Lot les Micocouliers, 84 800 L'Isle-sur-la-Sorgue | Siret 814 449 906 00043

INGEFLAM – 67 Bis avenue des Fusillés, 77360 Vaires-sur-Marne | Siret 929 113 267 00014

| DÉSIGNATION | U | Quantité<br>MOE | Quantité<br>Entreprise | Prix Unitaire<br>(€ HT) | Prix Total<br>(€ HT) |
|-------------|---|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
|-------------|---|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------------|

La présente décomposition du prix global et forfaitaire est assortie de quantités "maître d'œuvre". Ces quantités sont fournies à titre indicatif ; l'entrepreneur est tenu de les vérifier et de les modifier si nécessaire. L'offre de l'entrepreneur est réputée comprendre tous les travaux nécessaires à l'obtention de prestations adaptées à leurs finalités, réalisées conformément aux règles de l'art.

|                                                                              |     |   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| <b>A – GÉNÉRALITÉS</b>                                                       |     |   |  |  |  |
| <b>A.1 – INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>                                       |     |   |  |  |  |
| Installations de chantier                                                    | Ens | 1 |  |  |  |
| <b>A.2 – ÉTUDES ET DOCUMENTS</b>                                             |     |   |  |  |  |
| Plans et dossier d'exécution                                                 | Ens | 1 |  |  |  |
| <b>A.3 – ESSAIS ET MISE EN SERVICE</b>                                       |     |   |  |  |  |
| Essais de fonctionnement, autocontrôles et procès-verbaux de mise en service | Ens | 1 |  |  |  |
| <b>A.4 – DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE)</b>                             |     |   |  |  |  |
| Constitution et remise du DOE                                                | Ens | 1 |  |  |  |
| <b>TOTAL POSTE A – GÉNÉRALITÉS</b>                                           |     |   |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                 |     |    |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|--|
| <b>B – TRAVAUX DE DÉPOSE</b>                                                                                                                                                                    |     |    |  |  |  |
| <b>B.1 – DÉPOSE VOLETS COUPE-FEU (VCF)</b>                                                                                                                                                      |     |    |  |  |  |
| Dépose des volets coupe-feu y compris contre-cadres métalliques et évacuation en déchetterie agréée – rebouchage EI 60 en carreaux de plâtre même épaisseur, reprise peinture (bande >= 0,20 m) | u   | 21 |  |  |  |
| <b>B.2 – DÉPOSE VENTILATEURS ET GAINES</b>                                                                                                                                                      |     |    |  |  |  |
| Dépose des ventilateurs de désenfumage, gaines de raccordement et flocage – évacuation en déchetterie agréée                                                                                    | u   | 3  |  |  |  |
| Rebouchage grilles de refoulement terrasse                                                                                                                                                      | Ens | 1  |  |  |  |
| <b>B.3 – REBOUCHAGES TRÉMIES DE DALLE</b>                                                                                                                                                       |     |    |  |  |  |
| Rebouchage trémies dalles béton après dépose des gaines – coffrage perdu + béton même nature EI 60, étanchéité fond de coffrage                                                                 | u   | 3  |  |  |  |
| <b>TOTAL POSTE B – TRAVAUX DE DÉPOSE</b>                                                                                                                                                        |     |    |  |  |  |

|                                                                                                                      |     |   |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| <b>C – DÉSENFUMAGE NATUREL ATRIUM / ESCALIER</b>                                                                     |     |   |  |  |  |
| <b>C.1 – DENFC – DISPOSITIF D'ÉVACUATION NATURELLE DES FUMÉES ET DE CHALEUR</b>                                      |     |   |  |  |  |
| Fourniture et pose DENFC – y compris moyens d'accès, quincaillerie, joints et étanchéité                             | u   | 1 |  |  |  |
| Raccordement pneumatique cuivre depuis DAC jusqu'au DENFC – cheminement sous moulure ou en faux-plafond              | Ens | 1 |  |  |  |
| <b>C.2 – DAC – DÉCLENCHEUR AUTOMATIQUE DE COMMANDE</b>                                                               |     |   |  |  |  |
| Fourniture et pose coffret DAC – module télécommande électrique MOD24E 24 Vcc émission                               | u   | 1 |  |  |  |
| Raccordement cuivre treuil exutoire existant (vérification compatibilité électrique DAC/treuil, adaptations câblage) | Ens | 1 |  |  |  |
| Essais ouverture/fermeture DENFC en mode automatique et commande manuelle                                            | Ens | 1 |  |  |  |
| <b>TOTAL POSTE C – DÉSENFUMAGE NATUREL ATRIUM</b>                                                                    |     |   |  |  |  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>MONTANT GLOBAL HT</b>  |  |
| TVA 20,00 %               |  |
| <b>MONTANT GLOBAL TTC</b> |  |

## RÉCAPITULATIF

| Désignation                                | Montant HT |
|--------------------------------------------|------------|
| TOTAL POSTE A – GÉNÉRALITÉS                |            |
| TOTAL POSTE B – TRAVAUX DE DÉPOSE          |            |
| TOTAL POSTE C – DÉSENFUMAGE NATUREL ATRIUM |            |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>MONTANT GLOBAL HT</b>  |  |
| TVA 20,00 %               |  |
| <b>MONTANT GLOBAL TTC</b> |  |

Fait le , à

Nom, cachet et signature :