

MAÎTRE D'OUVRAGE

Université de Lorraine

CHANTIER

Institut de Chimie, Physique et Matériaux (ICPM)
1, Bd Dominique François Arago – 57 070 Metz

Travaux de mise en conformité SSI et désenfumage

2026-2604-DPIGEM-ICPM-DSF-SSI-DCE

D.P.G.F.

(Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)

LOT 02 – SSI – Système de Sécurité Incendie

Entreprise

Avril 2026 – DPGF V0

DSSI – 24 Lot les Micocouliers, 84 800 L'Isle-sur-la-Sorgue | Siret 814 449 906 00043

INGEFLAM – 67 Bis avenue des Fusillés, 77360 Vaires-sur-Marne | Siret 929 113 267 00014

DÉSIGNATION	U	Quantité MOE	Quantité Entreprise	Prix Unitaire (€ HT)	Prix Total (€ HT)
-------------	---	-----------------	------------------------	-------------------------	----------------------

La présente décomposition du prix global et forfaitaire est assortie de quantités "maître d'œuvre". Ces quantités sont fournies à titre indicatif ; l'entrepreneur est tenu de les vérifier et de les modifier si nécessaire. L'offre de l'entrepreneur est réputée comprendre tous les travaux nécessaires à l'obtention de prestations adaptées à leurs finalités, réalisées conformément aux règles de l'art.

A – GÉNÉRALITÉS					
A.1 – INSTALLATIONS DE CHANTIER					
Installations de chantier	Ens	1			
A.2 – ÉTUDES ET DOCUMENTS					
Plans et dossier d'exécution	Ens	1			
A.3 – ESSAIS ET MISE EN SERVICE					
Essais de fonctionnement SSI, autocontrôles et procès-verbaux de mise en service	Ens	1			
A.4 – DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE)					
Constitution et remise du DOE	Ens	1			
TOTAL POSTE A – GÉNÉRALITÉS					

B – DÉPOSE DES ASSERVISSEMENTS EXISTANTS					
B.1 – CONSIGNATION ÉLECTRIQUE					
Consignation électrique des ventilateurs existants	u	3			
B.2 – DÉPOSE CÂBLAGE ET ASSERVISSEMENTS SSI					
Dépose des câbles et asservissements SSI des VCF et ventilateurs supprimés (câblages depuis modules déportés CMSI jusqu'aux équipements)	u	24			
TOTAL POSTE B – DÉPOSE DES ASSERVISSEMENTS					

C – CÂBLAGE ET RACCORDEMENTS DAS					
C.1 – CÂBLAGE RÉSISTANT AU FEU CR1					
Câble résistant au feu CR1, section 2,5 mm², cheminé sous conduit IRL – identification et repérage systématique à chaque extrémité et dérivation	ml	100			
Conduit IRL	ml	100			
Fournitures et accessoires (boîtes de dérivation, colliers, accessoires cheminement)	Ens	1			
C.2 – RACCORDEMENT DU DAC SUR LE CMSI					
Raccordement télécommande 24 Vcc sur module de télécommande DAC – connexion sur bornier DAC (borniers mis à disposition par le Lot 01)	Ens	1			
C.3 – EXTENSION DÉTECTION AUTOMATIQUE INCENDIE ATRIUM					
Fourniture et pose de détecteurs automatiques ponctuels compatibles avec la centrale SDI existante – y compris socle, étiquetage et câblage	u	4			
Câblage résistant au feu CR1, raccordement sur boucle SDI existante ou création nouvelle boucle selon capacité centrale	Ens	1			
TOTAL POSTE C – CÂBLAGE ET RACCORDEMENTS					

D – REPROGRAMMATION SSI					
D.1 – MISE À JOUR CMSI ET SDI					
Reprogrammation CMSI (en coordination avec le constructeur et le CSSI)	Ens	1			
D.2 – ESSAIS SSI SYSTÈME COMPLET					
Essais de fonctionnement SSI : vérification programmation, essai détection automatique ZDA, essai commandes manuelles, essai réarmement, contrôle temporisations et séquences conformément au tableau de corrélation	Ens	1			
TOTAL POSTE D – REPROGRAMMATION SSI					

MONTANT GLOBAL HT
TVA 20,00 %
MONTANT GLOBAL TTC

RÉCAPITULATIF

Désignation	Montant HT
TOTAL POSTE A – GÉNÉRALITÉS	
TOTAL POSTE B – DÉPOSE DES ASSERVISSEMENTS	
TOTAL POSTE C – CÂBLAGE ET RACCORDEMENTS	
TOTAL POSTE D – REPROGRAMMATION SSI	

MONTANT GLOBAL HT	
TVA 20,00 %	
MONTANT GLOBAL TTC	

Fait le _____, à

Nom, cachet et signature :