

MAÎTRE D'OUVRAGE

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Hôtel de Sully - 62, rue Saint-Antoine
75186- 04

ARCHITECTE

OLIVIER WEETS ACMH

Architecte en Chef
des Monuments Historiques

21 Rue du Calvaire
92 210 SAINT-CLOUD

CHÂTEAU DE VILLERS COTTERETS

Cité internationale de la langue française

Place Aristide Briand- Villers-Cotterêts-02600- Aisne-Hauts-de-France

Phase PRO.

DPGF lot VRD VOLET 2
PHASE PAVAGE COUR DES OFFICES

Ind.	Date	Sommaire des modifications	Etabli par	Vérifié par
			Nom	Nom
A	Janvier 2026	DATE DE PREMIERE DIFFUSION	EM	PM



INGENIERIE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION

9 RUE LOUIS ROSIER – P.A.T. LA PARDIEU – CS30021 – 63000 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

Tél 04.73.26.58.58, Fax 04.73.27.66.16, Email : info@itc-be.fr

Système de management de la qualité certifié ISO 9001 par AFNOR - Certificat N° 2020/85728

N° D'affaire	Phase	Zone	Type	Numéro	Indice
25264	PRO	TZ	PDG	001	A

Conformément aux lois en vigueur, ce document est notre propriété. Il n'est permis d'en faire usage qu'avec notre autorisation expresse et écrite.

N° Art.	Description des travaux	U	Quantité		PU	Montant HT
TRAVAUX DE VRD POUR LE PAVAGE DE LA COUR DES OFFICES CHATEAUX DE VILLERS COTTERETS CITE INTERNATIONALE DE LA LANGUE FRANCAISE						

Entreprise :

Principe de remise des offres :

L'entrepreneur devra demander tous renseignements qu'il jugerait utiles à la Maitrise d'Œuvre, afin d'établir son offre sous forme de prix net et forfaitaire,

Afin de permettre la comparaison de l'analyse d'offre, les entreprises devront remettre leur offre de prix claire et détaillée suivant le cadre de bordereau quantitatif joint.

En cas de non spécification de la part des entreprises, il sera considéré que l'offre est conforme en tout point au CCTP.

Chaque offre sera considérée comme forfaitaire et comprendra par article la totalité des fournitures et de la main d'oeuvre nécessaire au parfait achèvement des travaux. Les postes correspondants à la main d'oeuvre ne seront en aucun cas ressortis à la fin des paragraphes ou de façon globale.

Les quantités fournies dans le DPGF sont données pour aider les entreprises dans leur chiffrage, elles devront être toutefois vérifiées. En conséquence, l'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions au devis, mais décritent dans le CCTP, puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou faire l'objet d'un supplément de prix.

N° Art.	Description des travaux	U	Quantité Moe	Quantité Entreprise	PU	Montant HT
1	<u>PRIX GENERAUX</u>					
1-1	Installation de chantier	PM	1			
1-2	Plans d'execution et ateliers	Ens	1			
1-3	Implantation, piquetage, reconnaissance des réseaux	Ens	1			
1-4	Plan de récolement	Ens	1			
1-5	Constat d'huissier	PM	1			
	Sous Total PRIX GENERAUX					
2	<u>Travaux préparatoires</u>					
2-1	Repérage et Neutralisation des réseaux-	F	1			
2-2	Dépose et protection des réseaux-mobiliers-ouvrages avoisinants					
	Protection des réseaux, caniveaux, regards et émergences conservés	F	1			
	Dépose soignée des luminaires, compris stockage	Ens	1			
	Dépose soignée du mobiliers, compris stockage	Ens	1			
2-3	Démolition de surface					
	Dépose des pavés	Ens	1			
	Démolition du stabilisé	m2	1961			
2-4	Terrassement					
	Terrassement des plateforme, mise à niveau					
	surprofondeur voie pompier	m2	391			
	Surface Pavés	m2	1961			
	essais	Ens	1			
2-5	structure fond de forme					
	géotextile classe 7	m2	1961			
	GNT 0/80					
	Surface pavés	m2	1961			

N° Art.	Description des travaux	U	Quantité Moe	Quantité Entreprise	PU	Montant HT
	GNT 0/31,5 Voie pompier Surface pavés	m2 m2	391 1570			
	Grave ciment sur voie pompier 10 cm Essais	m2 Ens	391 1			
Sous Total Travaux préparatoires						
3	<u>Réseaux</u>					
3-1	Général sous l'emprise des travaux					
3-1-1	Passage caméra, test, rapport	Ens	1			
3-1-2	Mise à la côte de l'ensemble des regards, chambres de tirage et bouche à clé	F	1			
3-2	Evacuation d'eau pluviale					
3-2-1	Canalisation et fouille Réseau EP diamètre 160 Réseau EP diamètre 200	ml ml	8 45			
3-2-2	Regard avaloir et grille sur mesure	U	10			
3-2-2-1	Remplacement des tampons	Ens	48			
3-2-3	Raccordement Raccordement Ep sur réseau existant site	Ens	10			
3-3	Repose et réfection de la voie de chantier Repose de l'éclairage et du mobilier Réfection de la voie de chantier	Ens Ens	1 1			
Sous Total Réseaux						
4	<u>OPTION 01-Travaux de pavage sur allées périphériques</u>					
4-1	Travaux de démolition et structure sous l'emprise des travaux					
4-1-1	Repérage et neutralisation des réseaux	F	1			
4-1-2	Dépose et protection des réseaux-mobilier-ouvrages avoisinants	F	1			
4-1-3	Démolition de surface Démolition du stabilisé	m2	571			
4-1-4	Terrassement Surface Pavés essais	m2 Ens	571 1			
4-1-5	structure fond de forme géotextile classe 7 GNT 0/80 Surface pavés GNT 0/31,5 Surface pavés	m2 m2 m2	571 571 571			
4-2	Réseaux					
4-2-1	Général sur l'emprise des travaux					
4-2-1-1	Passage caméra et essais	Ens	1			

N° Art.	Description des travaux	U	Quantité Moe	Quantité Entreprise	PU	Montant HT
4-2-1-2	Mise à la côte	F	1			
4-2-2	Réalisation du réseau d'évacuation Eau pluviale et Eau Usée					
4-2-2-1	Canalisation et fouille					
	Réseau EP diamètre 160	ml	4			
	Réseau EU diamètre 160	ml	4			
4-2-2-2	Regard et regard avaloir grille	U	4			
	Regard EU	U	3			
4-2-2-3	Remplacement tampon	Ens	60			
4-2-2-4	Raccordement					
	Raccordement Ep sur réseau existant site	Ens	4			
	Raccordement EU sur réseau existant site	Ens	3			
4-2-3	Branchement complémentaire en Eau potable et courant faible					
4-2-3-1	Réalisation de fouilles	ml	76			
4-2-3-2	Fourniture et pose de fourreaux	ml	23			
	regard 500x500 suivant article 4-2-2-2	Ens	1			
4-2-4	Alimentation en eau potable					
	PEHD DN 50	ml	53			
	Regard Isolé	Ens	3			
	Test d'étanchéité et bactériologie	Ens	1			
4-2-5	Réfection de la voie de chantier	PM				
Sous Total Travaux de pavage sur allées périphériques						
5	<u>OPTION 02-Travaux de pavage séchoir</u>					
5-1	Travaux de démolition et structure sous l'emprise des travaux					
5-1-1	Repérage et neutralisation des réseaux	F	1			
5-1-2	Dépose et protection des réseaux-mobilier-ouvrages avoisinants-compris repose après pavage et connexion des éclairage	F	1			
5-1-3	Démolition de surface Démolition du stabilisé	m2	278			
5-1-4	Terrassement Surface Pavés essais	m2 Ens	278 1			

N° Art.	Description des travaux	U	Quantité Moe	Quantité Entreprise	PU	Montant HT
5-1-5	structure fond de forme géotextile classe 7 GNT 0/80 Surface pavés GNT 0/31,5 Surface pavés Voie pompier Grave ciment sur voie pompier 10 cm Essais	m2 m2 m2 m2 m2 Ens	278 278 174 104 104 1			
5-2	Réseaux					
5-2-1	Général sur l'emprise des travaux					
5-2-1-1	Passage caméra et essais	Ens	1			
5-2-1-2	Mise à la côte	F	1			
5-2-2	Réalisation du réseau d'évacuation Eau pluviale					
5-2-2-1	Canalisation et fouille Réseau EP diamètre 160	ml	4			
5-2-2-2	Regard avaloir et grille	U	4			
5-2-2-3	Remplacement tampon	Ens	31			
5-2-2-4	Raccordement Raccordement Ep sur réseau existant site	Ens	4			
5-2-3	Réfection de la voie de chantier	PM				
Sous Total Travaux de pavage séchoir						
VILLERS COTTERETS						
RECAPITULATIF DES TRAVAUX EN BASE VRD-VOLET 2 PHASE APD						
1	<u>PRIX GENERAUX</u>					
2	<u>Travaux préparatoires</u>					
3	<u>Réseaux</u>					
TOTAL DES TRAVAUX DE VRD VOLET 2 TOUT TVA TOTAL DES TRAVAUX DE VRD TTC						
4	<u>OPTION 01 Travaux de pavage sur allées périphériques</u>					
5	<u>OPTION 02 Travaux de pavage séchoir</u>					
TOTAL DES TRAVAUX DE VRD VOLET 2 TOUT TVA TOTAL DES TRAVAUX DE VRD TTC						