

A6 - Modèles de livrables

1. Fiche d'intervention par zone (obligatoire)

Une fiche devra être produite pour chaque zone d'intervention (bâtiment, étage, secteur).

Contenu minimal attendu :

- Identification de la zone (site, bâtiment, niveau, secteur)
- Date d'intervention et intervenants
- Nombre de bouches prévues / traitées
- Description synthétique des opérations réalisées
- Écarts constatés (avec justification)
- Difficultés rencontrées

Reportage photographique :

La fiche devra intégrer :

- des **photos avant / après représentatives de la zone**,
- un nombre limité de photos permettant une lecture claire,
- des photos spécifiques en cas d'anomalie.

Il n'est pas attendu d'intégrer une photo pour chaque bouche dans la fiche.

2. Tableau des anomalies et plan d'actions

Un tableau de synthèse devra être fourni, incluant :

- localisation de l'anomalie
- description
- niveau de criticité :
 - **Critique** : impact sécurité ou fonctionnement immédiat
 - **Majeure** : non-conformité importante
 - **Mineure** : défaut sans impact immédiat
- actions correctives recommandées
- délai d'intervention conseillé