

DIAGNOSTIC PEMD

Réhabilitation de
la « Maison du Méridien » sur le
site Leverrier



ANNEXE 7

GRILLE D'INVENTAIRE



MATERIAUX DE L'ENVELOPPE ET DE LA STRUCTURE DU BATIMENT

[illegible]

MATERIAUX DU SECOND ŒUVRE

DESIGNATION		Unité (ml, m², m3, U, ens)	QUANTITE		DESCRIPTION	REEMPLOI	C	Catégorie (5)	Description (6)	Quantité disponible et unité appropriée (7)	Dimensions (8)	Type principal d'assemblage (9)	Âge estimé (10)	État de conservation ou état de détérioration documenté	Risque : les vides la présence de substances dangereuses ou de polluants	Matériaux	Contraintes (13)	Localisation et fonction du PDM dans le bâtiment (15)	Conditions techniques et autres informations disponibles (17)	Préciser : type de dépose, transport et stockage (18)	AUTRES FILIERES						ESTIMATION EN % DE LA HIERARCHIE DES MODES DE TRAITEMENT										commentaires			
			total	profond en lame																	volumé total en m³	densité (t/m³)	Catégorie unique ou principale des produits (1)	diagnost. Lc, amiante, plomb, cadast.	évaluation de l'impact des intrants (2)	n° de catégorie	Pré-évaluation de l'impact (16)	tylogie des matériaux (14)	code déchet	pré-évaluation de recyclage	modalité de dépose	conteneur	valorisation déagée	élimination	filère recommandée	% Réutilisation (sur site ou hors site) (21)		% Recyclable soit en tonne	% Remblayage, comblement de carrière soit en tonne	% À incinérer avec valorisation énergétique soit en tonne
PLAFONDS		sous total	21,70	28,10																																				
Dalles de faux plafonds laine minérale compressée		m²	137	0,41	2,74	0,15	Laine minérale de roche	-	non												DND	17 06 04	complexe	arrachage	big-bag dédiés	non	oui	recyclage (complexe), élimination	0%	-	100%	0,41	0%	-	0%	-	0%	-	0%	laine de roche et composite recyclage complexe et à ce jour peu d'vp
Latis de bois enduits		m²	625,00	21,25	25,00	0,85	mélange de DND	-	non												DND	17 09 04	complexe	découpe, arrachage	benne dédiée	non	-	conservation, recyclage, élimination	0%	-	100%	21,25	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
Dalles de faux plafonds polystyrène		m²	18,00	0,04	0,36	0,10	PSL	-	non												DND	17 02 03	complexe	découpe, arrachage	benne plastique	oui	-	recyclage, valorisation énergétique	0%	-	100%	0,04	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
CLOISONS/DOUBLAGE		sous total	21,10	29,77																																				
cloisons briques pleinières		m²	230,00	18,40	23,00	0,80	Enduits et supports pleinières	-	non												DND	17 09 04	complexe	démolition	contenant dédié	non	oui	conservation, recyclage (romexel), élimination	0%	-	100%	18,40	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
cloisons vitrées accueil		m²	12,75	0,25	0,76	0,33	mélange de DND	-	oui	5.1	Cloisons	cloisons vitrées accueil	13	m²	1 217 x 61 x 2,75 cm hauteur max 278	mécanique	entre 10 et 50 ans	bon (1 vitre cassée)	non	aluminium, verre	accueil	-	DND	17 09 04	oui	non	benne verre, métal	non	-	réemploi	100%	0,25	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
carreaux de plâtre		ens	6,00	0,51	0,60	0,85	Plaques et carreaux	-	non												DND	17 08 02	oui	découpe, séparation	benne plâtre	non	-	recyclage	0%	-	100%	0,51	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
cloisons préfabriquées ossature aluminium et acier galvanisé parement plaques de plâtre avec isolant laine minérale et impostes vitrées		m²	77,25	1,93	5,41	0,36	mélange de DND	-	ponctuellement (imposte vitrée notamment)												DND	17 09 04	oui (après séparation des éléments)	dévisage	benne ou big-bag plâtre, métal, verre et laine minérale	non	-	réemploi, ou séparation des matériaux pour recyclage	100%	1,93	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
PLINTHES		sous total	0,61	0,56	-																																			
plinthés bois		ml	301,50	0,34	0,45	0,75	Bois B : BR2	-	non												DND	17 02 01	oui	arrachage	benne bois	oui	-	recyclage, valorisation, élimination	0%	-	100%	0,34	0%	-	0%	-	0%	-	0%	la filière du recyclage du MDF et du HDF (plus complexes car assemblés de fibres) est en DND
plinthés céramiques		ml	43,00	0,09	0,03	2,50	Tuiles et céramiques	-	non												DI	17 01 03	oui	arrachage	benne DI	non	-	recyclage, élimination	0%	-	100%	0,09	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
plinthés céramiques avec colle contenant de l'amiante		ml	90,00	0,18	0,07	2,50	Amiante : colle de carrelage	Amiante	non												DD	17 05 06*	non	suivant réglementation	suivant réglementation	non	oui	élimination	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	0,18	qte suivant rapport amiante fourni	
MENUISERIES INT.		sous total	3,58	11,18	-																																			
bloc porte intérieure largeur ouvrant 73 cm.		U	5,00	0,13	0,77	0,16	Bois B : BR2	-	non												DND	17 04 09	oui	séparation menuiserie + séparation	benne bois	oui	-	recyclage, énergie	0%	-	100%	0,13	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
bloc porte intérieure largeur ouvrant 83 cm.		U	5,00	0,14	0,87	0,15	Bois B : BR2	-	oui en partie	5.5	Menuiseries intérieures	bloc porte intérieure	2	U	largeur 83cm	mécanique	entre 10 et 50 ans	moyen	non	bois	cloisons préfabriquées BR2	-	DND	17 09 04	oui	séparation menuiserie + séparation	benne bois	oui	-	réemploi, recyclage, énergie	40%	0,05	60%	0,08	0%	-	0%	-	0%	-
bloc porte intérieure largeur ouvrant 93 cm.		U	6,00	0,18	1,23	0,15	Bois B : BR2	-	non												DND	17 09 04	oui	séparation menuiserie + séparation	benne bois	oui	-	recyclage, énergie	0%	-	100%	0,18	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
bloc porte intérieure largeur ouvrant 100 à 130 cm.		U	13,00	0,43	3,03	0,14	Bois B : BR2	-	non												DND	18 04 09	oui	séparation menuiserie + séparation	benne bois	oui	-	recyclage, énergie	0%	-	100%	0,43	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
portes vitrées		U	3,00	0,15	0,66	0,23	mélange de DND	-	oui en partie	5.5	Menuiseries intérieures	portes vitrées	1,00	U	ouvrant 73 H 203 cm environ	mécanique	entre 10 et 50 ans	moyen	non	verre	fermeture locaux RDV et R4.1	-	DI	17 02 02	oui	séparation menuiserie + séparation	benne verre	non	-	réemploi ou recyclage	33%	0,05	67%	0,10	0%	-	0%	-	0%	-
paroi coulissante métal/bois		U	1,00	0,11	0,62	0,18	mélange de DND	-	non												DND	17 06 04	oui	séparation bois/métal	benne bois, métal	oui (bois)	-	recyclage	0%	-	100%	0,11	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
diverss métal : quincailleries, etc.		ens	1,00	0,20	1,00	0,20	Ferreux	-	oui en partie	5.5	Menuiseries intérieures	diverss métal : quincailleries	1	ens	quincailleries diverses	mécanique	entre 10 et 50 ans	moyen	non	métal	ensemble des locaux	-	DND	17 09 04	oui	dévisage, découpe, séparation	benne métal	non	-	réemploi, recyclage	100%	0,20	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
diverss bois : porte de garres, trappes, coffres, etc.		ens	1,00	2,25	3,00	0,75	Bois B : BR2	-	non												DND	17 02 01	oui	séparation menuiserie + séparation	benne bois	oui	-	recyclage, énergie	0%	-	100%	2,25	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
EQUIPEMENTS SANITAIRES		sous total	0,24	1,09	-																																			
dérouleurs papier		U	2,00	0,01	0,03	0,30	Équipements sanitaires divers	-	oui en partie	9.3	Appareils sanitaires	dérouleurs papier	1	U	diam. 20/30 cm environ	mécanique	entre 10 et 50 ans	moyen	non	acier	équipements des sanitaires	-	DND	17 09 04	oui	dévisage	benne métal	oui	-	réemploi, recyclage	50%	0,00	50%	0,00	0%	-	0%	-	0%	-
lavabo céramique		U	2,00	0,04	0,15	0,27	Équipements sanitaires divers	-	oui en partie	9.3	Appareils sanitaires	lavabo céramique	2	U	60° 50 cm environ	mécanique	entre 10 et 50 ans	moyen	non	céramique	équipements des sanitaires	-	DI	17 01 03	oui	séparation rabotage	benne DI	non	-	réemploi, recyclage	100%	0,04	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
wc céramique		U	4,00	0,16	0,68	0,23	Équipements sanitaires divers	-	non												DI	17 01 03	oui	séparation abattant et mécanisme	benne DI	non	-	recyclage	50%	0,08	50%	0,08	0%	-	0%	-	0%	-		
Robinettes		ens	1,00	0,01	0,02	0,50	Équipements sanitaires divers	-	non												DND	17 04 05	oui	séparation des démontages	benne métal	non	-	recyclage	0%	-	100%	0,01	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
Miroirs		U	2,00	0,004	0,00	1,67	Équipements sanitaires divers	-	oui	9.3	Appareils sanitaires	Miroirs	2	U	60° 40 cm environ	mécanique	entre 10 et 50 ans	moyen	non	verre	équipements des sanitaires	-	DI	17 02 02	oui	dévisage	benne verre	non	-	réemploi, recyclage	100%	0,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
divers : abattants wc, etc.		ens	1,00	0,02	0,20	0,10	Équipements sanitaires divers	-	non												DND	17 02 03	oui	dévisage	benne bois, plastiques, etc.	oui (pvc, bois)	-	recyclage	0%	-	100%	0,02	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
REVETEMENTS SOL		sous total	14,30	9,90																																				
Sol PVC		m²	325,00	1,63	3,25	0,50	PVC	-	non												DND	17 02 03	complexe	décollage	benne PVC	oui	-	recyclage, énergie	0%	-	100%	1,63	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
Sol PVC avec colle contenant de l'amiante		m²	40,00	0,20	0,40	0,50	Amiante : colle de sol	Amiante	non												DD	17 05 06*	non	suivant réglementation	suivant réglementation	non	oui	élimination	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	0,20	qte suivant rapport amiante fourni	
Sol type "Granito"		m²	300,00	10,00	4,00	2,50	Béton	-	non - sauf test dépose conduisant												DI	17 01 01	oui	décollage	benne DI	non	-	recyclage	0%	-	100%	10,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
Carrelage		m²	50,54	1,64	0,66	2,50	Tuiles et céramiques	-	non												DI	17 01 03	oui	décollage	benne DI	non	-	recyclage	0%	-	100%	1,64	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
Moquette		m²	73,00	0,29	0,73	0,40	Moquette	-	non												DND	17 09 04	non	décollage	contenant dédié	oui	-	énergie	0%	-	100%	0,29	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
Dalles faux plancher		m²	18,00	0,45	0,50	0,89	mélange de DND	-	oui en partie	5.4	Planchers sur ossature faux plancher	Dalles faux plancher	7	m²	dalle 60° 60 cm environ	sur ossature	entre 10 et 50 ans	bon/moyen	non	bois/métal	local réserve musée 01	-	DND	17 09 04	oui	-	benne bois, métal	oui	-	réemploi, recyclage	40%	0,18	60%	0,27	0%	-	0%	-	0%	-
ossature faux plancher		ens	1,00	0,09	0,36	0,80	Ferreux	-	oui	5.4	Planchers sur ossature faux plancher	ossature faux plancher	1	ens	-	-	entre 10 et 50 ans	bon/moyen	non	acier	local réserve																			

DEA

[illegible]

DECHETS RESIDUELS

[illegible]