

Rénovation énergétique
Centre des Finances Publiques

Av. du Président Vincent Auriol
33150 CENON

Affaire
25050196

PLAN DE PROJET

APD	PRO	EXE	DOE

PRO - 01
Ind 0

Ech: 1/20

MAÎTRE D'OUVRAGE :
 .Ministère de l'économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle
 et numérique
 .Service de l'immobilier et de l'environnement professionnel
 .Sous-direction de l'immobilier
 .Bureau Immobilier et Maitrise d'Ouvrage
 .Antenne de Toulouse

ARCHITECTE :
Atelier CMJN
.69 rue du Faubourg Saint Antoine
.75011 PARIS

Date	Indice	Modification
31/03/2026	0	Première diffusion

Dessiné par :
M. D.

Vérifié par :
C. D.


Visa chargé projet :
C. D.

Ce document est notre propriété et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite.


Cas général

Suite aux constats réalisés en phase diagnostic, les Façades à Ossature Bois ajoutées seront fixées à la structure béton par le biais de ferrure métallique, de goujons et de vis autoforeuses. Les ferrures seront fixées aux poteaux, aux linteaux et aux acrotères bétons. La fixation sur les allèges en béton sera prohibée.

Vue en plan sur Poteau



Coupe sur Linteau et Acrotère




Cas Extension


Dans le cadre de l'"extension", une structure métallique a été ajoutée en façade afin de fixer les menuiseries extérieures. Cette structure métallique est fixée dans la structure béton par le biais de goujons HSA K M8x75.

La FOB Ajoutée sera fixée sur la structure métallique ajoutée précédemment ou sur la structure béton initiale par le biais de ferrures métalliques.

Extrait du DOE Catsel & Fromaget



Vue en plan sur Poteau




Cas Patio

Dans le cadre du diagnostic, nous avons pu déterminer la composition de la structure du patio. Celui-ci est composé d'une structure en béton armé de 15cm d'épaisseur.

La structure de la FOB sera fixé dans la structure verticale en béton armé par le biais d'équerre de fixation et de goujons. Les structures horizontales (Linteaux principalement) ne seront pas sollicités afin de limiter la flexion de ces éléments.

Vue en plan sur mur du patio



Entraxe des fixations

La Fixation des FOB se fera sur chaque poteau en béton armé afin de répartir la charge ajoutée sur l'ensemble de la façade. Ainsi, chaque montant de la FOB entre les menuiseries sera fixé à la structure BA.

Les FOB Seront maintenus latéralement par l'ajout de fixation dans les linteaux BA avec entraxe maximal de 2m.

Les FOB au niveau de l'acrotère seront fixés directement dans l'Acrotère BA avec un entraxe maximal de 2m.