

DPGF
Lot 06 CLOISONS SECHES - PLAFONDS SUSPENDUS

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
	<u>Solution de base</u>				
06.3	SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES OUVRAGES				
06.3.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
06.3.1.1	DÉPOSE SOIGNÉE PLAFONDS SUSPENDUS		m2		
	<u>Localisation</u> <i>Pour les plafonds existants dans les sanitaires actuels</i>				
06.3.2	POSE				
06.3.2.1	POSE DES HUISSERIES		U		
	<u>Localisation</u> <i>Pour toute huisserie posée dans cloison légère, suivant plans.</i>				
06.3.2.2	RENFORTS D'OSSATURE		Fft		
	<u>Localisation</u> <i>Pour tout besoin particulier de renfort d'ossature, suivant plans Archi. et BET : lavabos...</i>				
06.3.3	MODIFICATIONS DANS EXISTANT				
06.3.3.1	FINITION SUITE OBTURATION D'OUVERTURE				
06.3.3.1.1	Pour obturation de l'ancien accès salle au R+1		m2		
06.3.3.1.2	Pour obturation de la porte du Sas Issus de secours salle à l'Est de la salle		m2		
06.3.3.2	REPRISES PÉRIPHÉRIQUES SUITE MODIFICATIONS D'OUVERTURES		ml		
	<u>Localisation</u> <i>En périphérie de toutes les modifications d'ouvertures réalisées.</i>				
06.3.4	CLOISONS DE DOUBLAGE				
06.3.4.1	CLOISON DE DOUBLAGE SUR OSSATURE INDÉPENDANTE SANS ISOLATION				
06.3.4.1.1	HABILLAGE BA18 SUR OSSATURE		m2		
	<u>Localisation</u> <i>Pour doublage sur mur aggro ou sur mur à ossature bois dans les sanitaires mixtes</i>				
06.3.4.1.2	HABILLAGE BA18 COLLEE		m2		
	<u>Localisation</u> <i>Pour finition des murs de maçonnerie béton et parpaings, compris tableaux, appuis et linteaux des ouvertures. (sanitaires mixtes, bureau 1, obturation entre SAS 3 & 4)</i>				
06.3.4.2	CLOISON DE DOUBLAGE SUR OSSATURE INDÉPENDANTE AVEC ISOLATION				
06.3.4.2.1	ISOLANT LAINE DE CHANVRE 200 mm		m2		
	<u>Localisation</u> <i>Pour le doublage isolant dans la zone de livraison à l'arrière de la scène</i>				
06.3.4.2.2	FREIN VAPEUR		m2		
	<u>Localisation</u> <i>Pour le doublage isolant dans la zone de livraison à l'arrière de la scène</i>				
06.3.4.2.3	DOUBLAGE PLAQUE DE PLATRE		m2		
	<u>Localisation</u> <i>Pour le doublage isolant dans la zone de livraison à l'arrière de la scène</i>				

06.3.4.3	DOUBLAGE COUPE FEU DEVANT MOB <u>Localisation</u> <i>Pour le doublage coupe feu devant les MOB dans le rangt 2</i>	m2		
06.3.4.4	DOUBLAGE FIBRE DE BOIS			
06.3.4.4.1	DOUBLAGE FIBRE DE BOIS 25MM + 20MM LR SUR OSSATURE BOIS <u>Localisation</u> <i>En fond de scène sur environ 1m de hauteur en partie basse de la paroi cf. plan de localisation.</i>	m2		
06.3.4.4.2	REPRISE DOUBLAGE PANNEAUX FIBRE DE BOIS <u>Localisation</u> <i>En périphérique de la porte de la salle de recherche vers nouveau Sas 5</i>	ml		
06.3.4.5	AGENCEMENT			
06.3.4.5.1	HABILLAGE MÉTALLIQUE PERFORÉ + ISOLATION			
06.3.4.5.1.1	OSSATURE + TOLE MÉTALLIQUE PERFORÉE <u>Localisation</u> <i>Pour les doublages en tole métalliques perforées dans le hall (en périphérie de la zone haute)</i>	m2		
06.3.4.5.1.2	ISOLATION 45MM LAINE DE ROCHE <u>Localisation</u> <i>Pour isolation derrière la métal perforé situé devant le rangt hall, le bureau 2 sas salle de recherche et sur une patie de la passerelle au R+1 (cf. plan) + sur doublage en façade Nord et Ouest + au droit du garde-corps béton</i>	m2		
06.3.4.5.1.3	FERMETURE EN CONTRE DOUBLAGE PLAQUE DE PLÂTRE <u>Localisation</u> <i>Pour fermeture du complexe acoustique sur la passerelle du R+1 cf. détail</i>	m2		
06.3.4.5.2	HABILLAGE MÉTALLIQUE PERFORÉ			
06.3.4.5.2.1	OSSATURE + TOLE MÉTALLIQUE PERFORÉE <u>Localisation</u> <i>Pour les zones sans laine minérale au R+1 sur la passerelle</i>	m2		
06.3.4.5.3	HABILLAGE DE PORTE <u>Localisation</u> <i>Pour la porte des sanitaires mixtes et pour la porte de la salle de recherche donnant sur le hall + porte rangt 1</i>	m2		
06.3.4.5.4	PROFIL DE FINITION <u>Localisation</u> <i>Pour toutes les zones d'arrêt en bas de l'habillage métallique + pour les rives latérales et hautes, cf. détails</i>	ml		
06.3.5	CLOISONS DE DISTRIBUTION			
06.3.5.1	CLOISONS DE DISTRIBUTION EN PLAQUE DE PLATRE			
06.3.5.1.1	CLOISON PLACOSTIL 72/48 <u>Localisation</u> <i>Pour les cloisons de distributions dans les sanitaires + sujétion création arche passage au niveau des lavabos</i>	m2		
06.3.5.1.2	CLOISON PLACOSTIL 72/48 CF 1H <u>Localisation</u> <i>Pour la cloison du Rangt dans le sas Issus de secours Est et pour les cloisons des rangts Hall et de la reserve bar + cloison du Sas au R+1</i>	m2		
06.3.5.1.3	CLOISON PLACOSTIL 98/48 <u>Localisation</u> <i>Pour toute cloison cotée 10 sur les plans.</i>	m2		
06.3.5.1.4	CLOISON PLACOSTIL 98/48 - ACOUSTIQUE 46DB <u>Localisation</u> <i>Pour les cloisons des bureau 1 & 2 + pour le sas salle de recherche</i>	m2		
06.3.5.1.5	ISOLANT LAINE DE CHANVRE 45mm <u>Localisation</u> <i>Toutes les cloisons</i>	m2		
06.3.6	GAINES - SOFFITES			

06.3.6.1	SOFFITE 2 FACES <u>Localisation</u> <i>Pour les soffite au R+1 dans la circulation le long de la salle de recherche et dans le bureau 2 + dans le SAS 5</i>	m2		
06.3.6.2	GAINE HABILLAGE <u>Localisation</u> <i>Pour habillage des éléments existants hors zone doublages/cloisons suivant plan (rangt hall, sanitaires, bureau 2, bureau 1 ...)</i>	m2		
06.3.7	PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE			
06.3.7.1	PLAFOND PLAQUES BA 13 <u>Localisation</u> <i>Pour les plafonds plaques dans la zone entrée/lavabos des sanitaires mixtes Pour plafond en pente devant le sas d'entrée salle (gaine de ventilation à intégrer) Plafond dans le SAS 5 Plafond dans le Bar Plafond dans le Sas d'entrée</i>	m2		
06.3.7.2	PLAFOND PLAQUES CF 1H <u>Localisation</u> <i>Pour le plafond du local rangt du sas issus de secours à l'Est</i>	m2		
06.3.7.3	PLAFOND PLAQUES PERFORÉ + LM 100MM <u>Localisation</u> <i>Pour le plafond du bureau au RdC suivant plan de localisation</i>	m2		
06.3.7.4	PLAFOND PLAQUES ACOUSTIQUE <u>Localisation</u> <i>Pour les plafonds plaques dans le local zone 1 au R+1 contigu à la salle de recherche</i>	m2		
06.3.7.5	JOUEES <u>Localisation</u> <i>Pour les jouées du lanterneau créé dans le bureau 111</i>	m2		
06.3.8	PLAFONDS DALLES			
06.3.8.1	PLAFOND SUR OSSATURE			
06.3.8.1.1	DALLE 600X600 OSSATURE APPARENTE T24 PIECES HUMIDES <u>Localisation</u> <i>Pour les plafonds des WC des sanitaires mixtes (hors zone de circulation) + dans la réserve bar</i>	m2		
06.3.8.1.2	DALLE 600X600 OSSATURE APPARENTE T24 ACOUSTIQUE <u>Localisation</u> <i>Pour les plafonds des bureaux 1 & 2 + sas salle R+1</i>	m2		
06.3.8.1.3	COLORALL 25MM <u>Localisation</u> <i>Pour le plafond du sas salle de recherche</i>	m2		
06.3.8.2	FINITION PERIPHERIQUE <u>Localisation</u> <i>Pour finition le long de la cornière de rive.</i>	ml		
06.3.9	FINITIONS			
06.3.9.1	TRAITEMENT DES JOINTS PLACO <u>Localisation</u> <i>Pour traitement des joints de tous les doublages, cloisons, plafonds de type PLACOSTIL.</i>	m2		
06.3.9.2	PLACOMARINE <u>Localisation</u> <i>Pour les pièces humides sanitaires mixtes</i>	m2		
06.3.9.3	ETANCHEITE EN PIED DE CLOISON <u>Localisation</u> <i>Pour toutes les cloisons de doublages et de distribution dans les pièces humides : WC, Salle de Douche, Salle de Bain.</i>	ml		
06.3.9.4	POSE SUR SOL BRUT <u>Localisation</u> <i>Pour tous les doublages et cloisons réalisés dans les zones de chape, suivant plan des sols et chapes.</i>	ml		

06.3.9.5	PRECAUTIONS ACOUSTIQUES <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des cloisons de distributions acoustiques suivant plans.</i>		m2		
06.3.9.6	ANGLES SAILLANTS <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des arrêtes saillantes des cloisons, doublages et habillages.</i>		ml		
06.3.9.7	JOINT DE DILATATION <u>Localisation</u> <i>Pour traitement des joints de dilation muraux dans les doublage et cloisons légères, suivant plans. (Bureau 1)</i>		ml		
06.3.10	CERTIFICAT DE VISITE <u>Localisation</u> <i>Pour mémoire</i>				
06.3.11	NETTOYAGE <u>Localisation</u> <i>Pour mémoire</i>				
06.3.12	COMPTE PRORATA <u>Localisation</u> <i>Pour mémoire</i>				
06.3.13	SÉCURITÉ ET ACCÈS <u>Localisation</u> <i>Pour mémoire, intégré dans l'offre</i>				
06.1	<u>Tranche optionnelle</u>				
06.1	SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES OUVRAGES				
06.1.1	PROJECTIONS				
06.1.1.1	FLOCAGE ACOUSTIQUE <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble du plafond du hall</i>		U		

	Récapitulatif
	Solution de base
	Tranche optionnelle

	Total	
	Montant HT	
	TVA	
	Montant TTC	