

DPGF

Lot 07 MENUISERIES INTÉRIEURES

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
	<u>Solution de base</u>				
07.3	SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES OUVRAGES				
07.3.1	BATIS ET HUISSERIES				
07.3.1.1	HUISSERIES BOIS <i>Localisation</i> <i>Pour l'ensemble des portes du projet, sauf précisions contraires</i>		U		
07.3.1.2	POSE DES HUISSERIES <i>Localisation</i> <i>Pour toute huisserie posée dans cloison existantes, suivant plan</i>		U		
07.3.2	PORTES A AME PLEINE PREPEINTES				
07.3.2.1	ORDINAIRE 73 <i>Localisation</i> <i>Pour les portes des sanitaires hors sanitaire PMR</i>		U		
07.3.2.2	ORDINAIRE 93 <i>Localisation</i> <i>Pour la porte du sanitaire PMR dans les sanitaires mixtes</i>		U		
07.3.3	PORTE A AME PLEINE PARE-FLAMME PREPEINTE				
07.3.3.1	PF 1/2h 93 <i>Localisation</i> <i>Pour la porte d'accès aux sanitaires mixtes</i>		U		
07.3.4	BLOCS-PORTES COUPE-FEU				
07.3.4.1	COUPE-FEU 1/2h 93 <i>Localisation</i> <i>Pour la porte du rangement 3, pour la porte du Rgt 2 et pour la porte de la réserve bar (vers couloir)</i>		U		
07.3.4.2	COUPE-FEU 1/2h 83 INVISIBLE <i>Localisation</i> <i>Pour la porte du local FT derrière le bar</i>		U		
07.3.4.3	COUPE-FEU 1/2h 93 INVISIBLE <i>Localisation</i> <i>Pour la porte de la réserve bar derrière le bar</i>		U		
07.3.4.4	COUPE FEU 1/2H 150 <i>Localisation</i> <i>Pour la porte du rangement du hall</i>		U		
07.3.4.5	COUPE FEU 1/2H 190 <i>Localisation</i> <i>Pour la porte du sas 6</i>		U		
07.3.4.6	COUPE FEU 1/2H 193 <i>Localisation</i> <i>Pour la porte du sas 3 + Sas 2 (2U) + Sas 5 (2U)</i>		U		
07.3.5	BLOCS PORTES ACOUSTIQUES				
07.3.5.1	ACOUSTIQUE 40dB(A) et PARE-FLAMME 1/2H 93 <i>Localisation</i> <i>Pour les portes des bureaux 1 & 2 au R+1</i>		U		
07.3.5.2	ACOUSTIQUE 40dB(A) et COUPE-FEU 93 <i>Localisation</i> <i>Pour les portes du sas salle au R+1 + porte de la zone 1 au R+1</i>		U		
07.3.5.3	ACOUSTIQUE 43dB(A) et COUPE-FEU 1/2h TIERCÉE 163 <i>Localisation</i>		U		

07.3.5.4	<i>pour les portes du salle de recherche vers Sas salle de recherche</i> ACOUSTIQUE 43dB(A) et COUPE-FEU 1/2h TIERCÉE 163 - BARDÉE <u>Localisation</u> <i>pour les portes du Sas salle de recherche vers hall</i>	U			
07.3.6	PLACARDS				
07.3.6.1	PORTE ET TABLETTE EXTINCTEUR <u>Localisation</u> <i>Pour l'aménagement des niches pour extincteur suivant plans. (2U)</i>	U			
07.3.6.2	PLACARD TD <u>Localisation</u> <i>Pour le placard du TD dans le coin lecture</i>	U			
07.3.6.3	PLACARD SANITAIRES <u>Localisation</u> <i>Pour le placard distributeur essuis tout et poubelle dans les sanitaires mixtes</i>	U			
07.3.6.4	ETAGÈRE <u>Localisation</u> <i>Pour étagère entre le rangt 1 et le bar (tableau d'allumage)</i>	ml			
07.3.7	MOBILIER				
07.3.7.1	MEUBLE BAR <u>Localisation</u> <i>Pour le bar du hall cf. détail architecte</i>	ens			
07.3.7.2	MEUBLE ARRIÈRE BAR <u>Localisation</u> <i>Pour le meuble à l'arrière du bar cf. détail architecte</i>	ens			
07.3.7.3	PLAN DE TRAVAIL <u>Localisation</u> <i>Pour les plans dans la réserve bar</i>	ml			
07.3.7.4	ARROCHAGE AFFICHE <u>Localisation</u> <i>Pour 8 anneaux dans le sas d'entrée</i>	U			
07.3.7.5	PORTE SAVON <u>Localisation</u> <i>pour 2 portes savons dans les sanitaires</i>	U			
07.3.8	PETITES MENUISERIES				
07.3.8.1	PLINTHES <u>Localisation</u> <i>Sur les parois neuves hors zone carrelage</i>	ml			
07.3.8.2	PROTECTION D'ANGLE <u>Localisation</u> <i>Pour les angles saillants et tête de cloison, en cloisons sèches, du projet.</i>	ml			
07.3.9	QUINCAILLERIE				
07.3.9.1	GARNITURES				
07.3.9.1.1	GARNITURE ALUMUNIUM <u>Localisation</u> <i>Pour la garniture de l'ensemble des portes intérieures.</i>	U			
07.3.9.1.2	BOUTON DE PORTE <u>Localisation</u> <i>A l'intérieur des portes des WC</i>	U			
07.3.9.1.3	BARRE DE RELEVAGE <u>Localisation</u> <i>Pour tous les WC accessibles aux handicapés du projet.</i>	U			
07.3.9.1.4	POIGNÉE DE TIRAGE <u>Localisation</u> <i>A l'intérieur des portes battantes des WC PMR</i>	U			
07.3.9.2	CYLINDRES				
07.3.9.2.1	CYLINDRE COMBINAISON <u>Localisation</u> <i>Pour les portes avec serrure</i>	U			

07.3.9.2.2	SERRURES A MORTAISER RENFORCEES		U		
07.3.9.2.3	CYLINDRE CHANTIER <u>Localisation</u> <i>Cylindres à prévoir pour l'ensemble des portes extérieures et la moitié des portes intérieures.</i>		U		
07.3.9.2.4	ORGANIGRAMME DES CLES <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble du projet.</i>		ens		
07.3.9.2.5	SERRURES A MORTAISER RENFORCEES				
07.3.9.2.5.1	pour bec de cane sur portes		U		
07.3.9.2.5.2	pour bec de cane à condamnation sur portes des sanitaires.		U		
07.3.9.2.5.3	pour serrures à fouillot sur portes avec cylindre de sûreté.		U		
07.3.9.3	CREMONE POMPIER <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des portes à 2V</i>		U		
07.3.9.4	BUTOIRS DE PORTE <u>Localisation</u> <i>Pour toutes les portes intérieures</i>		U		
07.3.9.5	FERMES PORTES				
07.3.9.5.1	FERME PORTE 1 VANTAIL <u>Localisation</u> <i>Pour les portes coupe feu 1 vantail</i>		U		
07.3.9.5.2	FERME PORTE 2 VANTAUX <u>Localisation</u> <i>Pour les portes coupe feu 2 vantaux</i>		U		
07.3.10	DIVERS				
07.3.10.1	SIGNALISATION DES LOCAUX DE SERVICE <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des portes intérieures.</i>		U		
07.3.10.2	SIGNALISATION DES SANITAIRES <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des portes des sanitaires.</i>		U		
07.3.10.3	DETALONNAGE DES PORTES <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des portes du projet</i>		U		
07.3.10.4	DÉPLACEMENT EXTINCTEUR <u>Localisation</u> <i>Dans le sas 5</i>		U		
07.3.11	CERTIFICAT DE VISITE <u>Localisation</u> <i>Pour mémoire</i>				
07.3.12	NETTOYAGE <u>Localisation</u> <i>Pour mémoire</i>				
07.3.13	COMPTE PRORATA <u>Localisation</u> <i>Pour mémoire</i>				
07.3.14	SÉCURITÉ ET ACCÈS <u>Localisation</u> <i>Pour mémoire, intégré dans l'offre</i>				
	<u>PSE/Variantes</u>				
07.1	PSE 1 : PLACARD FT				
07.1.1	PLACARD FT <u>Localisation</u> <i>Pour le placard FT dans le local FT derrière le bar</i>		U		
07.2	VARAINTE 1 : MEUBLE BAR				
07.2.1	MEUBLE BAR <u>Localisation</u> <i>Pour le meuble bar</i>		U		

Récapitulatif

Solution de base
PSE/Variantes

Total

Montant HT	
TVA	
Montant TTC	