

DPGF
Lot 09 PEINTURE

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
	<u>Solution de base</u>				
09.3	SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES OUVRAGES				
09.3.1	GÉNÉRALITÉS				
09.3.1.1	FINITIONS COURANTES				
09.3.1.2	PRÉAMBULE MATÉRIAUX				
09.3.2	ÉCHAFAUDAGE		m2		
	<u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des ouvrages nécessitant un échafaudage, prix à inclure dans les PU des peintures correspondantes.</i>				
09.3.3	PEINTURE INTERIEUR NEUF				
09.3.3.1	OUVRAGES INTERIEURS METALLIQUES				
09.3.3.1.1	POTEAU METALLIQUE		m2		
	<u>Localisation</u> <i>Pour les poteaux / poutres métalliques neuves du projet</i>				
09.3.3.1.2	CANALISATIONS APPARENTES		ens		
	<u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des tuyaux des lots techniques et descentes d'EP apparents dans les pièces.</i>				
09.3.3.2	OUVRAGES INTERIEURS BOIS				
09.3.3.2.1	IMPRESSIONS				
09.3.3.2.1.1	Pour l'ensemble des portes et trappes non prépeintes		m2		
09.3.3.2.1.2	Pour l'ensemble des huisseries		m2		
09.3.3.2.1.3	Pour l'ensemble des plinthes du projet.		m2		
09.3.3.2.1.4	Pour l'ensemble des placards en médium à peindre		m2		
09.3.3.2.1.5	Pour le meuble bar en médium à peindre		m2		
09.3.3.2.2	PEINTURE SATINEE 2 FACES				
09.3.3.2.2.1	Pour l'ensemble des portes et trappes du projet		m2		
09.3.3.2.2.2	Pour l'ensemble des huisseries		m2		
09.3.3.2.2.3	Pour l'ensemble des plinthes du projet.		m2		
09.3.3.2.2.4	Pour l'ensemble des placards en médium à peindre		m2		
09.3.3.2.2.5	Pour le meuble bar en médium à peindre		m2		
09.3.3.3	MURS ET CLOISONS				
09.3.3.3.1	ENDUITS		m2		
	<u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des supports béton et enduit ciment à peindre</i>				
09.3.3.3.2	PEINTURE SATINEE		m2		
	<u>Localisation</u> <i>Pour les murs neufs des locaux sauf précision contraire</i>				
09.3.3.3.3	PEINTURE SATINEE LESSIVABLE		m2		
	<u>Localisation</u> <i>Pour les murs neufs des locaux humides hors faïence.</i>				
09.3.3.4	PLAFONDS				
09.3.3.4.1	ENDUIT SUPERFICIEL		m2		
	<u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des plafonds neuf avec enduit.</i>				
09.3.3.4.2	PEINTURE MATE ACRYLIQUE		m2		

	<u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des plafonds neufs en plaques de plâtre non perforé suivant plans de localisation. Y compris jouées de lanterneaux</i>			
09.3.3.4.3	PEINTURE MATE ACRYLIQUE POUR PERFORATIONS <u>Localisation</u> <i>Pour tout plafond neuf perforé</i>	m2		
09.3.4	PEINTURE INTERIEUR ENTRETIEN			
09.3.4.1	OUVRAGES INTERIEURS METALLIQUES			
09.3.4.1.1	PEINTURE SUR GARDE CORPS <u>Localisation</u> <i>Pour le tube gardes-corps + potelets verticaux de la mezzanine</i>	m2		
09.3.4.1.2	PEINTURE SUR RADIATEURS <u>Localisation</u> <i>Pour les radiateurs conservés cf. plan CVC</i>	m2		
09.3.4.1.3	PEINTURE INTUMESCENTE STRUCTURE METALLIQUE <u>Localisation</u> <i>Pour les poteaux / poutres métalliques du projet qui sont encoffrée par des plafonds / soffite (bureau 1 & 2 + soffite couloir bureau R+1</i>	m2		
09.3.4.2	OUVRAGES INTÉRIEURS BOIS			
09.3.4.2.1	PEINTURE SATINEE 2 FACES			
09.3.4.2.1.1	Pour l'ensemble des portes et trappes du projet existante dans la zone d'intervention	m2		
09.3.4.2.1.2	Pour l'ensemble des huisseries existante dans la zone d'intervention	m2		
09.3.4.2.1.3	Pour l'ensemble des plinthes du projet existante dans la zone d'intervention	m2		
09.3.4.3	MURS ET CLOISONS			
09.3.4.3.1	PEINTURE SATINEE LESSIVABLE <u>Localisation</u> <i>Pour les murs des locaux humide hors faïence en plaques de plâtre ou béton existant à repeindre dans la zone d'intervention</i>	m2		
09.3.4.3.2	PEINTURE SATINEE <u>Localisation</u> <i>Pour les murs des locaux, sauf précision contraire, en plaques de plâtre ou béton ou toile de verre existant à repeindre dans la zone d'intervention + pour 1 loge qui devient bureau au RdC</i>	m2		
09.3.4.3.3	MOQUETTE MURALE <u>Localisation</u> <i>En reprise suite au bouchage de l'actuel sas d'accès salle au R+1 + suite à la modification de l'issue de secours au R+1</i>	m2		
09.3.4.4	PLAFONDS			
09.3.4.4.1	PEINTURE MATE ACRYLIQUE <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des plafonds en plaques de plâtre ou béton existant à repeindre dans la zone d'intervention</i>	m2		
09.3.4.5	SOL			
09.3.4.5.1	PEINTURE DE SOL <u>Localisation</u> <i>En plus value dans le rangement 3</i>	m2		
09.3.5	PEINTURE "ARTISTE"			
09.3.5.1	PEINTURE DEGRADÉE <u>Localisation</u> <i>Pour les zones décrites en plus value par rapport aux prestations déjà décrites par ailleurs.</i>	m2		
09.3.6	PEINTURE DE RAVALEMENT			
09.3.6.1	NETTOYAGE <u>Localisation</u> <i>Pour les poteaux béton existant en façade Nord</i>	m2		
09.3.6.2	POTEAUX <u>Localisation</u> <i>Cf. plan de façades, pour les poteaux béton existant en façade Nord</i>	m2		

09.3.7	OUVRAGES EXTÉRIEURS MÉTALLIQUES				
09.3.7.1	PORTES METALLIQUES <u>Localisation</u> <i>Pour la porte de la salle de recherche</i>		m2		
09.3.8	DIVERS				
09.3.8.1	CACHE PRISE <u>Localisation</u> <i>Pour 5 caches prises.</i>		U		
09.3.9	NETTOYAGE <u>Localisation</u> <i>Pour mémoire</i>				
09.3.10	NETTOYAGE POUR LIVRAISON				
09.3.10.1	GÉNÉRALITÉS		U		
09.3.10.2	NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER POUR LIVRAISON <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble du projet sur les zones d'interventions travaux uniquement.</i>		U		
09.3.10.3	SUR-CHAUSSURES <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble du projet.</i>		U		
09.3.11	CERTIFICAT DE VISITE <u>Localisation</u> <i>Pour mémoire</i>				
09.3.12	COMPTE PRORATA <u>Localisation</u> <i>Pour mémoire</i>				
09.3.13	SÉCURITÉ ET ACCÈS <u>Localisation</u> <i>Pour mémoire, intégré dans l'offre</i>				
	<u>Tranche optionnelle</u>				
09.1	TRANCHE OPTIONNELLE : PEINTURE EXTERIEUR ENTRETIEN				
09.1.1	PEINTURE DE RAVALEMENT				
09.1.1.1	ÉCHAFAUDAGE <u>Localisation</u> <i>Pour les peintures extérieures en façades</i>		m2		
09.1.1.2	NETTOYAGE <u>Localisation</u> <i>Cf. plan de façades, pour toutes les façades béton ou enduit ciment sans ITE enduit ou bardage (volume technique arrière scène) suivant plan de localisation</i>		m2		
09.1.1.3	SURFACES COURANTES <u>Localisation</u> <i>Cf. plan de façades, pour toutes les façades béton ou enduit ciment sans ITE enduit ou bardage (volume technique arrière scène) suivant plan de localisation y compris casquette livraison + casquette accès loge</i>		m2		
09.1.1.4	FAIBLES LARGEUR <u>Localisation</u> <i>Pour toutes les façades non isolée</i>		m2		
09.1.2	OUVRAGES EXTERIEURS METALLIQUES				
09.1.2.1	PORTES METALLIQUES <u>Localisation</u> <i>Pour les portes métalliques existantes : portes zone technique arrière scène</i>		m2		
09.1.2.2	EP EXTERIEURES <u>Localisation</u> <i>Pour les DEP conservées sur le bloc arrière sud non isolé</i>		ml		

Solution de base
Tranche optionnelle

Total

Montant HT	
TVA	
Montant TTC	