

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					LOT : 02 Partie A - FONDATIONS, GO	
RSMAR-SUACOT					PHASE : DCE ind 1	
N°	DESIGNATION	U	QTES MOE	QTES Entreprise	PRIX UNITAIRE	SOMME TOTALE
2A.2.1	PREALABLES					
2A.2.1.a	Etudes d'exécution	ens	1.00			0.00 €
2A.2.1.b	Mission de synthèse des réservation	ens	1.00			0.00 €
2A.2.1.c	Mission géotechnique G3	ens	1.00			0.00 €
2A.2.1.d	Etat des lieux	ens	1.00			0.00 €
2A.2.1.e	Dépenses communes	ens	1.00			0.00 €
2A.2.1.f	Installation de chantier	ens	1.00			0.00 €
Montants Hors taxes - PREALABLES						- €
2A.2.2	RECEPTION DE LA PLATEFORME DE TERRASSEMENT	ens	1.00			0.00 €
Montants Hors taxes - RECEPTION DE LA PLATEFORME DE TERRASSEMENT						- €
2A.2.3	IMPLANTATION	ens	1.00			0.00 €
Montants Hors taxes - IMPLANTATION						- €
2A.2.4	TERRASSEMENTS EN DEBLAIS					
2A.2.4.a	Terrassements pour fondations superficielles - longrines et soubassements et radier	m3	75.00			0.00 €
2A.2.4.b	Terrassement pour puits	m3				0.00 €
2A.2.4.c	Terrassement en terrain rocheux	m3				0.00 €
2A.2.4.d	Terrassements pour réseaux enterrés sous bâtiment	m3	15.00			0.00 €
2A.2.4.e	Evacuation des déblais	m3				0.00 €
2A.2.4.f	Provision pour purges	m3	20.00	20.00		0.00 €
Montants Hors taxes - TERRASSEMENTS EN DEBLAIS						- €
2A.2.5	CANALISATIONS ET RESEAUX INCORPORES					
2A.2.5.a	Canalisations EP enterrées	ml				0.00 €
Montants Hors taxes - CANALISATION ET RESEAUX ENTERRES						- €
2A.2.6	TERRASSEMENTS EN REMBLAIS					
2A.2.6.a	Apport de remblais	m3	20.00			0.00 €
2A.2.6.b	Remblais provenant des déblais	m3	410.00			0.00 €
2A.2.6.c	Remblais de fouille pour réseaux enterrés	m3				0.00 €
2A.2.6.d	Remblais ponctuels	m3	10.00			0.00 €
Montants Hors taxes - TERRASSEMENTS EN REMBLAIS						- €
2A.2.7	FONDATIONS					
2A.2.7.a	Substitution en gros béton pour rattrapage du bon sol	m3	110.00			0.00 €
2A.2.7.b	Gros béton pour calage redans	m3	3.00			0.00 €
2A.2.7.c	Béton de propreté	m3	7.00			0.00 €
2A.2.7.d	Semelles superficielles	m3	40.00			0.00 €
2A.2.7.e	Radiers	m3	11.40			0.00 €
2A.2.7.f	Soubassements et fûts					
	- Soubassements poteaux et murs	m3	50.00			0.00 €
	- Fûts pour charpente	m3	1.80			0.00 €
	- Fûts pour charpente abris vélos	m3	0.30			0.00 €
2A.2.7.g	Protections bitumineuses	ens	1.00			0.00 €
Montants Hors taxes - FONDATIONS						- €
2A.2.8	DALLE BASSE					
2A.2.8.a	Traitement anti-termite	m²	490.00			0.00 €
2A.2.8.b	Dalles portées	m²	390.00			0.00 €
2A.2.8.c	Finition des dalles portées	m²	390.00			0.00 €
Montants Hors taxes - DALLE BASSE						- €
2A.2.9	MURS BANCHES					
2A.2.9.a	Emulsion de bitume	ens	1.00			0.00 €
2A.2.9.b	Murs banchés courants	m3	82.00			0.00 €
2A.2.9.c	Sujétions d'incorporations	ens	1.00			0.00 €
Montants Hors taxes - MURS BANCHES						- €
2A.2.10	POTEAUX	m3	0.80			0.00 €
Montants Hors taxes - POTEAUX						- €
2A.2.11	POUTRES ET CONSOLES	m3	1.00			0.00 €
Montants Hors taxes - POUTRES ET CONSOLES						- €
2A.2.12.	PLANCHERS					
2A.2.12.a	Planchers coulés en place	m²				0.00 €
2A.2.12.b	Planchers prédalle plus dalle de compression	m²	430.00			0.00 €
2A.2.12.c	Formes de pente support d'étanchéité	m²	50.00			0.00 €
2A.2.12.d	Recharge micro-béton en salle de bain	m²	16.00			0.00 €
2A.2.12.e	Sujétions particulières	ens	1.00			0.00 €
Montants Hors taxes - PLANCHERS						- €

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					LOT : 02 Partie A - FONDATIONS, GO	
RSMAR-SUACOT					PHASE : DCE ind 1	
N°	DESIGNATION	U	QTES MOE	QTES Entreprise	PRIX UNITAIRE	SOMME TOTALE
2A.2.13	ESCALIERS	u	2.00			0.00 €
Montants Hors taxes - ESCALIERS						- €
2A.2.14	RELEVES BETON					
2A.2.14.a	Acrotères	m3	7.00			0.00 €
2A.2.14.b	Garde-corps	m3				0.00 €
2A.2.14.c	Seuils	ens	1.00			0.00 €
2A.2.14.d	Relevés divers pour étanchéité	m3	5.00			0.00 €
2A.2.14.e	Plots pour ancrage de charpente	m3	0.70			0.00 €
Montants Hors taxes - RELEVES BETON						- €
2A.2.15	MACONNERIES					
2A.2.15.a	Murs en blocs d'agglomérés	m²	120.00			0.00 €
2A.2.15.b	Maçonneries diverses	ens	1.00			0.00 €
Montants Hors taxes - MACONNERIES						- €
2A.2.16	FINITIONS DE SURFACE					
2A.2.16.a	Finition sur voiles banchés	m²	800.00			0.00 €
2A.2.16.b	Finition sur maçonnerie	m²	240.00			0.00 €
2A.2.16.c	Sous face de plancher	m²	430.00			0.00 €
Montants Hors taxes - FINITION DE SURFACE						- €
2A.2.17	EVACUATION DES EAUX PLUVIALES					
2A.2.17.a	Descentes d'eaux pluviales	ml	20.00			0.00 €
2A.2.17.b	Raccordement des DEP sur les regards VRD	ml	10.00			0.00 €
2A.2.17.c	Regards de visite en terrasse jardins	u	5.00			0.00 €
2A.2.17.d	Trop pleins et pissettes	ens	1.00			0.00 €
Montants Hors taxes - EVACUATION DES EAUX PLUVIALES						- €
2A.2.18	EQUIPEMENTS ET FOURNITURES					
2A.2.18.a	Equipement de sécurité	ens	1.00			0.00 €
2A.2.18.b	Parements en gabion	m3	20.00			0.00 €
Montants Hors taxes - EQUIPEMENTS ET FOURNITURES						- €
Les quantités de la Maîtrise d'Œuvre sont données à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu d'établir ses propres métrés.						
RECAPITULATIF LOT 02 Partie A - FONDATIONS, GO						
2A.2.1	PREALABLES					- €
2A.2.2	RECEPTION DE LA PLATEFORME DE TERRASSEMENT					- €
2A.2.3	IMPLANTATION					- €
2A.2.4	TERRASSEMENTS EN DEBLAIS					- €
2A.2.5	CANALISATIONS ET RESEAUX INCORPORES					- €
2A.2.6	TERRASSEMENTS EN REMBLAIS					- €
2A.2.7	FONDATIONS					- €
2A.2.8	DALLE BASSE					- €
2A.2.9	MURS BANCHES					- €
2A.2.10	POTEAUX					- €
2A.2.11	POUTRES ET CONSOLES					- €
2A.2.12.	PLANCHERS					- €
2A.2.13	ESCALIERS					- €
2A.2.14	RELEVES BETON					- €
2A.2.15	MACONNERIES					- €
2A.2.16	FINITIONS DE SURFACE					- €
2A.2.17	EVACUATION DES EAUX PLUVIALES					- €
2A.2.18	EQUIPEMENTS ET FOURNITURES					- €
Montant total Hors taxes						- €
T.V.A. 8,5%						- €
MONTANT TOTAL T.T.C. LOT 02 Partie A - FONDATIONS, GO						- €

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					LOT : 02 Partie B - ETANCHEITE	
RSMAR-SUACOT					PHASE : DCE ind 1	
N°	DESIGNATION	U	QTE MOE	QTES Entreprise	PRIX UNITAIRE	SOMME TOTALE
2B.2.1	RECEPTION DES SUPPORTS	ens	1.00			0.00 €
	MONTANT HT - RECEPTION DES SUPPORTS					0.00 €
2B.2.2	ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES INACCESSIBLES					
2B.2.2.a	Isolant thermique	m²	235.00			0.00 €
2B.2.2.b	Complexe SOPRANATURE	m²	195.00			0.00 €
	Bande stérile	m²	42.00			0.00 €
2B.2.2.c	Relevés d'étanchéité					
	- Relevés	ml	95.00			0.00 €
	- Protection des relevés	ml	95.00			0.00 €
2B.2.2.d	Platines	u	5.00			0.00 €
	MONTANT HT - ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES INACCESSIBLES					0.00 €
2B.2.3	ETANCHEITE LIQUIDE					
2B.2.3.a	Equerre d'étanchéité	ml	150.00			0.00 €
2B.2.3.b	Etanchéité liquide sous revêtement					
	- Au sol	m²	55.00			0.00 €
	- Sous faïence	m²	60.00			0.00 €
2B.2.3.c	Etanchéité liquide non circulaire	m²	4.00			0.00 €
	- Equerre d'étanchéité	ml	10.00			0.00 €
	MONTANT HT - ETANCHEITE LIQUIDE					0.00 €
2B.2.4	ESSAIS RECEPTION	ens	1.00			0.00 €
	MONTANT HT - ESSAIS RECEPTION					0.00 €
Les quantités de la Maîtrise d'Œuvre sont données à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu d'établir ses propres métrés.						
RECAPITULATIF LOT 02 Partie B - ETANCHEITE						
2B.2.1	RECEPTION DES SUPPORTS					- €
2B.2.2	ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES INACCESSIBLES					- €
2B.2.3	ETANCHEITE LIQUIDE					- €
2B.2.4	ESSAIS RECEPTION					- €
Montant total Hors taxes						- €
T.V.A. 8,5%						- €
MONTANT TOTAL T.T.C. LOT 02 Partie B - ETANCHEITE						- €