

Quartier Suacot - Terre Sainte - lot VRD

100	Etudes d'EXE & récolement (DOE)	Unité	Qté MOE	Qté Ent.	P.U.	Montant HT
101	Installation de chantier provisoire, constat d'huissier	Ft	1			0,00 €
102	Plans d'EXE & géo-référencement & mission G3	Ft	1			0,00 €
103	Opération topographique Implantation & Récolement DOE	Ft	1			0,00 €
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER & RECOLEMENT						0,00 €
200	Dépose démolition & terrassements	Unité	Qté MOE	Qté Ent.	P.U.	Montant HT
201.1	Démolition bâtiment compris revêtement des circulations connexes, compris criblage des gravats (0/80), <u>compris désamiantage</u>	Ft	1			0,00 €
201.2	Dépose guérite existante (2 unités) compris évacuation	Ft	1			0,00 €
202.1	Dépose ouvrants existants (2 barrières / 2 portillons / 2 portails) compris évacuation	Ft	1			0,00 €
202.2	Dépose bordure existante	ml	200			0,00 €
202.3	Dépose clôture existante	ml	150			0,00 €
203	Démolition de maçonneries diverses et évacuation (regards, piedroits, escaliers, murs, massifs, muret, etc.) => <u>sur attachements</u>	m³	105			0,00 €
204	Nettoyage, débroussaillage du terrain & abattage des arbres	Ft	1			0,00 €
205	Décapage de la terre végétale	m²	PM			0,00 €
206.1	Démolition de revêtement béton existant	m²	50			0,00 €
206.2	Démolition / réfection de revêtement existant (raccordement & extensions réseaux)	m²	400			0,00 €
206.3	Démolition de revêtement enrobé existant	m²	915			0,00 €
207.1	Débais et évacuation en site agréé	m³	840			0,00 €
207.2	Débais en petite masse et évacuation en site agréé	m³	50			0,00 €
207.3	Débais criblé et mise en remblais pour soubassement zone parking	m³	240			0,00 €
207.4	Débais criblé et mise stock pour reprise par lot GO pour soubassement dallage porté	m³	240			0,00 €
208.1	Fouilles pour réseaux divers, compris sable concassé	m³	503			0,00 €
208.2	Fouilles pour réseau basse tension, y compris sable roulé 0/4 & grillage avertisseur	m³	81			0,00 €
209	Plus value pour fouilles en terrain rocheux	m³	408			0,00 €
210	Plus value pour débais en terrain rocheux	m³	1031			0,00 €
211	Reprise au débais (criblé 0/80) pour remblaiement tranchée	m³	146			0,00 €
212	Béton C16/20 pour protection réseaux ou comblement divers => <u>sur attachements</u>	m³	15			0,00 €
213	Apport de grave GNT 0/150 pour remblaiement => <u>sur attachements</u>	m³	80			0,00 €
214	Voie provisoire entrée pour durée du chantier (monocouche, compris reprise éventuelle)	Ft	1			0,00 €
TOTAL DEMOLITION ET ESPACES VERTS						0,00 €
300	Voirie et revêtements	Unité	Qté MOE	Qté Ent.	P.U.	Montant HT
301	Géotextile anticontaminant (200 g/m²)	m²	550			0,00 €
302	Tout venant 0/80 couche de fondation pour zone enrobé et béton	m³	232			0,00 €
303	Grave concassée 0/31,5 (couche de réglage)	m³	PM			0,00 €
304	Revêtement enrobé BBSG 0/10 (ép. 6 cm compris 15 cm de GNT 0/31,5)	m²	610			0,00 €
305.1	Revêtement béton balayé C25/30 fibré (ép. 12 cm compris 15 cm de GNT 0/31,5)	m²	190			0,00 €
305.2	Revêtement béton balayé C25/30 fibré (ép. 17 cm compris 15 cm de GNT 0/31,5)	m²	360			0,00 €
307.1	Bordure T2	ml	200			0,00 €
307.2	Bordure T2 basse	ml	20			0,00 €
307.3	Bordure P1	ml	55			0,00 €
307.4	Bordure guide canne	ml	PM			0,00 €
308	Bandes d'éveil et vigilances	m²	4			0,00 €
309.1	Panneau signalisation verticale pour place handicapée (1 panneau type B + 1 panneau type M6h)	U	0			0,00 €
309.2	Panneau signalisation verticale passage piéton (AB, C)	U	8			0,00 €
310	Signalisation horizontale - marquage blanc au sol (stationnement, pictogrammes handicapés, bande STOP, numérotation places extérieures)	Ft	1			0,00 €
311.1	Remise à la cote de regard de visite existant	U	4			0,00 €
311.2	Remise à la cote de regard de branchement carré existant	U	6			0,00 €
311.3	Remise à la cote de chambre télécom existante	U	3			0,00 €
312	Apport de terre végétale compris modelage et épierrage	m³	110			0,00 €
TOTAL VOIRIE REVETEMENTS						0,00 €
400	Eaux usées	Unité	Qté MOE	Qté Ent.	P.U.	Montant HT
401.1	Canalisation Ø125 mm PVC CR8	ml	25			0,00 €
401.2	Canalisation Ø160 mm PVC CR8	ml	0			0,00 €
401.3	Canalisation Ø200 mm PVC CR8	ml	45			0,00 €
402	Siphon de sol inox	U	2			0,00 €
403	Regard de branchement EU Ø400 tampon étanche 125 KN prof. < 1,60 m	U	0			0,00 €
404	Regard EU Ø 1000 (tampon plein 400 KN, prof. < 1.70 m)	U	3			0,00 €
405	Raccordement sur regard existant (compris intervention exploitant)	U	1			0,00 €
406	Passage caméra sur réseau EU	ml	70			0,00 €
407	Essai et contrôle d'étanchéité à l'air sur canalisation	ml	70			0,00 €
408	Essai et contrôle d'étanchéité à l'air sur regard de visite	U	4			0,00 €
409	Essai à la fumée	Ens.	1			0,00 €
TOTAL EAUX USEES						0,00 €
500	Collecte et traitement EP	Unité	Qté MOE	Qté Ent.	P.U.	Montant HT
501.1	Canalisation Ø200 mm PVC CR8	ml	0			0,00 €
501.2	Canalisation Ø250 mm PVC CR8	ml	15			0,00 €
501.3	Canalisation Ø315 mm PVC CR8	ml	50			0,00 €
502.1	Regard préfa. 400x400 tampon plein fonte 125 KN prof < 1,00 m	U	0			0,00 €
502.2	Regard préfa. 600x600 tampon grille fonte 250 KN prof < 1,20 m	U	1			0,00 €
503.1	Regard préfa. Ø1000, hauteur < 1,50 m, tampon grille 400 KN prof. < 1.50 m	U	5			0,00 €
503.2	Regard préfa. Ø1000, hauteur < 1,50 m, tampon plein 400 KN prof. < 1.50 m	U	0			0,00 €
503.3	Regard préfa. Ø1000, hauteur < 1,50 m, tampon plein + avaloir 400 KN prof. < 1.50 m sur réseau existant	U	1			0,00 €
504	Raccordement sur regard avaloir existant	U	PM			0,00 €
505	Caniveau préfa 300x300 grille 400 KN	ml	8			0,00 €
506	Terrassement pour fossé intercepteur & noue	m³	30			0,00 €
507	Reprise au stock de bloc basaltes concassés (300/600 mm) pour mise en place en forme de noue	m³	21			0,00 €
508	Brise-jet DEP Ø<200 mm en blocs calibrés	U	7			0,00 €
508	Bande drainante y/c fouille, bidim, agrégats etc.	ml	100			0,00 €
509	Epaulement des canalisations Ø<300 en blocs liés pour liaisons des noues	U	1			0,00 €
TOTAL COLLECTE ET TRAITEMENT EP						0,00 €

Quartier Suacot - Terre Sainte - lot VRD

600	Alimentation AEP	Unité	Qté MOE	Qté Ent.	P.U.	Montant HT
601.1	Canalisation PEHD Ø20/25 mm PN 16 bars + grillage avertisseur	ml	110			0,00 €
601.2	Canalisation PEHD Ø63 mm PN 16 bars + grillage avertisseur	ml	10			0,00 €
602	Regard de jonction (réseau VRD / Plombier)	Ft	1			0,00 €
602	Raccordement sur canalisation existante	Ft	1			0,00 €
603	Regard 1000x1000 mm tampon plein 250 KN avec disconnecteur	Ft	1			0,00 €
604	Racord express (clapet vanne dans regard fonte)	Ens.	3			0,00 €
605	Essai de mise en pression réseau AEP, désinfection & analyse bactériologique + PV Disconnecteur	Ft	1			0,00 €
TOTAL ALIMENTATION AEP						0,00 €
700	Courants fort & faible & éclairage - Téléphonie	Unité	Qté MOE	Qté Ent.	P.U.	Montant HT
701.1	Fourreaux TPC Ø63 annelé (vert, rouge)	ml	310			0,00 €
701.2	Fourreaux TPC Ø75 annelé	ml	85			0,00 €
701.3	Fourreaux TPC Ø110 annelé	ml	180			0,00 €
702.1	Fourreaux PVC 3042/50	ml	0			0,00 €
702.2	Fourreaux PVC 5042/50	ml	125			0,00 €
703	Ensemble TPC 63 + câblette cuivre 25 mm²	ml	150			0,00 €
707.1	Regard préfabriqué 400x400 mm intérieur - tampon fonte 250 KN - prof. 1,00 m	U	6			0,00 €
707.2	Regard préfabriqué 600x600 mm intérieur - tampon fonte 250 KN - prof. 1,00 m	U	2			0,00 €
707.3	Regard préfabriqué 800x800 mm intérieur - tampon fonte 250 KN - prof. 1,00 m	U	2			0,00 €
707.3	Regard préfabriqué 800x800 mm intérieur - tampon fonte 400 KN - prof. 1,00 m	U	4			0,00 €
708.1	Chambre télécom type L2T	U	1			0,00 €
708.2	Chambre télécom type LK2C	U	2			0,00 €
709	Raccordement sur chambre existante	Ft	1			0,00 €
710	Aiguillage, essai, contrôle réseau CF / Cf	U	1			0,00 €
TOTAL Courants fort & faible & éclairage - Téléphonie						0,00 €
800	Ouvrages maçonnés & mobiliers urbains	Unité	Qté MOE	Qté Ent.	P.U.	Montant HT
801	Murs moellon	m³	60			0,00 €
802	Reprise d'arase maçonnée	ml	60			0,00 €
803	Escalier coulé en place y/c main courante - 6 marches largeur 1,30 m	Ens.	1			0,00 €
803	Escalier coulé en place y/c main courante - 6 marches largeur 1,60 m	Ens.	1			0,00 €
804.1	Plot / borne fixe ø200 mm ht 1,00 m	U	8			0,00 €
804.2	Plot / borne amovible ø200 mm ht 1,00 m	U	6			0,00 €
805	Barrière	U	2			0,00 €
TOTAL Ouvrages maçonnés & mobiliers urbains						0,00 €
Total HT Lot VRD						0,00 €
T.V.A.						0,00 €
Total T.T.C. Lot VRD						0,00 €