

Construction d'un bâtiment à usage de bureaux d'accueil Commune de Terre-Sainte à Saint Pierre Lot 04 - Electricité Courant fort Courant faibles						DCE Ind.1 Mars 2026
	DESIGNATION	U	Qté Moe	Qté Ent	En Euros	
					PU	TOTAL
0	DIVERS					
	Etudes d'exécutions, PAC	ens	1			
	Essais et mises en service	ens	1			
	Dossier des Ouvrages Exécutés	ens	1			
	Participation à la mission de synthèse	ens	1			
Sous-Total						
3	PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE TRAVAUX					
	Continuité de service	ens	1			
	Travaux de dépose - repose	ens	1			
5	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CFO					
5.1	ALIMENTATION BASSE TENSION					
	Modification dans le TGBT existant pour intégration d'un nouveau départ vers le TD Accueil (ajout protection,...) et TD Parking (ajout protection,...)	ens	1			
	Alimentation entre le TGBT existant et le TD Accueil	ens	1			
	Alimentation entre le TGBT existant et le TD Parking	ens	1			
	Raccordement et mise en œuvre de l'ensemble	PM				
5.2	CIRCUIT DE TERRE					
	Liaisons equipotentielles, mise à la terre :	ens	1			
	. les masses métalliques des tableaux électriques					
	. les huisseries des portes si nécessaire					
	. le conducteur principal de protection					
	. les canalisations métalliques d'eau froide					
	. les canalisations métalliques de ventilation					
	. tous les appareils d'éclairage, prises de courant,					
	. boîtes métalliques éventuelles					
	Etiquetage	PM				
5.3	CANALISATIONS ELECTRIQUES					
	- liaisons 1,5 mm² pour les circuits éclairage	ens	1			
	- liaisons 2,5 mm² pour les circuits PC 16A+N+T et 20A	ens	1			
5.4	ACCESSOIRES DE DISTRIBUTION					
	Chemin de câbles courant fort	ml	30			
	Chemin de câbles courant faible	ml	30			
	- repérages	ens	1			
	- accessoires de mise en œuvre	ens	1			
5.5	ARMOIRES DE PROTECTION					
	TD Accueil	ens	1			
	TD Parking	ens	1			
	Accessoires de raccordement et de mise en œuvre	ens	1			

	DESIGNATION	U	Qté Moe	Qté Ent	En Euros	
					PU	TOTAL
5.6	APPAREILS DE COMMANDE DE PROTECTION ET DE DISTRIBUTION <i>Compris dans "Armoires de protection"</i>	PM				
5.7	APPAREILLAGE <u>IP21-IK04 encastré</u> - interrupteur simple allumage / double allumage / bouton poussoir / va et vient - prise de courant 16A+N+T - Bloc A 16A+N+T (1PC+1RJ45) y compris poste de travail - Bloc B 16A+N+T (4PC+2RJ45) y compris poste de travail <u>IP55-IK07</u> - prise de courant 16A+N+T - IP55	U U U U U	26 37 10 9 16			
5.8	LUSTRIERIE Type 1 - Linéaire LED Type 2 - Dalle 600x600 Type 3 - Hublot sanitaires Type 4 - Plafonnier Type 5 - Hublot extérieur Type 6 - Tubulaire escalier Type 7 - Luminaire sous face de toiture Type 8 - Candélabre Type 9 - Liseuse	U U U U U U U U U	31 19 10 15 32 6 12 8 9			
5.9	ECLAIRAGE DE SECURITE Télécommandes d'éclairage de sécurité Alimentation U1000R2V 5G1,5 mm² Eclairage de sécurité LED étanche / antivandal 45lm - 1h	PM ens U	 1 9			
5.10	ALIMENTATIONS SPECIFIQUES DEPUIS TGBT vestiaire					
1	- Alimentation TD	PM				
2	- Alimentation des prises de courant	PM				
3	- Alimentation des éclairages	PM				
4	-Alimentation brasseur d'air	U	16			
5	-Alimentation alarme incendie	U	1			
6	-Alimentation baie de brassage	U	3			
7	-Alimentation interphonie	U	3			
8	-Alimentation anti-intrusion	U	1			
9	-Alimentation vidéo surveillance	U	1			
10	-Alimentation borne IRVE	U	5			
11	-Alimentation barrière levante	U	2			
12	-Alimentation caisson d'extraction	U	2			
13	-Alimentation monosplit	U	1			
14	-Alimentation DRV	U	1			
15	-Alimentation unité intérieure de climatisation	U	12			
16	-Alimentation ECS (appoint thermosiphon)	U	2			
17	-Alimentation sèche mains	U	6			
18	-Alimentation enseigne basse	U	1			
19	-Alimentation enseigne haute	U	1			
20	-Alimentation gâche	U	2			

	DESIGNATION	U	Qté Moe	Qté Ent	En Euros	
					PU	TOTAL
5.11	EQUIPEMENTS DIVERS					
5.11.1	Brasseur d'air y compris commande	U	16			
5.11.2	Détecteurs de présence plafond / applique étanche	U	23			
5.11.3	Coupure générale électrique / GE / CVC / local info	U	4			
5.11.4	Coffret commande d'éclairage	U	2			
5.11.5	Coffret barrière levante	U	1			
5.11.6	Borne de recharge IRVE	U	5			
5.11.7	Onduleur	U	1			
5.11.8	Ecran	U	1			
	Sous-Total					
6	<u>PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CFA</u>					
6.1	INSTALLATION TELEPHONIE/ INFORMATIQUE					
	- Raccordement fibre optique depuis la rue	ens	1			
	- Fourniture et pose des câbles des liaisons capillaires depuis la baie RG	ens	1			
	- Prise RJ	PM				Voir chapitre appareillage
	- Baie informatique 800 x 1 200 x 42U équipée selon CCTP	ens	1			
	- Baie informatique 800 x 1 000 x 42U équipée selon CCTP	ens	2			
	- Etiquetage des RJ et test	ens	1			
6.2	INSTALLATION INCENDIE					
	Centrale incendie type 4	ens	1			
	Déclencheur manuel	U	6			
	Diffuseur sonores étanche	U	4			
	Flash incendie	U	9			
	Câblage et essais	ens	1			
	Report d'alarme incendie de l'ensemble du site	ens	1			
6.3	INTERPHONIE					
	Platine de rue	U	3			
	Poste interieur	U	4			
	Ventouse suivant CCTP	U	2			
	Câblage et essais	ens	1			
6.4	ALARME ANTI INTRUSION					
	Centrale intrusion	U	1			
	Clavier codé	U	3			
	Bouton poussoir d'alerte	U	6			
	Détecteur bi-volumétrique	U	24			
	Detecteur périmétrique (Contact à feuillure)	U	44			
	Sabot de sol	U	12			
	Diffuseur sonores	U	1			
	Tableau de report d'alarme (armurerie, séïsme et intrusion)	U	1			
	Cablage	ens	1			
	Programmation, mise en service	ens	1			

	DESIGNATION	U	Qté Moe	Qté Ent	En Euros	
					PU	TOTAL
6.5	VIDEOSURVEILLANCE					
	Caméra	U	6			
	Enregistreur	U	1			
	Switch POE	U	1			
	Ecran de visualisation y compris poste infomatique	U	2			
	Cablage	ens	1			
	Programmation, mise en service	ens	1			
6.6	DETECTION VERROUILLAGE DE PORTE					
	Centrale de detection verrouillage	U	1			
	Système anti-arrachement de porte	U	4			
	Serrure	U	4			
	Pupitre de commande	U	4			
	Cablage	ens	1			
	Programmation, mise en service	ens	1			
6.7	GTB					
	Tableau GTB	U	1			
Sous-Total						
RECAPITULATIF BASE						
0	DIVERS					
5	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CFO					
6	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CFA					
TOTAL HT						
TVA				8,50%		
TOTAL TTC						