

OPERATION AMENAGEMENT QUARTIER SUACOT
PHASE DCE_ind1 - LOT 11 – Aménagements paysagers

CDPGF

Commune de Saint-Pierre

Commune de Saint Pierre

Code	Désignation	Unité	Quantité MOE	Quantité entreprise	PUHT	PTHT
	Poste 1 - TRAVAUX PRELIMINAIRES					
1.1	Implantation des ouvrages comprenant l'implantation, le piquetage, y compris la fourniture du plan d'implantation qui sera joint au dossier des ouvrages exécutés	ens.	1			
1.3.3	Etudes d'exécution	forfait	1			
1.3.4	Dossier de récolement	forfait	1			
1.4	Mise en place d'une protection des végétaux à conserver	forfait	1			
1.6	Taille d'équilibrage et de formation des grands sujets conservés, comprenant tailles, broyage des produits d'élagage et la mise à disposition des produits aux jardins de l'opération	forfait	1			
1.7	Aménagement des sols avant plantation					
	Préparation des espaces à aménager (nettoyage) Finition des fonds de forme, Ouverture des fosses de plantation pour les arbres de haute-tige et palmiers, Décompactage du fond de forme (sur une épaisseur de 40 cm pour les espaces arbustifs et 20 cm pour les espaces engazonnés, le tri et la mise en réserve des blocs sur site (sauf noue végétale), Formation paysagère des sols plantés Désherbage préparatoire	m²	697,00			
1.8	Fourniture et mise en place de terre végétale					
0.10.3.1	Complément des terres du site par un apport de terre végétale exogène, en accord avec le MOE sur la provenance et la qualité	m³		PM		
1.8.1	Compost					
	Fourniture et mise en œuvre d'un compost de composition agréé par la maîtrise d'œuvre, régalage soigné, y compris toutes sujétions de transports, d'égalsation de mise en œuvre soignée en couverture complète des terres végétales mises en oeuvre, sur une épaisseur minimale moyenne de 10 cm (incorporation de 5 cm de compost dans 10 cm de terre végétale)	m³	34,85			
	Total H.T. - Poste 1					0,00 €
	Poste 2– TRAVAUX DE PLANTATIONS					
2.2	Fourniture et plantation des ensembles végétaux					
2.2.1	Ensemble végétal 1 : jardin bas					
0.10.4	Fourniture des végétaux suivant les prescriptions particulières du CCTP	m²	697,00			
0.10.4	Plantation des végétaux comprenant la fosse de plantation, la façon de cunette, le plombage, les apports organiques et minéraux, l'arrosage et l'entretien jusqu'à la réception (levée des réserves)	m²	697,00			
2.2.2	Arbustes					
0.10.4	Fourniture des végétaux suivant les prescriptions particulières du CCTP	U	19,00			
	Plantation des végétaux comprenant la fosse de plantation, la façon de cunette, le plombage, les apports organiques et minéraux, l'arrosage et l'entretien jusqu'à la réception (levée des réserves)	U	19,00			
2.3	Arbres et palmiers de hautes tiges					
0.10.4	Fourniture des végétaux suivant les prescriptions particulières du CCTP	U	13,00			
	Plantation des végétaux comprenant la fosse de plantation, la façon de cunette, le plombage, les apports organiques et minéraux, l'arrosage et l'entretien jusqu'à la réception (levée des réserves)	U	13,00			
2.4	Fourniture et pose des accessoires					
2.4.1 et 2.4.2	Fourniture et pose des tuteurs unipodes : bois traité classe IV en pin sylvestre comprenant des poteau de 3 m de longueur, les entretoises en demi rond, les colliers et liens en caoutchouc naturel ou EPDM non blessant pour maintien des arbres	U	13,00			
2.4.3	Paillage végétal BRF					
	Fourniture et mise en œuvre d'un paillage ou mulching de composition agréé par la maîtrise d'œuvre, issu de broyats de végétaux ligneux, régalage soigné, y compris toutes sujétions de transports d'égalsation de mise en œuvre soignée en couverture complète des terres végétales mises en oeuvre, sur une épaisseur minimale moyenne de 5 cm totalité des jardins	m³	34,85			
	Total H.T. - Poste 2					

OPERATION AMENAGEMENT QUARTIER SUACOT
PHASE DCE_ind1 - LOT 11 – Aménagements paysagers

CDPGF

Commune de Saint-Pierre

Code	Désignation	Unité	Quantité MOE	Quantité entreprise	PUHT	PTHT
	Poste 3 – TRAVAUX DE FINALISATION					
	GENERALITES : travaux de finalisation conformément au prescriptions du CCTP et dans le respect du fascicule 35, (entretien durant la première année à compter de la réception) y compris garantie de reprise et garantie variétale, surveillance globale du site comprenant l'observation des végétaux, l'évaluation des besoins en arrosage et en désherbage, le contrôle du réseau d'arrosage, la surveillance des plantes envahissantes, le suivi phyto-sanitaire, etc...					
	1ère année					
	Entretien des ensembles végétaux + arbustes comprenant l'ensemble des prescriptions spécifiées au CCTP, y/c l'arrosage + fourniture en eau, le remplacement des plants défectueux, l'entretien du mulching ou litière de protection des sols, les tailles de formation, le broyage des déchets organiques issus du désherbage et de l'entretien manuel.	M²/12 mois	697,00			
	Entretien des arbres et palmiers de hautes-tiges, comprenant l'ensemble des prescriptions spécifiées au CCTP, y/c l'arrosage + fourniture en eau, valorisation des résidus de coupe, vérificaton et reprises des tuteurages, gestion des collets et des paillis au pied des arbres	U/12 mois	13,00			
	TOTAL H.T. TRAVAUX DE FINALISATION 1ère année					
	Total H.T. - Poste 3					
RECAPITULATIF AMENAGEMENTS PAYSAGERS						
Poste 1: Travaux préparatoires						
Poste 2 : Travaux paysagers						
Poste 3 :Travaux de finalisation						
TOTAL HT						
TVA 8,5 %						
TOTAL TTC						

Les quantités sont données à titre indicatif. En cas d'erreurs ou d'omissions détectées par l'entreprise, elle se doit de les modifier ou de rajouter les postes qui lui sembleraient nécessaires. Aucune réserve sur les quantités ne sera acceptée. Si l'entrepreneur venait à ne modifier aucune quantité, celles-ci seraient considérées comme vérifiées et acceptées par l'entreprise.