

CTI ROUEN --- REHABILITATION DES SURFACES PARKINGS CEIRO

|        |                |
|--------|----------------|
| LOT N° | INTITULE LOT   |
| 1      | TRAVAUX VOIRIE |

| N° Poste | Désignation                                                                                                                                                                               | Unité | Qté | P/U | Total |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|
| 1.6      | Travaux de voirie                                                                                                                                                                         |       |     |     |       |
| 1.6.1    | Constat/bungalow vestiaire                                                                                                                                                                |       |     |     |       |
|          | Tranche ferme                                                                                                                                                                             |       |     |     |       |
|          | Constat et visite contradictoire du chantier                                                                                                                                              | ENS   | 1   |     | 0,00  |
|          | Installation de bungalows sur le parking extérieur                                                                                                                                        | U     | 1   |     | 0,00  |
| 1.6.2    | Zone 1 Livraison nettoyage PSE1                                                                                                                                                           |       |     |     |       |
|          | Prestation Supplémentaire éventuelle 1                                                                                                                                                    |       |     |     |       |
|          | Mise en œuvre d'une clôture complète fermée                                                                                                                                               | ENS   | 1   |     | 0,00  |
|          | Fourniture et pose de plaques signalétiques                                                                                                                                               | ENS   | 1   |     |       |
|          | Enlèvement des graves, terres végétales, mousses, herbes, gravats et déchets jusqu'au support du parking constituant la couche de roulement sur toute la surface et périphérie de la zone | M²    | 692 |     | 0,00  |
|          | Réalisation d'un balayage complet                                                                                                                                                         | M²    | 692 |     | 0,00  |
| 1.6.3    | Zone 1 Livraison enrobé PSE2                                                                                                                                                              |       |     |     |       |
|          | Prestation Supplémentaire éventuelle 2                                                                                                                                                    |       |     |     |       |
|          | Rédaction du Plan d'Assurance Qualité                                                                                                                                                     | ENS   | 1   |     | 0,00  |
|          | Mise en œuvre d'une clôture complète                                                                                                                                                      | ENS   | 1   |     | 0,00  |
|          | Fourniture et pose de plaques signalétiques                                                                                                                                               | ENS   |     |     | 0,00  |
|          | Mise en place du piquetage général                                                                                                                                                        | ENS   |     |     | 0,00  |
|          | Dépose de l'enrobé existant sur toute la surface et périphérie de la zone                                                                                                                 | M²    | 692 |     | 0,00  |
|          | Rabotage de la forme                                                                                                                                                                      | M²    | 692 |     | 0,00  |
|          | Réglage et compactage de la forme                                                                                                                                                         | M²    | 692 |     | 0,00  |
|          | Fourniture et mise en œuvre de tout venant 0/31.5 suivant besoin                                                                                                                          | M²    | 692 |     | 0,00  |
|          | Fourniture et mise en œuvre de 2 réhausses de regard ou modification des hauteurs des regards pour une mise à niveau en lien avec l'enrobé                                                | U     | 2   |     | 0,00  |
|          | Exécution d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume                                                                                                                                | M²    | 692 |     | 0,00  |
|          | Fourniture et mise en œuvre de revêtement en enrobé noir à chaud 0/10 à raison de 150kg/m² (épaisseur 6.5cm) d'enrobé                                                                     | M²    | 692 |     | 0,00  |
|          | Réglage des pentes et compactage sur toute la surface et périphérie de la zone                                                                                                            | M²    | 692 |     | 0,00  |
|          |                                                                                                                                                                                           |       |     |     |       |

CTIR ROUEN --- REHABILITATION DES SURFACES PARKINGS CEIRO

| LOT N° | INTITULE LOT   |
|--------|----------------|
| 1      | TRAVAUX VOIRIE |

| N° Poste | Désignation                                                                                                                                                                               | Unité | Qté  | P/U | Total |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|-------|
| 1.6.4    | <b>Zone 2 Parking enrobé</b>                                                                                                                                                              |       |      |     |       |
|          | Tranche ferme                                                                                                                                                                             |       |      |     |       |
|          | Rédaction du Plan d'Assurance Qualité                                                                                                                                                     | ENS   | 1    |     | 0,00  |
|          | Mise en œuvre d'une clôture complète                                                                                                                                                      | ENS   | 1    |     | 0,00  |
|          | Fourniture et pose de plaques signalétiques                                                                                                                                               | ENS   | 1    |     | 0,00  |
|          | Mise en place du piquetage général                                                                                                                                                        | ENS   | 1    |     | 0,00  |
|          | Dépose de l'enrobé existant sur toute la surface et périphérie de la zone                                                                                                                 | M²    | 1512 |     | 0,00  |
|          | Rabotage de la forme                                                                                                                                                                      | M²    | 1512 |     | 0,00  |
|          | Réglage et compactage de la forme                                                                                                                                                         | M²    | 1512 |     | 0,00  |
|          | Fourniture et mise en œuvre de tout venant 0/31.5                                                                                                                                         | M²    | 1512 |     | 0,00  |
|          | Fourniture et mise en œuvre de 1 réhausse de regard ou modification des hauteurs des regards pour une mise à niveau en lien avec l'enrobé                                                 | U     | 1    |     | 0,00  |
|          | Exécution d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume                                                                                                                                | M²    | 2280 |     | 0,00  |
|          | Fourniture et mise en œuvre de revêtement en enrobé noir à chaud 0/10 à raison de 150kg/m² (épaisseur 6.5cm) d'enrobé                                                                     | M²    | 2280 |     | 0,00  |
|          | Réglage des pentes et compactage                                                                                                                                                          | M²    | 2280 |     | 0,00  |
|          | Fourniture et pose d'un tampon béton pour regard en 300*300                                                                                                                               | U     | 1    |     | 0,00  |
| 1.6.5    | <b>Zone 3 GE nettoyage PSE3</b>                                                                                                                                                           |       |      |     |       |
|          | Prestation Supplémentaire éventuelle 3                                                                                                                                                    |       |      |     |       |
|          | Mise en œuvre d'une clôture complète fermée                                                                                                                                               | ENS   | 1    |     | 0,00  |
|          | Fourniture et pose de plaques signalétiques                                                                                                                                               | ENS   | 1    |     | 0,00  |
|          | Enlèvement de la terre végétale et des gravats sur 10 cm en dessous de la bordure intérieure du trottoir                                                                                  | M²    | 24   |     | 0,00  |
|          | Mise en place de terre végétale jusqu'à 3 cm en dessous des bordures et engazonnement du trottoir                                                                                         | ENS   | 1    |     | 0,00  |
|          | Enlèvement des graves, terres végétales, mousses, herbes, gravats et déchets jusqu'au support du parking constituant la couche de roulement sur toute la surface et périphérie de la zone | M²    | 169  |     | 0,00  |
|          | Réalisation d'un balayage complet pour ne plus avoir de résidus sur toute la surface et périphérie de la zone                                                                             | M²    | 169  |     | 0,00  |
| 1.6.6    | <b>Zone 3 GE bande en enrobé PSE4</b>                                                                                                                                                     |       |      |     |       |
|          | Prestation Supplémentaire éventuelle 4                                                                                                                                                    |       |      |     |       |
|          | Dépose de l'enrobé existant sur toute la surface et périphérie de la zone définie                                                                                                         | M²    | 3    |     | 0,00  |

CTIR ROUEN --- REHABILITATION DES SURFACES PARKINGS CIERO

|        |                |
|--------|----------------|
| LOT N° | INTITULE LOT   |
| 1      | TRAVAUX VOIRIE |

| N° Poste | Désignation                                                                                                           | Unité | Qté | P/U | Total |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|
| 1.6.7    | Rabotage de la forme                                                                                                  | M²    | 3   |     | 0,00  |
|          | Réglage et compactage de la forme                                                                                     | M²    | 3   |     | 0,00  |
|          | Fourniture et mise en œuvre de tout venant 0/31.5                                                                     | M²    | 3   |     | 0,00  |
|          | Exécution d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume                                                            | M²    | 3   |     | 0,00  |
|          | Fourniture et mise en œuvre de revêtement en enrobé noir à chaud 0/10 à raison de 150kg/m² (épaisseur 6.5cm) d'enrobé | M²    | 3   |     | 0,00  |
|          | Réglage des pentes et compactage sur toute la surface et périphérie de la zone définie                                | M²    | 3   |     | 0,00  |
|          | <b><u>Zone 3 GE enrobé PSE5</u></b>                                                                                   |       |     |     |       |
|          | Prestation Supplémentaire éventuelle 5                                                                                |       |     |     |       |
|          | Rédaction du Plan d'Assurance Qualité                                                                                 | ENS   | 1   |     | 0,00  |
|          | Mise en œuvre d'une clôture complète fermée                                                                           | ENS   | 1   |     | 0,00  |
|          | Fourniture et pose de plaques signalétiques                                                                           | ENS   | 1   |     | 0,00  |
|          | Enlèvement de la terre végétale et des gravats sur 10 cm en dessous de la bordure intérieure du trottoir              | M²    | 24  |     | 0,00  |
|          | Mise en place de terre végétale jusqu'à 3 cm en dessous des bordures et engazonnement du trottoir                     | ENS   | 1   |     | 0,00  |
|          | Dépose de l'enrobé existant sur toute la surface et périphérie                                                        | M²    | 169 |     | 0,00  |
|          | Rabotage de la forme                                                                                                  | M²    | 169 |     | 0,00  |
|          | Réglage et compactage de la forme                                                                                     | M²    | 169 |     | 0,00  |
|          | Fourniture et mise en œuvre de tout venant 0/31.5 suivant besoin                                                      | M²    | 169 |     | 0,00  |
|          | Exécution d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume                                                            | M²    | 169 |     | 0,00  |
|          | Fourniture et mise en œuvre de revêtement en enrobé noir à chaud 0/10 à raison de 150kg/m² (épaisseur 6.5cm) d'enrobé | M²    | 169 |     | 0,00  |
|          | Réglage des pentes et compactage sur toute la surface et périphérie de la zone (depuis les façades jusqu'au grillage) | M²    | 169 |     | 0,00  |
| 1.6.8    | <b><u>Zone 2 Parking Protections</u></b>                                                                              |       |     |     |       |
|          | Tranche ferme                                                                                                         |       |     |     |       |
|          | Fourniture et pose de 2 arceaux de protection d'angle de 1200m de hauteur                                             | U     | 2   |     | 0,00  |
|          | Fourniture et pose de 2 poteaux de protection de 1200m de hauteur                                                     | U     | 2   |     | 0,00  |
|          | Fourniture et pose de 2 poteaux de parking pompier de 1190m de hauteur                                                | U     | 2   |     | 0,00  |

CTIR ROUEN --- REHABILITATION DES SURFACES PARKING CIERO

|        |                |
|--------|----------------|
| LOT N° | INTITULE LOT   |
| 1      | TRAVAUX VOIRIE |

| N° Poste | Désignation                                    | Unité | Qté | P/U | Total  |
|----------|------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------|
|          |                                                |       |     |     |        |
|          |                                                |       |     |     |        |
|          | Total tranche ferme 1.6.1 + 1.6.4 +1.6.8 : HT  |       |     |     | 0,00 € |
|          | TVA 20%                                        |       |     |     |        |
|          | Total tranche ferme 1.6.1 + 1.6.4 +1.6.8 : TTC |       |     |     | 0,00 € |
|          |                                                |       |     |     |        |
|          | Total tranche Optionnelle PSE1 1.6.2 : HT      |       |     |     | 0,00 € |
|          | TVA 20%                                        |       |     |     |        |
|          | Total tranche Optionnelle PSE1 1.6.2 : TTC     |       |     |     | 0,00 € |
|          |                                                |       |     |     |        |
|          | Total tranche Optionnelle PSE 2 1.6.3 : HT     |       |     |     | 0,00 € |
|          | TVA 20%                                        |       |     |     |        |
|          | Total tranche Optionnelle PSE2 1.6.3 : TTC     |       |     |     | 0,00 € |
|          |                                                |       |     |     |        |
|          | Total tranche Optionnelle PSE3 1.6.5 : HT      |       |     |     | 0,00 € |
|          | TVA 20%                                        |       |     |     |        |
|          | Total tranche Optionnelle PSE3 1.6.5 : TTC     |       |     |     | 0,00 € |
|          |                                                |       |     |     |        |
|          | Total tranche Optionnelle PSE 4 1.6.6 : HT     |       |     |     | 0,00 € |
|          | TVA 20%                                        |       |     |     |        |
|          | Total tranche Optionnelle PSE4 1.6.6 : TTC     |       |     |     | 0,00 € |
|          |                                                |       |     |     |        |
|          | Total tranche Optionnelle PSE 5 1.6.7 : HT     |       |     |     | 0,00 € |
|          | TVA 20%                                        |       |     |     |        |
|          | Total tranche Optionnelle PSE 5 1.6.7 : TTC    |       |     |     | 0,00 € |