

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES DPGF

RESIDENCE DE LA CITE DES DOUANES

Rue Jules Mondoloni, 20600 BASTIA

Les quantités doivent impérativement être vérifiées par l'entreprise

Les prix unitaires doivent inclure les coûts études EXE, transport et quincaillerie nécessaires

Tous les travaux, produits, matériels, matériaux etc, doivent être conformes aux normes et DTU en vigueur

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
1	TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION				
1.1	Installation de chantier (échafaudage inclus)	1,0	ENS		
2	BALCONS ET GARDE-CORPS				
	<i>Localisation : Façades Sud et Est</i>				
2.1	Sondages et purge des zones dégradés et sous-faces	30,0	U		
2.2	Traitement et/ou remplacement des aciers selon état	30,0	U		
2.3	Réparations et/ou reprises maçonnerie + garde-corps Avec mortiers de réparation adaptés à la nature du support (résistant aux embruns marins équivalent XS3)	30,0	U		
2.4	Mise en place d'une étanchéité	30,0	U		
2.5	Réalisation finition enduite adaptée au support Grain et teinte similaire à l'existant et résistant aux embruns marins	30,0	U		
2.6	// VARIANTE EN CAS DE DEFAUTS STRUCTURELS (suite aux sondages) Démolition complète et reconstruction Uniquement en fonction des résultats des sondages et sur validation du Maître d'Ouvrage. Mention du prix unitaire à titre indicatif sans l'inclure dans le montant total.	30,0	U		PM
3	TERRASSES				
	<i>Localisation : n°T00; n°T0B; n°T01; n°T0C; n°T03; n°T0D</i>				
3.1	Sondages et purge des zones dégradés	6,0	U		
3.2	Traitement et/ou remplacement des aciers selon état	6,0	U		
3.3	Réparations et/ou reprises maçonnerie Avec mortiers de réparation adaptés à la nature du support (résistant aux embruns marins équivalent XS3)	6,0	U		
3.4	Réalisation finition enduite adaptée au support Grain et teinte similaire à l'existant et résistant aux embruns marins	6,0	U		
4	LINTEAUX (BAIES + AUVENTS D'ENTREE)				
	<i>Localisation : Façades Nord et Ouest - Bâtiments A, B et C</i>				
4.1	Sondages et purge des zones dégradés	23,0	U		
4.2	Traitement et/ou remplacement des aciers selon état	23,0	U		
4.3	Réparations et/ou reprises maçonnerie Avec mortiers de réparation adaptés à la nature du support (résistant aux embruns marins équivalent XS3)	23,0	U		
4.4	Réalisation finition enduite adaptée au support Grain et teinte similaire à l'existant et résistant aux embruns marins	23,0	U		
5	REPRISE TROU VISIBLE DANS FACADE				
	<i>Localisation : Façade Ouest - Angle Bâtiment B et C - Etage 4</i>				
5.1	Sondages et purge des zones dégradés	1,0	U		
5.2	Traitement et/ou remplacement des aciers selon état	1,0	U		

5.3	Réparations et/ou reprises maçonnerie + étanchéité Avec mortiers de réparation adaptés à la nature du support (résistant aux embruns marins équivalent XS3)	1,0	U		
5.4	Réalisation finition enduite adaptée au support Grain et teinte similaire à l'existant et résistant aux embruns marins	1,0	U		
6	FISSURES FACADE LINTEAUX				
	<i>Localisation : Façade Ouest - Bâtiments A et B - Tout le long de l'étage 4</i>				
6.1	Sondages et purge des zones dégradés	1,0	ENS		
6.2	Traitement et/ou remplacement des aciers selon état	1,0	ENS		
6.3	Réparations et/ou reprises maçonnerie Avec mortiers de réparation adaptés à la nature du support (résistant aux embruns marins équivalent XS3)	1,0	ENS		
6.4	Réalisation finition enduite adaptée au support Grain et teinte similaire à l'existant et résistant aux embruns marins	1,0	ENS		
7	ANGLE DU BATIMENT				
	<i>Localisation : Façade Ouest : Angle Bâtiment B toute hauteur</i>				
7.1	Sondages et purge des zones dégradés	1,0	U		
7.2	Traitement et/ou remplacement des aciers selon état	1,0	U		
7.3	Réparations et/ou reprises maçonnerie Avec mortiers de réparation adaptés à la nature du support (résistant aux embruns marins équivalent XS3)	1,0	U		
7.4	Réalisation finition enduite adaptée au support Grain et teinte similaire à l'existant et résistant aux embruns marins	1,0	U		
8	ACROTERE BETON TOITURE				
	<i>Localisation : Périphérie de toute la toiture</i>				
8.1	Sondages et purge des zones dégradés	1,0	ENS		
8.2	Traitement et/ou remplacement des aciers selon état	1,0	ENS		
8.3	Réparations et/ou reprises maçonnerie Avec mortiers de réparation adaptés à la nature du support (résistant aux embruns marins équivalent XS3)	1,0	ENS		
8.4	Reprise de l'étanchéité et remplacement des pissettes	1,0	ENS		
8.5	Fourniture et pose de couvertines	1,0	ENS		
8.6	Réalisation finition enduite adaptée au support Grain et teinte similaire à l'existant et résistant aux embruns marins	1,0	ENS		
9	GARDE-CORPS BAIES ET TERRASSES				
	<i>Localisation : Sur l'ensemble des bâtiments</i>				
9.1	Reprise des garde-corps Avec traitement acier résistant aux embruns marins	150,0	U		
9.2	// VARIANTE (selon état garde-corps) Remplacement complet des garde-corps Avec traitement acier résistant aux embruns marins <u>Mention du prix unitaire à titre indicatif sans l'inclure dans le montant total.</u>	150,0	U		PM
Montant HT (TF)				-	€
TVA 10% :				-	€
Montant TTC				-	€

Annexes : CCTP / Plans de niveaux du bâtiment