

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DPGF

RESIDENCE DE LA CITE DES DOUANES

Rue San Francesco, 20260 CALVI

Les quantités doivent impérativement être vérifiées par l'entreprise

Les prix unitaires doivent inclure les coûts études EXE, transport et quincaillerie nécessaires

Tous les travaux, produits, matériels, matériaux etc, doivent être conformes aux normes et DTU en vigueur

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
	<u>TRANCHE FERME - PHASE 1 / PRIORITAIRE</u>				
1	TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION				
1.1	Installation de chantier (échafaudage inclus)	1,0	ENS		
2	BALCONS ET GARDE-CORPS - Catégorie A urgents				
	<i>Localisation : Façade Nord-Est - n°003 / n°004 / n°005</i>				
2.1	Sondages et purge des zones dégradés et sous-faces	3,0	ENS		
2.2	Traitement et/ou remplacement des aciers selon état	3,0	ENS		
2.3	Réparations et/ou reprises maçonnerie + garde-corps Avec mortiers de réparation adaptés à la nature du support (résistant aux embruns marins)	3,0	ENS		
2.4	Mise en place d'une étanchéité	3,0	ENS		
2.5	Réalisation finition enduite adaptée au support (Grain et teinte similaire à l'existant et résistant aux embruns marins)	3,0	ENS		
2.6	<u>// VARIANTE EN CAS DE DEFAUTS STRUCTURELS (suite aux sondages)</u> Démolition complète et reconstruction Uniquement en fonction des résultats des sondages et sur validation du Maître d'Ouvrage. Mention du prix unitaire à titre indicatif sans l'inclure dans le montant total.	3,0	ENS		PM
3	BALCONS ET GARDE-CORPS - Catégorie B				
	<i>Localisation : Façade Nord-Est - n°001 / n°101 / n°102 / n°104 / n°202 / n°205</i>				
3.1	Sondages et purge des zones dégradés et sous-faces	6,0	ENS		
3.2	Traitement et/ou remplacement des aciers selon état	6,0	ENS		
3.3	Réparations et/ou reprises maçonnerie + garde-corps Avec mortiers de réparation adaptés à la nature du support (résistant aux embruns marins)	6,0	ENS		
3.4	Mise en place d'une étanchéité	6,0	ENS		
3.5	Réalisation finition enduite adaptée au support (Grain et teinte similaire à l'existant et résistant aux embruns marins)	6,0	ENS		
3.6	<u>// VARIANTE EN CAS DE DEFAUTS STRUCTURELS (suite aux sondages)</u> Démolition complète et reconstruction Uniquement en fonction des résultats des sondages et sur validation du Maître d'Ouvrage. Mention du prix unitaire à titre indicatif sans l'inclure dans le montant total.	6,0	ENS		PM
4	TERRASSE				
	<i>Localisation : Façade Sud-Est : Niveau Etage 2</i>				
4.1	Sondages et purge des zones dégradés	1,0	ENS		
4.2	Traitement et/ou remplacement des aciers selon état	1,0	ENS		
4.3	Réparations et/ou reprises maçonnerie Avec mortiers de réparation adaptés à la nature du support (résistant aux embruns marins)	1,0	ENS		
4.4	Réalisation finition enduite adaptée au support (Grain et teinte similaire à l'existant et résistant aux embruns marins)	1,0	ENS		

5	APPUI DE MENUISERIES EXTERIEURES				
	<i>Localisation : Façade Nord-Est</i>				
5.1	Sondages et purge des zones dégradés	2,0	ENS		
5.2	Traitement et/ou remplacement des aciers selon état	2,0	ENS		
5.3	Réparations et/ou reprises maçonnerie Avec mortiers de réparation adaptés à la nature du support (résistant aux embruns marins)	2,0	ENS		
5.4	Réalisation finition enduite adaptée au support (Grain et teinte similaire à l'existant et résistant aux embruns marins)	2,0	ENS		
6	POTEAU - P1				
	<i>Localisation : Façade Sud-Ouest : Poteaux P1 - Toute hauteur</i>				
6.1	Sondages et purge des zones dégradés	1,0	ENS		
6.2	Traitement et/ou remplacement des aciers selon état	1,0	ENS		
6.3	Réparations et/ou reprises maçonnerie Avec mortiers de réparation adaptés à la nature du support (résistant aux embruns marins)	1,0	ENS		
6.4	Réalisation finition enduite adaptée au support (Grain et teinte similaire à l'existant et résistant aux embruns marins)	1,0	ENS		
7	ANGLE DU BATIMENT				
	<i>Localisation : Façade Nord-Ouest : Angle bas 2ème étage à gauche</i>				
7.1	Sondages et purge des zones dégradés	1,0	ENS		
7.2	Traitement et/ou remplacement des aciers selon état	1,0	ENS		
7.3	Réparations et/ou reprises maçonnerie Avec mortiers de réparation adaptés à la nature du support (résistant aux embruns marins)	1,0	ENS		
7.4	Réalisation finition enduite adaptée au support (Grain et teinte similaire à l'existant et résistant aux embruns marins)	1,0	ENS		
Montant HT (TF)				-	€
TVA 10% :				-	€
Montant TTC				-	€

Annexes : CCTP / Plans de niveaux du bâtiment