

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU HT	TOTAL HT
3.2	Dépose de l'installation existante				
	Unité extérieure	u	10		
	Unité intérieure	u	4		
	Réseau frigorifique	u	1		
3.3	Fourniture et pose de la nouvelle installation VRV				
3.3.1	Unité extérieure				
	Fourniture et pose d'un groupe VRV de 22,4 kW	u	1		
	Alimentation & raccordement électrique	u	1		
3.3.2	Unité intérieure				
	Fourniture et pose unité murale de 5,6 kW	u	4		
	Télécommande filaire	u	4		
	Raccordement électrique	u	4		
3.3.3	Liaisons frigorifiques				
	Fourniture et pose de liaisons frigorifiques incluant REFNETs, cuivres, calorifuges	Ens	1		
	supportages	Ens	1		
3.4	Travaux annexes				
	Réalisation de plenum en powerdeck	Ens	1		
	Fourniture et pose d'une grille de rejet en façade	Ens	1		
3.7	Travaux électriques annexes				
	Déplacement et raccordement de :				
	Interrupteur	Ens	1		
	BAES	Ens	1		
	Luminaire	Ens	1		
3.8	Mise en œuvre				
	Essais, réglage, mise en service	u	1		
	Etudes d'exécution, récolement, DOE	u	1		
	MONTANT TOTAL H.T.				
	T.V.A (8,5%)				
	MONTANT TOTAL T.T.C.				