

CREATION D'UNE RETENUE COLLINAIRE A PITON DE L'EAU

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)					
N° Prix	Désignation des Travaux	Unité	Prix unitaires (€HT)	Quantités Estimées (Ne pas modifier)	Totaux des prix (€HT)
I	PRIX GENERAUX ET ETUDES				
I.1	Installations de chantier, signalisation et repli de chantier	F		1,00	- €
I.2	Fourniture et mise en place contre la clôture périphérique d'un obstacle lisse d'au moins 20cm de hauteur pour empêcher des scarabées de passer dans la zone travaux	ml		300,00	- €
I.3	Respect des règles de travaux dans le Parc National	F		1,00	- €
I.4	Panneau de chantier	U		3,00	- €
I.5	Constat d'huissier de l'accès et des abords	U		2,00	- €
I.6	Etudes d'exécution et implantations	F		1,00	- €
I.7	Dossier des ouvrages exécutés	F		1,00	- €
Sous-total chapitre I					- €
II	DEMOLITION - TERRASSEMENT				
II.1	Décapage du sol superficiel sur 0,30m, transport et régalaage sur la zone du Piton de Caille à recouvrir de déblais	m²		4 800,00	- €
II.2	Démolition de l'ouvrage d'abaissement de chaussée en béton, et réfection de la piste sur l'emprise démolie	F		1,00	- €
II.3	Création d'un fossé. Largeur 2,0m. Hauteur 0,40m	ml		320,00	- €
II.4	Terrassement en déblais de la retenue collinaire, transport et dépôt sur le site de Piton de Caille	m³		12 000,00	- €
II.5	PV au prix II.4 pour déblais rocheux	m³		2 500,00	- €
II.6	Modelage du stock de déblais sur le site de Piton de Caille	F		1,00	- €
II.7	Tranchée pour conduites selon coupe type, y compris sable, filet, remblaiement	ml		50,00	- €
II.8	PV au prix II.8 pour bétonnage des conduites dans les pentes, selon coupe type	ml		12,00	- €
Sous-total chapitre II					- €
III	CONDUITES - BACHE - EQUIPEMENTS				
III.1	Conduite en fonte ductile PN16 DN100 verrouillable	ml		50,00	- €
III.2	Fourniture et pose d'un géotextile de protection de la bache, y compris ancrage	m²		3 800,00	- €
III.3	Fourniture et pose d'une bache étanche, y compris ancrage	m²		3 800,00	- €
III.4	Prise d'aspiration, y compris remontée à 1,0m du sol avec attente accessible hors de l'espace clôturé	F		1,00	- €
III.5	Poteau d'aspiration bleu 3 prises (1Ø100 et 2Ø80)	F		1,00	- €
III.6	Crépine Ø100	U		2,00	- €
Sous-total chapitre III					- €
IV	GENIE CIVIL ET VOIRIE RESEAUX DIVERS				
IV.1	Ouvrage d'abaissement de chaussée en béton fibré. Epaisseur : 20cm	m²		170,00	- €
IV.2	Déversoir en enrochement maçonné. Granulométrie : 20/80	m²		40,00	- €
IV.3	Déviations des eaux provenant de l'amont du site : enrochement non lié, modelage de terrain. Hauteur : 0,50m, surface : 50m². Granulométrie : 20/100	F		1,00	- €
IV.4	Fosse de fond de bassin en béton armé : 1,5m x 1,5m intérieur. Hauteur : 1m extérieur	U		1,00	- €
IV.5	Rang de pierres non maçonnées en périphérie du bassin. Granulométrie : 20/40	ml		270,00	- €
IV.6	Drisse	ml		160,00	- €

IV.7	Massif pour attacher les drisses	U		4,00	- €
IV.8	Echelle limnimétrique	U		1,00	- €
IV.9	Dispositif de protection du poteau incendie	U		1,00	- €
IV.10	Aménagement de la surface d'ancrage de la bache : réutilisation de matériaux issus du terrassement, tri des blocs de granulométrie variée, régalage soigné	m²		800,00	- €
IV.11	Fourniture et mise en œuvre sur 5cm de scories pour l'aménagement du fond de bassin	m²		1 400,00	- €
IV.12	Fourniture et mise en œuvre sur 10cm de scories pour l'aménagement de la zone de manœuvre	m²		720,00	- €
IV.13	Réfection de la piste forestière entre le site de la retenue et le site de remblaiement (1900mètres)				
IV.13.1	Décapage/Nivellement à la niveleuse	F		1,00	- €
IV.13.2	Fourniture et mise en œuvre de scories	m³		200,00	- €
IV.14	Signalisation				
IV.14.1	Panneau de présignalisation de la retenue. 2 poteaux bois et un panneau	U		1,00	- €
IV.14.2	Panneau avec nom de l'ouvrage et capacité volumétrique à fixer sur un poteau de clôture	U		1,00	- €
IV.14.3	Panneau avec les financeurs à fixer sur un poteau de clôture	U		1,00	- €
IV.14.4	Panneau signalant l'interdiction de se baigner à fixer sur un poteau de clôture	U		1,00	- €
Sous-total chapitre IV					- €
V	ESPACES VERTS - CLOTURES				
V.1	Transplantation				
V.1.1	Transplantation de thym marron	U		150,00	- €
V.1.2	Transplantation de branles de hauteur inférieure à 20cm	U		250,00	- €
V.2	Clôture type grillage à moutons. Hauteur 1,10m. Poteaux acier galvanisé, profil en T	ml		260,00	- €
V.3	Clôture avec 2 lignes de fil de fer barbelés et piquets de clôtures tous les 2m. Hauteur : 0,50m. Pose 50cm en retrait de la clôture grillagée. Poteaux acier galvanisé, profil en T	ml		250,00	- €
V.4	Portail coulissant. Longueur utile 5,0m. Hauteur 1,10m. Encadrement acier galvanisé et habillage en grillage à moutons	u		1,00	- €
Sous-total chapitre V					- €
Sous Total I - PRIX GENERAUX ET ETUDES					- €
Sous Total II - DEMOLITION - TERRASSEMENT					- €
Sous Total III - CONDUITES - BACHE - EQUIPEMENTS					- €
Sous Total IV - GENIE CIVIL ET VOIRIE RESEAUX DIVERS					- €
Sous Total V - ESPACES VERTS					- €
TOTAL (€ HT)					- €
TVA au taux de 8,50 %					- €
TOTAL TTC					- €

Date :

Signature du Titulaire :

Signature ONF :