

Travaux de confortement du mur de soutènement en aval de la RN25 à Beauval (80) : DPGF						
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE						
La présente décomposition est fournie à titre indicatif. Les montants détaillés par poste sont fournis à des fins d'analyse des offres et n'ont pas de valeur contractuelle. Seuls les montants forfaitaires des prix n°1 et n°2 engagent le titulaire.						
N° Prix	Désignation du prix				Montant HT	
1	Préparation du chantier (Forfait)					
	Ingénierie et préparation technique Études d'exécution (plans, détails, méthodes) Élaboration PAQ et PPSPS Note méthodologique et planning					
	Mise en place du chantier Constats d'état des lieux avant et après travaux Moyens d'accès et d'intervention (plateformes, levage...) Installations de chantier					
	Signalisation temporaire et balisage (mise en place, exploitation, dépose)					
	Suivi et DOE Réunions préparatoires et suivi Constitution et remise du DOE					
Montant du prix n°1 (forfait)						
2	Travaux de confortement (Forfait)					
	Travaux préparatoires (débroussaillage, purge...)					
	Forages, fourniture et mise en œuvre des clous					
	Injection des coulis contrôles et essais sur clous					
	Armatures et béton projeté (parement)					
	Réalisation de la longrine en tête de mur					
	Fourniture et pose du garde-corps					
	Drainage, barbacanes, reprises					
	Repliement du chantier et remise en état des lieux					
montant du prix n°2 (forfait)						
					TOTAL DES PRIX N°1 ET N°2	
					TOTAL (HT)	
					TVA (20%)	
					TOTAL TTC	