

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE MARSEILLE (DISP)

Remplacement des châssis et vitrages par des châssis blindés pare-balles, et réhabilitation intérieure pour deux miradors du centre de détention de Aix-Luynes 1

DPGF

N° ordre	DESIGNATION DES PRESTATIONS	Unité	Qté	Montant unitaire	Montant HT
1.	INSTALLATION DE CHANTIER				
1.1	Base vie (modules, entretien, etc.)	Ens	1		
1.2	Bungalow Equipes de surveillance	SO	SO	SO	SO
1.3	Alimentation électrique	Ens	1		
1.4	Alimentation en eau / Evacuations	SO	SO	SO	SO
1.5	Protection				
	Divers	Ens	1		
	Chemins de roulement	Ens	1		
1.6	Stockage / Aire de livraison	Ens	1		
1.7	Clôture provisoir de chantier	Ens	1		
1.8	Signalétique	Ens	1		
1.9	Bennes à dechets	U			
1.10	Moyens de levage	Ens	1		
1.11	Etat des lieux – Implantation des ouvrages	Ens	1		
	SOUS-TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER				- €
2.	TRAVAUX PREPARATOIRES / DEPOSE / CURAGE				
	Neutralisation de toutes les alarmes présentes dans les miradors et impactées par les travaux. Un repérage précis devra être réalisé avant dépose.	PM	PM		
	Dépose sans réutilisation (Compris évacuation en centre de traitement pour les équipements non réutilisés)				
	Existants non réutilisés dans le cadre du projet (menuiseries, profil d'habillages)	Ens	1		
	Châssis, compris toute ossature métallique	Ens	1		
	Carrelage et ragréage	Ens	1		
	Faux-plafonds	Ens	1		
	Ballon ECS, WC, accessoires sanitaires	Ens	1		
	Radiateurs	Ens	1		
	Luminaires	Ens	1		
	Ancien système d'éclairage extérieur (compris rail)	Ens	1		
	Mobilier non conservé	Ens	1		
	Liste non exhaustive	Ens	1		
	Dépose avec réutilisation (Compris stockage temporaire dans container sécurisé. Les éléments sont à remettre en place après l'achèvement du remplacement des menuiseries pour remise en fonctionnement du mirador)				
	Appareils de communication (au minimum interphone de sûreté, émetteur-récepteur, téléphone, interphone de liaison)	Ens	1		
	Boitier armoire	Ens	1		
	Ecrans de vidéo-surveillance et report d'alarmes	Ens	1		
	Un joystick	Ens	1		
	Un siège à haute résistance de type 24h sur 24, assis-haut avec repose-pied	Ens	1		

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE MARSEILLE (DISP)

Remplacement des châssis et vitrages par des châssis blindés pare-balles, et réhabilitation intérieure pour deux miradors du centre de détention de Aix-Luynes 1

DPGF

	Un plan de travail de type haut	Ens	1		
	Coffre à fusil et coffre à grenades sous alarme	Ens	1		
	Commande d'ouverture de porte et images associées	Ens	1		
	Commande du phare de poursuite	Ens	1		
	Système de pointage	Ens	1		
	Coup de poing d'alarme	Ens	1		
	Jumelles et torche de secours (prévoir des prises électriques pour chargement des batteries)	Ens	1		
	Mobiliers	Ens	1		
	Extincteurs	Ens	1		
	SOUS-TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES / DEPOSE / CURAGE				- €
3.	REEMPLACEMENT DES VITRAGES				
	Mirador 1				
	<u>Façade 1</u>				
	M1.F1.N1 Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1	U	1		
	M1.F1.N2 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1	U	1		
	M1.F1.N3 Coulissant FB7/BR7 NS 142 cm X 83cm ht châssis type 3	U	1		
	M1.F1.N4 Coulissant FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 3	U	1		
	M1.F1.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2	U	1		
	<u>Façade 2</u>				
	M1.F2.N1 Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1	U	1		
	M1.F2.N2 Coulissant FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 3	U	1		
	M1.F2.N3 Coulissant FB7/BR7 NS 142 cm X 83cm ht châssis type 3	U	1		
	M1.F2.N4 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1	U	1		
	M1.F2.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2	U	1		
	<u>Façade 3</u>				
	M1.F3.N1 Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1	U	1		
	M1.F3.N2 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1	U	1		
	M1.F3.N3 Fixe FB7/BR7 NS 142 cm X 92cm ht châssis type 1	U	1		
	M1.F3.N4 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1	U	1		
	M1.F3.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2	U	1		
	<u>Façade 4</u>				
	M1.F4.N1 Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1	U	1		
	M1.F4.N2 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1	U	1		
	M1.F4.N3 Coulissant FB7/BR7 NS 142 cm X 92cm ht châssis type 3	U	1		
	M1.F4.N4 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1	U	1		
	M1.F4.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2	U	1		
	Mirador 2				
	<u>Façade 1</u>				
	M2.F1.N1 Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1	U	1		
	M2.F1.N2 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1	U	1		

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE MARSEILLE (DISP)

Remplacement des châssis et vitrages par des châssis blindés pare-balles, et réhabilitation intérieure pour deux miradors du centre de détention de Aix-Luynes 1

DPGF					
	M2.F1.N3 Coulissant FB7/BR7 NS 142 cm X 83cm ht châssis type 3	U	1		
	M2.F1.N4 Coulissant FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 3	U	1		
	M2.F1.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2	U	1		
	<u>Façade 2</u>				
	M2.F2.N1 Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1	U	1		
	M2.F2.N2 Coulissant FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 3	U	1		
	M2.F2.N3 Coulissant FB7/BR7 NS 142 cm X 83cm ht châssis type 3	U	1		
	M2.F2.N4 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1	U	1		
	M2.F2.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2	U	1		
	<u>Façade 3</u>				
	M2.F3.N1 Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1	U	1		
	M2.F3.N2 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1	U	1		
	M2.F3.N3 Fixe FB7/BR7 NS 142 cm X 92cm ht châssis type 1	U	1		
	M2.F3.N4 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1	U	1		
	M2.F3.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2	U	1		
	<u>Façade 4</u>				
	M2.F4.N1 Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1	U	1		
	M2.F4.N2 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1	U	1		
	M2.F4.N3 Fixe FB7/BR7 NS 142 cm X 92cm ht châssis type 1	U	1		
	M2.F4.N4 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1	U	1		
	M2.F4.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2	U	1		
	SOUS-TOTAL REMPLACEMENT DES VITRAGES				- €
4.	TRAVAUX DE DOUBLAGE				
	Fourniture et mise en œuvre de panneaux de doublages en plaque de plâtre collés de type polyuréthane 75 mm + 10 mm	m2			
	SOUS-TOTAL TRAVAUX DE DOUBLAGE				- €
5.	TRAVAUX DE FAUX-PLAFONDS				
	Fourniture et mise en œuvre d'un faux-plafond en dalles métalliques 600 x 600, posées avec ossatures T15 ou T24 et cornières latérales	m2			
	Laine minérale d'épaisseur 145 mm (lambda 0.032 en W/m.K°) au-dessus du faux-plafond, avec un R= 4.50 m2.K/W	m2			
	SOUS-TOTAL TRAVAUX DE FAUX-PLAFONDS				- €
6.	REVÊTEMENTS DE SOL				
6.1	Ragréage	m2			
6.2	Carrelage type 30 x 30 cm	m2			

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE MARSEILLE (DISP)

Remplacement des châssis et vitrages par des châssis blindés pare-balles, et réhabilitation intérieure pour deux miradors du centre de détention de Aix-Luynes 1

DPGF					
	SOUS-TOTAL REVÊTEMENTS DE SOL				- €
7.	METALLERIE				
7.1	Caillebotis 50cm X 160 cm	U	8		
7.2	Tôle larmée acier inoxydable 304/304L	m2			
7.3	Trappe clefs	Ens	1		
7.4	Modification garde-corps	Ens	1		
7.5	Serrure électrique	Ens	1		
7.6	Concertina	ml			
	SOUS-TOTAL METALLERIE				- €
8.	EQUIPEMENTS TECHNIQUES				
8.1	Tableau divisionnaire				
	Tableau divisionnaire	Ens	1		
	Mise à la terre	Ens	1		
8.2	Eclairage				
	Luminaire - Spots LED	U			
	Luminaire - Lampe d'appoint	U			
	Câblage	Ens	1		
	Disjoncteurs	Ens	1		
8.3	Projecteur de poursuite	Ens	1		
8.4	Prise de courant	Ens	1		
8.5	Interphone	Ens	1		
8.6	Interphone de sûreté				
	Poste d'interphonie	U	3		
	Câblage	Ens	1		
8.7	Caméras				
	Kit vidéosurveillance	Ens	1		
	Ecran	Ens	1		
	Onduleur	Ens	1		
	Baie informatique 12"	Ens	1		
	Liaison Fibre optique	ml	200		
	Complément tranchées VRD	ml	40		
8.8	Ventilation	Ens	1		
8.9	Climatisation	Ens	1		
	Dépose	Ens	1		
	Fourniture et installation nouveau système réversible	Ens	1		
8.10	Radiateur électrique	PM	PM		
8.11	Lave-mains / WC	Ens	1		
	SOUS-TOTAL EQUIPEMENTS TECHNIQUES				- €
9.	TRAVAUX DE FINITION				
9.1	Profils de finition	Ens	1		
9.2	Peinture				
	Murs à l'intérieur des miradors	m2			

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE MARSEILLE (DISP)					
Remplacement des châssis et vitrages par des châssis blindés pare-balles, et réhabilitation intérieure pour deux miradors du centre de détention de Aix-Luyres 1					
DPGF					
	Murs extérieurs du fut et la porte extérieure	m2			
	Murs intérieurs de la cage d'escalier	m2			
	Meuble bas dans les miradors	m2			
	Ensemble des éléments de métallerie (garde-corps escaliers, trappe, fut escalier, hors marches)	m2			
	Epaisseur de la dalle au niveau de la trappe d'accès au mirador	m2			
	SOUS-TOTAL TRAVAUX DE FINITION				- €
10.	TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES				
10.1	Tablettes	Ens	1		
10.2	Meubles bas	m²			
	SOUS-TOTAL TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES				- €
11.	TRAVAUX DE REPOSE				
	Repose des équipements déposés				
	Appareils de communication (au minimum interphone de sûreté, émetteur-récepteur, téléphone, interphone de liaison)	Ens	1		
	Boitier armoire				
	Ecrans de vidéo-surveillance et report d'alarmes				
	Un joystick				
	Un siège à haute résistance de type 24h sur 24, assis-haut avec repose-pied				
	Un plan de travail de type haut				
	Coffre à fusil et coffre à grenades sous alarme	Ens	1		
	Commande d'ouverture de porte et images associées	Ens	1		
	Commande du phare de poursuite	Ens	1		
	Système de pointage	Ens	1		
	Coup de poing d'alarme	Ens	1		
	Jumelles et torche de secours (prévoir des prises électriques pour chargement des batteries)	Ens	1		
	SOUS-TOTAL TRAVAUX DE REPOSE				- €
	DOE	Ens	1		- €
TOTAL GENERAL HT					- €
T.V.A. 20%					- €
TOTAL GENERAL TTC					- €