

Consultation n°9153

CPEOM – QUELERN – Démolition ancienne station de carburant et aire de lavage

AAPC – Pièce-jointe n°1 – Présentation du marché

Le présent marché a pour objet l'exécution des travaux relatifs à :

- L'installation et replis de chantier nécessaire aux travaux de démolition.
- Aux terrassements et démolitions y compris évacuation de la station-service et de l'aire de lavage existantes.
- La remise au propre après démolition avec création de voirie et d'espaces verts.
- La mise en place de réseaux EP au niveau des nouvelles voiries réalisées.
- L'entreprise doit toutes les fournitures et les mises en œuvre nécessaires à la complète exécution des prestations faisant l'objet du présent marché.

Les travaux de démolition comprennent notamment :

- Travaux préparatoires et installations de chantier
- Études d'exécution avant démarrage des travaux
- PAQ Entreprise
- DOE en fin de travaux
- Démolition voirie béton
- Démolition voirie/trottoir revêtus
- Démolition local station-service existant
- Dépose glissières de sécurité
- Démolition équipements station de carburant
- Dépose et démantèlement des cuves de la station de carburant y compris remblaiement
- Démolition/curage des réseaux station de carburant
- Démolition équipements aire de lavage
- Dépose et démantèlement des cuves de l'aire de lavage y compris remblaiement
- Dépose/curage des réseaux aire de lavage
- Analyse pollution des démolitions et des terrassements
- Évacuation en décharge des éléments démolis et des terrassements (ISDI, ISDND, ISDND+, ISDD, Bio centre)
- Voirie enrobé PL sur couche de forme PF2 existante comprenant BBSG 0/10 sur 6cm et couche de base en grave bitume GB3 0/14 sur 10cm
- Bordure T2 le long des voiries enrobés mises en œuvre
- Mise en forme des espaces verts avec terre végétale après démolition y compris purges des structures de voirie et fondations existantes
- Engazonnement des espaces verts
- Réseaux eaux pluviales avec canalisation en tranchée, regard de visite et grille EP