

PHASE DCE



09/04/2026

Objet : REFECTION PARTIELLE DE LA PISTE DFCI DE LA GLACIERE					
N°PRIX	DESIGNATION	Unité	P.U.H.T.	Quantités DQE	
100	Généralités				TOTAL
101	Installation et repliement du chantier, y/c mise en place des installations de chantier, réalisation des branchements de chantier et des pistes de chantier, surveillance du site, gestion de la propreté du site, aménagements provisoires, prise en compte des prescriptions environnementales et remise en état du site après travaux	Ft		1,00	- €
102	Fourniture et pose de panneaux de chantier 2x2	U		1,00	- €
103	Fourniture, pose et gestion de la signalisation de chantier et circulation pendant la phase de travaux	Ft		1,00	- €
104	Fourniture et pose de barrières HERAS pour protection des zones de travaux	Ft		1,00	- €
105	Constat d'huissier	Ft		1,00	- €
106	Études et dossier d'exécution	Ft		1,00	- €
107	Dossier des ouvrages exécutés	Ft		1,00	- €
TOTAL 100 - Généralités					0,00 €
200	Travaux préparatoires - Démolitions - Terrassements				
201	Réalisation d'un échantillon d'1 m² de béton fibré finition bouchardée pour validation par la MOE/MOA/PNR puis démolition & évacuation des échantillons	U		3,00	- €
202	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation en décharge agréée	m³		2000,00	- €
203	Remblais avec matériaux du site	m³		700,00	- €
204	Arasement des rochers affleurants	Ft		1,00	- €
205	Mise en forme de la piste, des cunettes et des bèches	m²		4100,00	- €
TOTAL 200 - Travaux préparatoires - Démolitions - Terrassements					0,00 €
300	Structure de chaussée - Revêtement				
Structure et revêtement de piste					
301	Fourniture et mise en œuvre de béton fibré BC5, ép = 19 cm y/c bêche ht 0,20 x 0,40 cm, finition bouchardée	m³		780,00	- €
302	Fourniture et mise en œuvre d'une GNT 0/30, ép = 20cm sous béton fibré BC5	m³		500,00	- €
303	Fourniture et mise en œuvre d'une GNT 0/30, ép = 40cm sous béton fibré BC5	m³		170,00	- €
304	Fourniture et mise en œuvre d'un empierrement enchâssés au 3/4 dans béton BC5 ép = 20cm	m³		15,00	- €
305	Fourniture et mise en œuvre de béton fibré BC5, ép = 20 cm sous empierrement lié	m³		15,00	- €
306	Fourniture et mise en œuvre d'une GNT 0/30, ép = 20cm sous empierrement lié	m³		15,00	- €
307	Fourniture et mise en œuvre de remblais compacté en amont et aval de chaque portion bétonnée	m²		270,00	- €
Divers					
308	Fourniture et pose de blocs rocheux Ø600/800 semi enterrés nettoyés et exempts de terre pour délimitation des aires de croisement - retournement	U		55,00	- €
309	Transplantation d'individus sur site y/c arrosage	Ft		1,00	- €
TOTAL 300 - Structure de chaussée - Revêtement					0,00 €
400	Eaux pluviales				
401	Réalisation d'un radier en béton fibré BC5 y/c treillis soudés ST10, finition bouchardée	U		23,00	- €
402	Réalisation d'un radier en empierrement enchâssés au 3/4 dans du béton fibré BC5 ép. 20cm	U		1,00	- €
403	Mise en place d'un enrochement libre à l'aval des radiers	m²		350,00	- €
404	Fourniture et mise en oeuvre d'une cunette en empierements liés, scellé en béton fibré, avec les éléments extraits du site (estimé à 50%)	m²		260,00	- €
405	Fourniture et mise en oeuvre d'une cunette en empierements liés, scellé en béton fibré, avec des éléments extérieurs préalablement nettoyés et exempts de terre (estimé à 50%)	m²		260,00	- €
406	Fourniture et mise en œuvre d'une GNT 0/30, ép = 10cm sous cunette	m³		55,00	- €
TOTAL 400 - Eaux pluviales					0,00 €
Récapitulatif					
100	Généralités				0,00 €
200	Travaux préparatoires - Démolitions - Terrassements				0,00 €
300	Structure de chaussée - Revêtement				0,00 €
400	Eaux pluviales				0,00 €
Montant H.T					0,00 €
Montant T.V.A 8,5%					0,00 €
Montant T.T.C					0,00 €