

N° Affaire :
24107

PLAN: **LP01**

INDICE: **/**

PHASE: **DCE**



2 rue de Journiat - 63122 Ceyrat
Tél : 04.73.61.36.03
www.altais-ingenierie.fr
contact@altais-ingenierie.fr

DESAMIANTAGE ET REHABILITATION LA DIR
15100 SAINT-FLOUR

LIMITES DE PRESTATIONS

/	18/03/2026	A.DAUGE	O.PARISSIER	Première émission
Ind	Date	Elaboré	Vérifié	Nature des modifications

MAITRE D'OUVRAGE

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES DU MASSIF CENTRAL
60 Avenue de l'Union Soviétique
63012 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

ARCHITECTE

IP 421
18 Rue Alain Chartier
63000 CLERMONT-FERRAND

BUREAU DE CONTROLE

SOCOTEC
14 Avenue du Garric
15000 AURILLAC

BUREAU D'ETUDES

B27 ALTAÏS
2 Rue de Journiat
63122 CEYRAT

ECONOMISTE

B27 ALTAÏS
2 Rue de Journiat
63122 CEYRAT

Prestations	A la charge du lot
Installation de chantier	
Installation de chantier et nettoyage	Couverture – Bardage - Etanchéité
Alimentation électrique de la base vie	Electricité
Alimentation AEP de la base vie	CVC
Réalisation du PIC	Couverture – Bardage - Etanchéité
Définition du compte prorata	Couverture – Bardage - Etanchéité
Constat d'huissier	Couverture – Bardage - Etanchéité
Travaux préparatoires & Travaux de déconstruction	
Evacuation du sel présent dans le bâtiment D avant le début des travaux	Maîtrise d'ouvrage
Dépose du mobilier	Maîtrise d'ouvrage
Consignation réseau gaz	CVC
Consignation électrique	Electricité
Déconnexion des réseaux du process du local technique Saumure	CVC
Dépose des équipements techniques présents dans le local technique Saumure en contact avec de l'amiante	Désamiantage - Démolition
Dépose des équipements techniques présents dans le local technique Saumure sans contact avec de l'amiante (équipements process, etc...)	CVC
Dépose et repose des équipements techniques CVC (ventilation, radiants gaz, destratificateurs, etc...)	CVC
Dépose et repose des équipements techniques électriques (aérothermes, éclairages, BAES etc...)	Electricité
Pose des équipements process dans le local Saumure	CVC
Dépose des matériaux amiantés	Désamiantage - Démolition
Dépose des ouvrages en contact avec le l'amiante (sorties en toitures, antennes VHF, éclairage, etc...)	Désamiantage - Démolition
Dépose des plafonds en Shedisol	Désamiantage - Démolition
Dépose isolant dans les combles du bâtiment A	Désamiantage - Démolition
Dépose terrasse avec dalle sur plots	Désamiantage - Démolition
Réseaux d'eau pluviale	
Descentes EP extérieures/intérieures et dauphins fontes	Couverture – Bardage - Etanchéité
Cuve béton de rétention EP compris pompe	VRD
Regards en pieds de chutes EP	VRD
Sciage de l'enrobé, terrassement, grillage avertisseur, mise en place des réseaux enterrés et reprise de l'enrobé	VRD
Ventilation	
Fourniture et pose des chatières Zinc évent VMC	Couverture – Bardage - Etanchéité
Pose des sorties VMC en toitures	Couverture – Bardage - Etanchéité
Fourniture des sorties de toiture	CVC
Chauffage	
Fourniture des sorties de fumisterie	CVC
Pose des sorties de fumisterie en toitures	Couverture – Bardage - Etanchéité

Référence : 24107	REHABILITATION ET DESAMIANPAGE DE LA DIR - 15100 SAINT-FOUR	Page 2
Ind : /	LIMITES DE PRESTATIONS	Phase : DCE

Réseau d'électricité	
Sciage de l'enrobé, terrassement, grillage avertisseur, fourreaux et reprise de l'enrobé	VRD
Câblage des fourreaux	VRD
Alimentation du coffret de gestion des exutoires	Electricité
Asservissement des exutoires de désenfumage	Couverture – Bardage - Etanchéité
Divers	
Dépose et remplacement des couvertines	Ravalement
Dépose et remplacement des appuis de fenêtres	Ravalement
Isolant déroulé sur dalle béton sous comble du bâtiment B	Couverture – Bardage - Etanchéité
Réalisation des chevêtres	Charpente