

| Pos.                                                                                                                                                                                                  | Désignation                                                                       | U.      | Q.     | P.U. | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-------|
| <u>D. P. G. F.</u>                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |         |        |      |       |
| <b><u>OBLIGATION DE VERIFICATION DES QUANTITES :</u></b><br><br>Il est rappelé que les quantités établies par l'équipe de maîtrise d'œuvre n'engagent pas sa responsabilité engage sa responsabilité. |                                                                                   |         |        |      |       |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                              | <b><u>INSTALLATIONS DE CHANTIER</u></b>                                           |         |        |      |       |
| 1.1                                                                                                                                                                                                   | Clôture de chantier grillagée                                                     | Forfait | 1      |      |       |
| 1.2                                                                                                                                                                                                   | Protection d'arbres                                                               | Forfait | 1      |      |       |
| <b>TOTAL 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>                                                                                                                                                              |                                                                                   |         |        |      |       |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                              | <b><u>TRAVAUX DE TERRASSEMENTS</u></b>                                            |         |        |      |       |
| 2.1                                                                                                                                                                                                   | <b>Démolitions préparatoires diverses</b>                                         |         |        |      |       |
| 2.1.1                                                                                                                                                                                                 | Abatage et dessouchage d'un arbre                                                 | Pièce   | 1      |      |       |
| 2.1.2                                                                                                                                                                                                 | Dépose soignée de bordures T2                                                     | ml      | 29,00  |      |       |
| 2.1.3                                                                                                                                                                                                 | Dépose de lisses basses                                                           | ml      | 28,50  |      |       |
| 2.1.4                                                                                                                                                                                                 | Dépose de clôture grillagée hauteur environ 1,80 m                                | ml      | 23,00  |      |       |
| 2.1.5                                                                                                                                                                                                 | Dépose soignée de pavés en béton drainants 20 x 20 cm                             | m2      | 23,00  |      |       |
| 2.1.6                                                                                                                                                                                                 | Dépose soignée de pavés en béton jointifs 20 x 20 cm                              | m2      | 29,00  |      |       |
| 2.1.7                                                                                                                                                                                                 | Dépose soignée de pavés en granit                                                 | ml      | 19,00  |      |       |
| 2.1.8                                                                                                                                                                                                 | Dépose de panneaux de signalisation                                               | Pièce   | 1      |      |       |
| 2.2                                                                                                                                                                                                   | <b>Terrassements en grande masse dans terrain</b>                                 |         |        |      |       |
| 2.2.1                                                                                                                                                                                                 | Fouilles en excavation en pleine masse avec évacuation zone 1<br>- par aspiration | m3      | 20,500 |      |       |
| 2.2.2                                                                                                                                                                                                 | Fouilles en excavation en pleine masse avec évacuation zone 2<br>- par aspiration | m3      | 52,500 |      |       |
| 2.3                                                                                                                                                                                                   | <b>Plateformes de travail en matériaux d'apport neuf</b>                          |         |        |      |       |
| 2.3.1                                                                                                                                                                                                 | Plateformes de travail épaisseur 0.20 m                                           | m3      | 14,000 |      |       |
| 2.3.2                                                                                                                                                                                                 | Plateformes de travail épaisseur 0,65 m                                           | m3      | 42,000 |      |       |
| <b>TOTAL 2 TRAVAUX DE TERRASSEMENTS</b>                                                                                                                                                               |                                                                                   |         |        |      |       |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                              | <b><u>TRAVAUX DE GROS-ŒUVRE</u></b>                                               |         |        |      |       |
| 3.1                                                                                                                                                                                                   | <b>Fouilles en rigoles et trous isolés pour fondations</b>                        |         |        |      |       |
| 3.1.1                                                                                                                                                                                                 | Fouilles dans plateforme avec stockage sur site pour réemploi<br>- par aspiration | m3      | 5,100  |      |       |
| 3.1.2                                                                                                                                                                                                 | Fouilles dans terrain sous plateforme avec mise en décharge<br>- par aspiration   | m3      | 19,500 |      |       |

|                                      |                                                               |       |        |  |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|--|--|
| 3.2                                  | <b>Gros béton de rattrapage de niveau d'assise</b>            | m3    | 12,000 |  |  |
| 3.3                                  | <b>Semelles de fondations en béton</b>                        | m3    | 6,800  |  |  |
| 3.4                                  | <b>Rehausses en béton hydrofugé</b>                           |       |        |  |  |
| 3.4.1                                | Rehausse section 0,20 x 0,40 m                                | ml    | 4,00   |  |  |
| 3.4.2                                | Rehausse section 0,20 x 0,45 m                                | ml    | 31,00  |  |  |
| 3.5                                  | <b>Remblaiement des ouvrages de fondations</b>                | m3    | 4,500  |  |  |
| 3.6                                  | <b>Préparation de la plateforme en vue de faire les pavés</b> |       |        |  |  |
| 3.6.1                                | Reprise avec recharge de 10 cm sablons zone 1                 | m2    | 45,00  |  |  |
| 3.6.2                                | Reprise avec recharge de 10 cm sablons zone 2                 | m2    | 57,00  |  |  |
| 3.7                                  | <b>Bordures de trottoir en béton</b>                          |       |        |  |  |
| 3.7.1                                | Bordures T2 taille 0,15 x 0,25 m récupéré                     | ml    | 21,00  |  |  |
| 3.7.2                                | Bordures T2 taille 0,15 x 0,25 m d'apport neuf                | ml    | 1,00   |  |  |
| 3.8                                  | <b>Fil d'eau en pavés granit récupéré</b>                     | ml    | 19,00  |  |  |
| 3.9                                  | <b>Pavés béton "drainants" 20 x 20 cm</b>                     |       |        |  |  |
| 3.9.1                                | Pose de pavé récupéré                                         | m2    | 23,00  |  |  |
| 3.9.2                                | Pose de pavé d'apport neuf                                    | m2    | 34,00  |  |  |
| 3.10                                 | <b>Pavés béton "jointifs" 20 x 20 cm</b>                      |       |        |  |  |
| 3.10.1                               | Pose de pavé récupéré                                         | m2    | 29,00  |  |  |
| 3.10.2                               | Pose de pavé d'apport neuf                                    | m2    | 16,00  |  |  |
| 3.11                                 | <b>Repose de panneaux de signalisation</b>                    | Pièce | 1      |  |  |
| 3.12                                 | <b>Marquage au sol sur pavés</b>                              | Ens.  | 1      |  |  |
| 3.13                                 | <b>Armatures</b>                                              |       |        |  |  |
| 3.13.1                               | Acier à Haute Adhérence (B500B)                               | kg    | 935    |  |  |
| <b>TOTAL 3 TRAVAUX DE GROS-ŒUVRE</b> |                                                               |       |        |  |  |