

FICHE SYNTHETIQUE DE PRE-REQUIS DIRISI

INTITULE DU PROJET

SDE - SEDZERE : Construction chenil

455713 - PAU (64) - SECPRO - GMU de SEDZERE - Construction d'un nouveau chenil de 17 chiens - LPBIS 2020-36

CHARGE D'AFFAIRE DIRISI : GROLEAU Yannick

REFERENCE :

DATE CREATION : 29/05/2024

DATE DE DERNIERE MISE A JOUR : 29/05/2024

Commentaires

VRD		
Pénétration à prévoir	OUI	Pénétration directement dans le local technique
Nombres de fourreaux diam. 60	6	Se raccorder à la chambre existante la plus proche
Chambre de tirage sécurisée	NON	
Autre		Prévoir un cheminement du bâtiment principal vers les courettes
LOCAL TECHNIQUE DIRISI A CRÉER		
Positionnement		Le plus centré possible au milieu du bâtiment pour respecter des longueurs de câbles de desserte inférieures à 90 m
Dimensions (m²)	6	
Climatisation	NON	Le local devra être suffisamment ventilé pour réguler naturellement la température et l'hygrométrie
Faux-plancher	NON	
BAIE TECHNIQUES		
Réseau dedesserte cuivre : INTRADEF / INTERNET / Téléphonie	1	Baie : 42U - 800 x 600
LIAISON INTER-BATIMENT / CABLE OPTIQUE		
Bâtiment de raccordement	BAT 056	Local DIRISI - Baie INTRADEF : RDC - pièce 005
Longueur estimée (m)	200	Mètre à vérifier sur place par l'entreprise
Type de câble optique	OS2 - 12	Fibre optique monomode, 12 brins, raccordée sur 1 tiroir 4 emplacements - Connectique SC Bleu
INTER-BATIMENT / CABLE TELEPHONIQUE		
Bâtiment de raccordement	BAT 056	Local DIRISI - Répartiteur Général (RG) : RDC - pièce 005
Longueur estimée (m)	200	
Capacité (nombre de paires)	28	Sur modules COBRA MODULO 8 - Câblage en modulo 7
CHEMINS DE CABLES		
Chemins de câble	OUI	Prévoir un chemin de câble dédié au courant faible.
POSTES DE TRAVAIL		
PREVOIR 3 PRISES COURANT FORT PAR POSTE DE TRAVAIL		
GOULOTTES 3 COMPARTIMENTS		
GOULOTTES POSEES A 1M DU SOL		
RESEAUX DE DESSERTE CUIVRE & POSTE DE TRAVAIL		
Nombre minimum de Postes de Travail : 2 prises réseau RJ45 3 prises courant fort	13	Besoins à confirmer avec l'unité bénéficiaire et à réévaluer par la suite. Le positionnement est donné sur les plans en pièce jointe. - 10 postes de travail au bâtiment administratif - 1 poste de travail au bâtiment technique - 2 postes de travail dans les courettes
Type de câbles de desserte cuivre	CAT.6a	
Noyaux	CAT.6a	
RESEAUX DE DESSERTE OPTIQUE		
Nombre de prises optiques	X	Ce besoin n'est pas exprimé par l'unité
Type de câble	X	Ce besoin n'est pas exprimé par l'unité