

CONSTRUCTION DE LA 4^e COMPAGNIE		POLYNESIE	ATOLL HAO
			
RSMA PF			



**D.P.G.F Lot N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES
ST03E COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI**

PROJET	EMETTEUR	PHASE	LOT	Bâtiment	Sous section technique	Plans / Ecris
HAO	LSP	PRO	03	Ens	ST03E	E
Document type	Numéro	Ind	Niveau			
DPGF	0	C	A4			

MAITRE D'OUVRAGE	MINISTERE DES OUTRE MER		27 rue Oudinot	Tel: 01.53.69.20.00
	COMSMA PARIS		75 007 Paris	
ARCHITECTE	André Ariotti Architecte DPLG		4 rue Emmanuel Hédon	Tel: 06.24.81.20.80
			34 090 Montpellier	ariotti@coste.fr
MAITRE D'ŒUVRE	LUSEO PACIFIC		PIRAE Immeuble le Bihan	tel: +689 87.72.31.12
	PACIFIC LANDSCAPE DESIGN		BP 9220 - 98716 Pirae	
BUREAU DE CONTRÔLE	Bureau Veritas		BP 58 Papeete	serviceclientpf@bureauveritas.com
			98713 Papeete - Tahiti	

mars-26

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 1

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1	COURANTS FORTS				
1.1	CIRCUIT DE TERRE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.1.1	Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion	ml	110		
1.1.2	Barrette de répartition terres y compris raccordement	ens	1		
1.1.3	Liaisons équipotentielles	ens	1		
	Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.4	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.4.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés	ml			
1.4.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml			
1.4.3	Fourreaux TPC Ø110 aiguillés	ml			
1.4.4	Fourreaux TPC Ø160 aiguillés	ml	20		
1.4.5	Chemin de câble 200x50	ml	40		
1.4.6	Chemin de câble 300x50	ml	20		
1.4.7	Chemin de câble 300x50 capoté	ml	50		
1.4.8	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.5	TABLEAUX ELECTRIQUES				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.5.1	Coffret coupure de puissance Bâtiment 1 (Réseaux N et N/S)	ens	1		
1.5.2	TD Bâtiment 1 N/S HQ	ens	1		
	Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES				
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>ALIMENTATIONS PRINCIPALES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.1	Liaison CCP Bâtiment 1 vers TD Bâtiment 1 (réseau normal) : U1000R2V 5G35	ml	30		
1.6.2	Liaison CCP Bâtiment 1 vers TD Bâtiment 1 (réseau normal/secours) : U1000R2V 5G16	ml	30		
1.6.3	Entrée et sortie onduleur 20 kVA - HO7 RNF 5G6	ml	30		
	<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.4	U1000RO2V 3G2,5 (PC N)	ml	790		
1.6.5	U1000RO2V 3G2,5 (PC OND)	ml	630		
1.6.6	U1000RO2V 3G2,5 (Chauffe-eau)	ml	30		
1.6.7	U1000RO2V 3G2,5 (sèche-mains)	ml	40		
1.6.8	U1000RO2V 3G2,5 (VDI)	ml	20		
1.6.9	U1000RO2V 3G4 (VDI)	ml	40		
1.6.10	U1000RO2V 3G2,5 (Clim)	ml	175		
1.6.11	U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)	ml	30		
1.6.12	U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	1226		
1.6.13	U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité)	ml	270		
1.6.14	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 1

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1.7	ECLAIRAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement des luminaires :</u>				
1.7.1	Luminaire type 1 - Pavé LED 60x60	U	35		
1.7.2	Luminaire type 2 - Spot encastré sanitaire	U	14		
1.7.3	Luminaire type 3 - Spot encastré circulation	U	14		
1.7.4	Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m)	U	13		
1.7.5	Luminaire type 5 - Hublot LED étanche	U	12		
1.7.6	BAES 45 LMS IP 43 IK 07	u	9		
1.7.7	BAES 45 LMS IP 66 IK 10	u	0		
1.7.8	BAPI	u	1		
	Sous-total : ECLAIRAGE				
1.8	APPAREILLAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.1	Interrupteur simple allumage	u	8		
1.8.2	Interrupteur simple allumage étanche	u	1		
1.8.3	Interrupteur va-et-vient	u	4		
1.8.4	Interrupteur va-et-vient étanche	u	0		
1.8.5	Bouton poussoir	u	6		
1.8.6	Bouton poussoir étanche	u	0		
1.8.7	Détecteur de mouvement	u	14		
1.8.8	Détecteur crépusculaire	u	1		
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.9	Prise de courant 16A 2P+T	U	76		
1.8.10	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U	3		
1.8.11	Prise de courant 16A 2P+T ondulé	U	63		
1.8.12	Prise de courant 16A 2P+T étanche ondulé	U			
1.8.13	Entrée/Sortie HDMI y compris liaisons	ens	1		
1.8.14	Onduleur 20 kVA (autonomie 10 minutes à 100% de charge)	U	1		
	Sous-total : APPAREILLAGE				
1.9	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
1.9.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
	Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE				
	Sous-total : COURANTS FORTS				
2	COURANTS FAIBLES				
2.1	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.1.1	Fourreaux 3 PVC Ø60 aiguillés	ml	20		
2.1.2	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés	ml			
2.1.3	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml			
2.1.4	Fourreaux TPC Ø110 aiguillés	ml	60		
2.1.5	Fourreaux TPC Ø160 aiguillés	ml			
2.1.6	Chemin de câble 100x50	ml	40		
2.1.7	Chemin de câble 300x50	ml	20		
2.1.8	Chemin de câble 300x50 capoté	ml	50		

MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 1

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
2.1.9	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
Sous-total : CHEMINEMENTS					
2.2	VDI / TELEPHONIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.2.1	Dossier et interfaces ONATI/OPT	ens	1		
2.2.2	Adduction OPT (fibre OS2 12 brins + cuivre PTT 12 paires série 74 vers la baie VDI prévu au local serveur)	ml	175		
2.2.3	Répartiteur cuivre analogique et fibre optique	ens	1		
2.2.4	Rocade fibre optique 6 brins G657A entre baie serveur RSMA et sous-répartiteur Bâtiment 2	ml	110		
2.2.5	Rocade fibre optique 6 brins G657A entre baie serveur RSMA et boîtier d'épissure bâtiment zone technique ponton	ml	170		
2.2.6	Rocade fibre optique 6 brins G657A entre baie serveur RSMA et sous-répartiteur Bâtiment 10	ml	140		
2.2.7	Rocade fibre optique 6 brins G657A entre baie serveur RSMA et sous-répartiteur Bâtiment 11	ml	200		
2.2.8	Rocade fibre optique 6 brins G657A entre baie serveur RSMA et sous-répartiteur Bâtiment 12	ml	230		
2.2.9	Rocade fibre optique 6 brins G657A entre baie serveur RSMA et sous-répartiteur Bâtiment 14	ml	150		
2.2.10	Rocade fibre optique 6 brins G657A entre baie serveur RSMA et sous-répartiteur Bâtiment 15	ml	90		
2.2.11	Rocade fibre optique 6 brins G657A entre baie serveur RSMA et sous-répartiteur Bâtiment 16	ml	100		
2.2.12	Baie serveur RSMA	ens	1		
2.2.13	Sous-répartiteur Sûreté RSMA	ens	1		
2.2.14	Prise RJ45 (informatique / Téléphonie)	u	44		
2.2.15	Prise RJ45 (borne wi-fi)	u			
2.2.16	Prise RJ45 (vidéosurveillance)	u	1		
2.2.17	Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation	u	0		
2.2.18	Câbles informatiques catégorie 6a	ml	1575		
2.2.19	Certifications catégorie 6a	ens	45		
Sous-total : VDI / TELEPHONIE					
2.4	VIDEOSURVEILLANCE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.4.1	Caméra fixe intérieure/extérieure POE y compris support et accessoires de fixation	ens	1		
2.4.2	Caméra Dôme 360° POE y compris support et accessoires de fixation	ens	0		
2.4.3	Serveur enregistrement (30 jours)	ens	1		
2.4.4	Poste de supervision	ens	1		
2.4.5	Licence exploitation	ens	1		
2.4.6	Licence utilisateurs	ens	3		
2.4.7	Programmation, mise en service, formation du personnel	ens	1		
Sous-total : VIDEOSURVEILLANCE					

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 1

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
2.5	SECURITE INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.5.1	Cloche en bronze y compris support et fixations	ens	6		
	Sous-total : SECURITE INCENDIE				
2.6	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
2.6.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
	Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE				
	Sous-total : COURANTS FAIBLES				
3	MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE				
3.1	MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.1	Extincteur à eau pulvérisée avec additif 6L y compris support et fixations	ens	6		
3.1.2	Extincteur CO2 y compris support et fixations	ens	1		
3.1.3	Extincteur à poudre y compris support et fixations	ens	0		
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.4	Panneau consigne sécurité	ens	7		
3.1.5	Plan d'intervention	ens	2		
3.1.6	Plan d'évacuation	ens	2		
	Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE				
				TOTAL HT	
				TVA (13%)	
				TOTAL TTC	

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 2

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1	COURANTS FORTS				
1.1	CIRCUIT DE TERRE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.1.1	Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion	ml	150		
1.1.2	Barrette de répartition terres y compris raccordement	ens	1		
1.1.3	Liaisons équipotentielles	ens	1		
	Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.4	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.4.1	Fourreaux TPC Ø160 aiguillés	ml	30		
1.4.2	Chemin de câble 200x50	ml	70		
1.4.3	Chemin de câble 300x50	ml	0		
1.4.4	Chemin de câble 300x50 capoté	ml	15		
1.4.5	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.5	TABLEAUX ELECTRIQUES				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.5.1	Coffret coupure de puissance Bâtiment 2	ens	1		
1.5.2	TD Bâtiment 2 N HQ	ens	1		
	Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES				
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>Bâtiment 2</u>				
	<u>ALIMENTATIONS PRINCIPALES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.1	Liaison CCP Bâtiment 2 vers TD Bâtiment 2 (réseau normal) : U1000R2V 5G50	ml	30		
1.6.2	Entrée et sortie onduleur 6 kVA - HO7 RNF 3G6	ml	30		
	<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.3	U1000RO2V 3G2,5 (PC N)	ml	1710		
1.6.4	U1000RO2V 3G2,5 (PC OND)	ml	90		
1.6.5	U1000RO2V 3G2,5 (VDI)	ml	20		
1.6.6	U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air)	ml	610		
1.6.7	U1000RO2V 3G2,5 (Ampli TV)	ml	30		
1.6.8	U1000RO2V 5G4 (Chauffe-eau)	ml	30		
1.6.9	U1000RO2V 3G2,5 (sèche-mains)	ml	50		
1.6.10	U1000RO2V 3G2,5 (Clim)	ml	40		
1.6.11	U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)	ml	150		
1.6.12	U1000RO2V 5G2,5 (Poste de relevage)	ml	60		
1.6.13	U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	2108		
1.6.14	U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité)	ml	150		
	<u>Bâtiment 8</u>				
	<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.15	U1000RO2V 3G2,5 (PC N)	ml	120		
1.6.16	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 2

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1.7	ECLAIRAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement des luminaires :</u>				
1.7.1	Luminaire type 1 - Pavé LED 60x60	U	44		
1.7.2	Luminaire type 1 - Cadre saillie Pavé LED 60x60	U	44		
1.7.3	Luminaire type 2 - Spot encastré sanitaire	U	30		
1.7.4	Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m)	U	4		
1.7.5	Luminaire type 5 - Hublot LED étanche	U	6		
1.7.6	Luminaire type 6 - Applique murale type 1 (1,3m)	U	0		
1.7.7	Luminaire type 7 - Applique murale type 2 (1,6m)	U	21		
1.7.8	Luminaire type 20 - Liseuse avec interrupteur intégré	U	49		
1.7.9	BAES + BAEH 45 LMS IP 43 IK 07	u	5		
1.7.10	BAES + BAEH 45 LMS IP 66 IK 10	u	0		
1.7.11	BAPI	u	1		
	Sous-total : ECLAIRAGE				
1.8	APPAREILLAGE				
	<u>Bâtiment 2</u>				
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.1	Interrupteur simple allumage	u	14		
1.8.2	Interrupteur simple allumage étanche	u	3		
1.8.3	Interrupteur va-et-vient	u			
1.8.4	Interrupteur va-et-vient étanche	u	2		
1.8.5	Bouton poussoir	u			
1.8.6	Bouton poussoir étanche	u			
1.8.7	Détecteur de mouvement	u	32		
1.8.8	Détecteur crépusculaire	u	1		
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.9	Prise de courant 16A 2P+T	U	136		
1.8.10	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U	35		
1.8.11	Prise de courant 16A 2P+T ondulé	U	6		
1.8.12	Prise de courant 16A 2P+T étanche ondulé	U	3		
1.8.13	Brasseur d'air type 1	U	35		
1.8.14	Commande brasseur d'air	U	17		
1.8.15	Onduleur 6 kVA (autonomie 10 minutes à 100% de charge)	U	1		
	<u>Bâtiment 8</u>				
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.16	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U	4		
	Sous-total : APPAREILLAGE				
1.9	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
1.9.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
	Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE				
	Sous-total : COURANTS FORTS				

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 2

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
2	COURANTS FAIBLES				
2.1	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.1.1	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml	30		
2.1.2	Chemin de câble 100x50	ml	50		
2.1.3	Chemin de câble 300x50	ml			
2.1.4	Chemin de câble 300x50 capoté	ml	15		
2.1.5	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : CHEMINEMENTS				
2.2	VDI / TELEPHONIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.2.1	Sous-répartiteur Bâtiment 2	ens	1		
2.2.2	Prise RJ45 (informatique / Téléphonie)	u	6		
2.2.3	Prise RJ45 étanche (informatique / Téléphonie)	u	2		
2.2.4	Prise RJ45 (borne wi-fi)	u			
2.2.5	Prise RJ45 étanche (vidéosurveillance)	u	3		
2.2.6	Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation	u	0		
2.2.7	Câbles informatiques catégorie 6a	ml	385		
2.2.8	Certifications catégorie 6a	ens	11		
	Sous-total : VDI / TELEPHONIE				
2.3	TELEVISION				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.3.1	Antenne TNT et antenne satellite y compris support	ens	1		
2.3.2	Prise télévision encastrée TV/FM/SAT	U	6		
2.3.3	Préamplificateurs/ampli/coupleur	ens	1		
2.3.4	Câble coaxial noir 17 PATC (réseau extérieur)	ml	50		
2.3.5	Câble coaxial 11 VATC (réseau intérieur)	ml	240		
2.3.6	Essais et mise en service	ens	1		
	Sous-total : TELEVISION				
2.4	VIDEOSURVEILLANCE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.4.1	Caméra fixe intérieure/extérieure POE y compris support et accessoires de fixation	ens	3		
	Sous-total : VIDEOSURVEILLANCE				
2.5	SECURITE INCENDIE				
	<u>Bâtiment 8 :</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.5.1	Cloche en bronze y compris support et fixations	ens	1		
	<u>Bâtiment 2 :</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.5.2	Cloche en bronze y compris support et fixations	ens	3		
2.5.3	DAAF RF y compris batterie et embase	ens	22		
	Sous-total : SECURITE INCENDIE				

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 2

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
2.6	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
2.6.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
	Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE				
	Sous-total : COURANTS FAIBLES				
3	MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE				
3.1	MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	<u>Bâtiment 2 :</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.1	Extincteur à eau pulvérisée avec additif 6L y compris support et fixations	ens	1		
3.1.2	Extincteur CO2 y compris support et fixations	ens	3		
3.1.3	Extincteur à poudre y compris support et fixations	ens	0		
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.4	Panneau consigne sécurité	ens	4		
3.1.5	Plan d'intervention	ens	3		
3.1.6	Plan d'évacuation	ens	3		
	<u>Bâtiment 8 :</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.7	Extincteur à eau pulvérisée avec additif 6L y compris support et fixations	ens	1		
3.1.8	Extincteur CO2 y compris support et fixations	ens	0		
3.1.9	Extincteur à poudre y compris support et fixations	ens	0		
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.10	Panneau consigne sécurité	ens	1		
	Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
				TOTAL HT	
				TVA (13%)	
				TOTAL TTC	

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 10

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1	COURANTS FORTS				
1.1	CIRCUIT DE TERRE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.1.1	Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion	ml	150		
1.1.2	Barrette de répartition terres y compris raccordement	ens	1		
1.1.3	Liaisons équipotentielles	ens	1		
	Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.4	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.4.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés	ml			
1.4.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml			
1.4.3	Fourreaux TPC Ø110 aiguillés	ml	10		
1.4.4	Fourreaux TPC Ø160 aiguillés	ml			
1.4.5	Chemin de câble 200x50	ml	70		
1.4.6	Chemin de câble 300x50	ml	0		
1.4.7	Chemin de câble 300x50 capoté	ml	15		
1.4.8	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.5	TABLEAUX ELECTRIQUES				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.5.1	Coffret coupure de puissance Bâtiment 10	ens	1		
1.5.2	TD Bâtiment 10 N HQ	ens	1		
1.5.3	TD Bâtiment 9	ens	1		
	Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES				
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>Bâtiment 10</u>				
	<u>ALIMENTATIONS PRINCIPALES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.1	Liaison CCP Bâtiment 10 vers TD Bâtiment 10 (réseau normal) : U1000R2V 5G50	ml	30		
1.6.2	Liaison TD Bâtiment 10 vers TD Bâtiment 9 (réseau normal) : U1000R2V 3G6	ml	70		
1.6.3	Entrée et sortie onduleur 6 kVA - HO7 RNF 3G6	ml	30		
	<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.4	U1000RO2V 3G2,5 (PC N)	ml	1720		
1.6.5	U1000RO2V 3G2,5 (PC OND)	ml	90		
1.6.6	U1000RO2V 3G2,5 (VDI)	ml	20		
1.6.7	U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air)	ml	615		
1.6.8	U1000RO2V 3G2,5 (Ampli TV)	ml	30		
1.6.9	U1000RO2V 5G4 (Chauffe-eau)	ml	30		
1.6.10	U1000RO2V 3G2,5 (sèche-mains)	ml	50		
1.6.11	U1000RO2V 3G2,5 (Clim)	ml	40		
1.6.12	U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)	ml	150		
1.6.13	U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	2216		
1.6.14	U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité)	ml	150		

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 10

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
	Bâtiment 9				
	ALIMENTATIONS SECONDAIRES				
	Fourniture et pose de :				
1.6.15	U1000RO2V 3G2,5 (PC N)	ml	64		
1.6.16	U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air)	ml	35		
1.6.17	U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	70		
1.6.18	U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité)	ml	90		
1.6.19	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				
1.7	ECLAIRAGE				
	Bâtiment 10				
	Fourniture, pose et raccordement des luminaires :				
1.7.1	Luminaire type 1 - Pavé LED 60x60	U	44		
1.7.2	Luminaire type 1 - Cadre saillie Pavé LED 60x60	U	44		
1.7.3	Luminaire type 2 - Spot encastré sanitaire	U	39		
1.7.4	Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m)	U	4		
1.7.5	Luminaire type 5 - Hublot LED étanche	U	6		
1.7.6	Luminaire type 6 - Applique murale type 1 (1,3m)	U	0		
1.7.7	Luminaire type 7 - Applique murale type 2 (1,6m)	U	21		
1.7.8	Luminaire type 20 - Liseuse avec interrupteur intégré	U	49		
1.7.9	BAES + BAEH 45 LMS IP 43 IK 07	u	5		
1.7.10	BAES + BAEH 45 LMS IP 66 IK 10	u	0		
1.7.11	BAPI	u	1		
	Bâtiment 9				
	Fourniture, pose et raccordement des luminaires :				
1.7.12	Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m)	U	4		
1.7.13	Luminaire type 7 - Applique murale type 2 (1,6m)	U	2		
1.7.14	BAES 45 LMS IP 43 IK 07	u	2		
	Sous-total : ECLAIRAGE				
1.8	APPAREILLAGE				
	Bâtiment 10				
	Fourniture, pose et raccordement de :				
1.8.1	Interrupteur simple allumage	u	14		
1.8.2	Interrupteur simple allumage étanche	u	3		
1.8.3	Interrupteur va-et-vient	u			
1.8.4	Interrupteur va-et-vient étanche	u	2		
1.8.5	Bouton poussoir	u			
1.8.6	Bouton poussoir étanche	u			
1.8.7	Détecteur de mouvement	u	32		
1.8.8	Détecteur crépusculaire	u	1		
	Fourniture, pose et raccordement de :				
1.8.9	Prise de courant 16A 2P+T	U	136		
1.8.10	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U	36		
1.8.11	Prise de courant 16A 2P+T ondulé	U	6		
1.8.12	Prise de courant 16A 2P+T étanche ondulé	U	3		
1.8.13	Brasseur d'air type 1	U	35		
1.8.14	Commande brasseur d'air	U	18		

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 10

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1.8.15	Onduleur 6 kVA (autonomie 10 minutes à 100% de charge)	U	1		
	<u>Bâtiment 9</u>				
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.16	Interrupteur simple allumage	u	2		
1.8.17	Interrupteur simple allumage étanche	u	0		
1.8.18	Interrupteur va-et-vient	u			
1.8.19	Interrupteur va-et-vient étanche	u			
1.8.20	Bouton poussoir	u			
1.8.21	Bouton poussoir étanche	u			
1.8.22	Détecteur de mouvement	u			
1.8.23	Détecteur crépusculaire	u			
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.24	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U	8		
1.8.25	Brasseur d'air type 1	U	3		
1.8.26	Commande brasseur d'air	U	1		
Sous-total : APPAREILLAGE					
1.9	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
1.9.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE					
Sous-total : COURANTS FORTS					
2	COURANTS FAIBLES				
2.1	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.1.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés	ml			
2.1.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml	20		
2.1.3	Fourreaux TPC Ø110 aiguillés	ml			
2.1.4	Fourreaux TPC Ø160 aiguillés	ml			
2.1.5	Chemin de câble 100x50	ml	50		
2.1.6	Chemin de câble 300x50	ml			
2.1.7	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
Sous-total : CHEMINEMENTS					
2.2	VDI / TELEPHONIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.2.1	Sous-répartiteur Bâtiment 10	ens	1		
2.2.2	Prise RJ45 (informatique / Téléphonie)	u	4		
2.2.3	Prise RJ45 étanche (informatique / Téléphonie)	u	2		
2.2.4	Prise RJ45 (borne wi-fi)	u			
2.2.5	Prise RJ45 (vidéosurveillance)	u			
2.2.6	Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation	u	0		
2.2.7	Câbles informatiques catégorie 6a	ml	210		
2.2.8	Certifications catégorie 6a	ens	6		
Sous-total : VDI / TELEPHONIE					

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 10

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
2.3	TELEVISION				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.3.1	Antenne TNT et antenne satellite y compris support	ens	1		
2.3.2	Prise télévision encastrée TV/FM/SAT	U	6		
2.3.3	Préamplificateurs/ampli/coupleur	ens	1		
2.3.4	Câble coaxial noir 17 PATC (réseau extérieur)	ml	50		
2.3.5	Câble coaxial 11 VATC (réseau intérieur)	ml	240		
2.3.6	Essais et mise en service	ens	1		
	Sous-total : TELEVISION				
2.5	SECURITE INCENDIE				
	<u>Bâtiment 9 :</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.5.1	Cloche en bronze y compris support et fixations	ens	1		
	<u>Bâtiment 10 :</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.5.2	Cloche en bronze y compris support et fixations	ens	3		
2.5.3	DAAF RF y compris batterie et embase	ens	22		
	Sous-total : SECURITE INCENDIE				
2.6	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
2.6.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
	Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE				
	Sous-total : COURANTS FAIBLES				
3	MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
3.1	MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	<u>Bâtiment 9 :</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.1	Extincteur à eau pulvérisée avec additif 6L y compris support et fixations	ens	1		
3.1.2	Extincteur CO2 y compris support et fixations	ens			
3.1.3	Extincteur à poudre y compris support et fixations	ens			
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.4	Panneau consigne sécurité	ens	1		
3.1.5	Plan d'intervention	ens			
3.1.6	Plan d'évacuation	ens			
	<u>Bâtiment 10 :</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.7	Extincteur à eau pulvérisée avec additif 6L y compris support et fixations	ens	1		
3.1.8	Extincteur CO2 y compris support et fixations	ens	3		
3.1.9	Extincteur à poudre y compris support et fixations	ens	0		
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.10	Panneau consigne sécurité	ens	4		
3.1.11	Plan d'intervention	ens	3		
3.1.12	Plan d'évacuation	ens	3		
	Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 10

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
TOTAL HT					
TVA (13%)					
TOTAL TTC					

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 11

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1	COURANTS FORTS				
1.1	CIRCUIT DE TERRE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.1.1	Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion	ml	90		
1.1.2	Barrette de répartition terres y compris raccordement	ens	1		
1.1.3	Liaisons équipotentielle	ens	1		
	Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.4	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.4.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés	ml			
1.4.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml			
1.4.3	Fourreaux TPC Ø110 aiguillés	ml	10		
1.4.4	Fourreaux TPC Ø160 aiguillés	ml			
1.4.5	Chemin de câble 200x50	ml	40		
1.4.6	Chemin de câble 300x50	ml	0		
1.4.7	Chemin de câble 200x50 capoté	ml	15		
1.4.8	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.5	TABLEAUX ELECTRIQUES				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.5.1	Coffret coupure de puissance Bâtiment 11	ens	1		
1.5.2	TD Bâtiment 11 N	ens	1		
1.5.3	GTL/TD Logement	ens	4		
	Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES				
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>Bâtiment 11</u>				
	<u>ALIMENTATIONS PRINCIPALES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.1	Liaison CCP Bâtiment 11 vers TD Bâtiment 11 (réseau normal) : U1000R2V 5G35	ml	30		
1.6.2	Liaison TD Bâtiment 11 vers TD Logement (réseau normal) : U1000R2V 3G6	ml	120		
	<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.3	U1000RO2V 3G2,5 (PC N)	ml	140		
1.6.4	U1000RO2V 3G2,5 (VDI)	ml	20		
1.6.5	U1000RO2V 3G2,5 (Ampli TV)	ml	30		
1.6.6	U1000RO2V 3G2,5 (Chauffe-eau)	ml	60		
1.6.7	U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)	ml	30		
1.6.8	U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	288		
1.6.9	U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité)	ml	150		
	<u>Logements</u>				
	<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.10	U1000RO2V 3G2,5 (PC N)	ml	576		
1.6.11	U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air)	ml	120		
1.6.12	U1000RO2V 3G2,5 (Clim)	ml	30		
1.6.13	U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	460		

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 11

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1.6.14	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				
1.7	ECLAIRAGE				
	<u>Bâtiment 11</u>				
	<u>Fourniture, pose et raccordement des luminaires :</u>				
1.7.1	Luminaire type 2 - Spot encastré sanitaire	U	8		
1.7.2	Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m)	U	5		
1.7.3	Luminaire type 5 - Hublot LED étanche	U	3		
1.7.4	Luminaire type 7 - Applique murale type 2 (1,6m)	U	11		
1.7.5	BAES 45 LMS IP 43 IK 07	u	5		
1.7.6	BAES 45 LMS IP 66 IK 10	u	0		
1.7.7	BAPI	u	1		
	<u>Logements</u>				
	<u>Fourniture, pose et raccordement des luminaires :</u>				
1.7.8	Luminaire type 6 - Applique murale type 1 (1,3m)	U	4		
1.7.9	Luminaire type 8 - Spot encastré chambre	U	32		
	Sous-total : ECLAIRAGE				
1.8	APPAREILLAGE				
	<u>Bâtiment 11</u>				
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.1	Interrupteur simple allumage	u			
1.8.2	Interrupteur simple allumage étanche	u	2		
1.8.3	Interrupteur va-et-vient	u			
1.8.4	Interrupteur va-et-vient étanche	u			
1.8.5	Bouton poussoir	u			
1.8.6	Bouton poussoir étanche	u			
1.8.7	Détecteur de mouvement	u	9		
1.8.8	Détecteur crépusculaire	u	1		
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.9	Prise de courant 16A 2P+T	U			
1.8.10	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U	14		
	<u>Logements</u>				
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.11	Interrupteur simple allumage	u	20		
1.8.12	Interrupteur simple allumage étanche	u			
1.8.13	Interrupteur va-et-vient	u			
1.8.14	Interrupteur va-et-vient étanche	u			
1.8.15	Bouton poussoir	u			
1.8.16	Bouton poussoir étanche	u			
1.8.17	Détecteur de mouvement	u			
1.8.18	Détecteur crépusculaire	u			
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.19	Prise de courant 16A 2P+T	U	64		
1.8.20	Prise de courant 20A 2P+T	U	4		
1.8.21	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U	4		
1.8.22	Brasseur d'air type 1	U	8		
1.8.23	Commande brasseur d'air	U	8		
	Sous-total : APPAREILLAGE				

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 11

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1.9	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
1.9.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
	Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE				
	Sous-total : COURANTS FORTS				
2	COURANTS FAIBLES				
2.1	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.1.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés	ml	20		
2.1.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml			
2.1.3	Fourreaux TPC Ø110 aiguillés	ml			
2.1.4	Fourreaux TPC Ø160 aiguillés	ml			
2.1.5	Chemin de câble 100x50	ml	40		
2.1.6	Chemin de câble 300x50	ml			
2.1.7	Chemin de câble 100x50 capoté	ml	15		
2.1.8	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : CHEMINEMENTS				
2.2	VDI / TELEPHONIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.2.1	Sous-répartiteur Bâtiment 11	ens	1		
2.2.2	Prise RJ45 (informatique / Téléphonie)	u	2		
2.2.3	Prise RJ45 (borne wi-fi)	u	4		
2.2.4	Prise RJ45 (vidéosurveillance)	u			
2.2.5	Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation	u	4		
2.2.6	Câbles informatiques catégorie 6a	ml	210		
2.2.7	Certifications catégorie 6a	ens	6		
	Sous-total : VDI / TELEPHONIE				
2.3	TELEVISION				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.3.1	Antenne TNT et antenne satellite y compris support	ens	1		
2.3.2	Prise télévision encastrée TV/FM/SAT	U	4		
2.3.3	Préamplificateurs/ampli/coupleur	ens	1		
2.3.4	Câble coaxial noir 17 PATC (réseau extérieur)	ml	50		
2.3.5	Câble coaxial 11 VATC (réseau intérieur)	ml	160		
2.3.6	Essais et mise en service	ens	1		
	Sous-total : TELEVISION				
2.5	SECURITE INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.5.2	Cloche en bronze y compris support et fixations	ens	1		
2.5.1	DAAF y compris batterie et embase	ens	4		
	Sous-total : SECURITE INCENDIE				

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 11

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
2.6	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
2.6.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
	Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE				
	Sous-total : COURANTS FAIBLES				
3	MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE				
3.1	MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.1	Extincteur à eau pulvérisée avec additif 6L y compris support et fixations	ens	5		
3.1.2	Extincteur CO2 y compris support et fixations	ens	1		
3.1.3	Extincteur à poudre y compris support et fixations	ens			
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.4	Panneau consigne sécurité	ens	6		
3.1.5	Plan d'intervention	ens	2		
3.1.6	Plan d'évacuation	ens	2		
	Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE				
				TOTAL HT	
				TVA (13%)	
				TOTAL TTC	

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 15

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1	COURANTS FORTS				
1.1	CIRCUIT DE TERRE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.1.1	Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion	ml	150		
1.1.2	Barrette de répartition terres y compris raccordement	ens	1		
1.1.3	Liaisons équipotentielle	ens	1		
	Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.4	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.4.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés	ml			
1.4.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml			
1.4.3	Fourreaux TPC Ø110 aiguillés	ml			
1.4.4	Fourreaux TPC Ø160 aiguillés	ml	20		
1.4.5	Chemin de câble 200x50	ml	50		
1.4.6	Chemin de câble 300x50	ml	0		
1.4.7	Chemin de câble 200x50 capoté	ml	50		
1.4.8	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.5	TABLEAUX ELECTRIQUES				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.5.1	Coffret coupure de puissance Bâtiment 15	ens	1		
1.5.2	TD Bâtiment 15 N HQ	ens	1		
1.5.3	Arrêt d'urgence cuisine	ens	1		
	Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES				
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>ALIMENTATIONS PRINCIPALES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.1	Liaison CCP Bâtiment 15 vers TD Bâtiment 15 (réseau normal) : U1000R2V 3x(1x95) / 1x95 / 1x50	ml	30		
1.6.2	Liaison CCP Bâtiment 15 vers TD Bâtiment 15 (réseau normal/secours) : U1000R2V 5G35	ml	30		
1.6.3	Entrée et sortie onduleur 6 kVA - HO7 RNF 3G6	ml	30		
	<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.4	U1000RO2V 3G2,5 (PC N)	ml	990		
1.6.5	U1000RO2V 3G2,5 (PC O)	ml	90		
1.6.6	U1000RO2V 3G2,5 (VDI)	ml	20		
1.6.7	U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air)	ml	330		
1.6.8	U1000RO2V 3G2,5 (Chauffe-eau)	ml	120		
1.6.9	U1000RO2V 3G2,5 (Sèche-mains)	ml	120		
1.6.10	U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur, CTA)	ml	160		
1.6.11	CR1 3G2,5 (Tourelle extraction)	ml	50		
1.6.12	U1000RO2V 3G2,5 (Climatisation)	ml	90		
1.6.13	U1000RO2V 3G4 (Climatisation)	ml	135		
1.6.14	U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	2740		
1.6.15	U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité)	ml	990		
1.6.16	U1000RO2V 3G2,5 - Batteur-mélangeur 20 L (PC 2P+T 16A)	ml	30		
1.6.17	U1000RO2V 3G2,5 - Armoire froide positive (PC 2P+T 16A)	ml	30		
1.6.18	U1000RO2V 3G2,5 - Armoire froide négative (PC 2P+T 16A)	ml	30		

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 15

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1.6.19	U1000RO2V 3G2,5 - Tour pâtissier statique avec plateau granit (PC 2P+T 16A)	ml	30		
1.6.20	U1000RO2V 3G2,5 - Four micro-ondes professionnel (PC 2P+T 16A)	ml	30		
1.6.21	U1000RO2V 5G6 - Cellule de refroidissement rapide (PC 3P+N 32A)	ml	30		
1.6.22	U1000RO2V 5G6 - Four pâtisserie (PC 3P+N+T 32A)	ml	30		
1.6.23	U1000RO2V 5G6 - Essoreuse à légumes 10 kg (PC 3P+N+T 32A)	ml	40		
1.6.24	U1000RO2V 5G6 - Eplucheuse (PC 3P+N+T 32A)	ml	40		
1.6.25	U1000RO2V 5G6 - Ouvre-boîtes électrique (PC 3P+N+T 32A)	ml	44		
1.6.26	U1000RO2V 5G6 - Coupe-légumes (PC 3P+N+T 32A)	ml	12		
1.6.27	U1000RO2V 3G2,5 - Cutter mélangeur 5,5 litres(PC 2P+T 16A)	ml	40		
1.6.28	U1000RO2V 3G2,5 - Batteur mélangeur 10 litres (PC 2P+T 16A)	ml	40		
1.6.29	U1000RO2V 5G6 - Plans de cuisson 4 zones de chauffe (PC 3P+N+T 32A)	ml	35		
1.6.30	U1000RO2V 3G2,5 - Hotte adossée pour app. Cuisson	ml	35		
1.6.31	U1000RO2V 5G10 - Four Prépa Chaude	ml	35		
1.6.32	U1000RO2V 3G2,5 - Hotte intégrée au four Prépa Chaude	ml	35		
1.6.33	U1000RO2V 5G6 - Cuiseur à pâtes 2 bacs (PC 3P+N 32A)	ml	35		
1.6.34	U1000RO2V 3G2,5 - Armoire froide positive (PC 2P+T 16A)	ml	35		
1.6.35	U1000RO2V 3G2,5 - Armoire froide positive (PC 2P+T 16A)	ml	35		
1.6.36	U1000RO2V 5G6 - Cellule de refroidissement rapide (PC 3P+N 32A)	ml	35		
1.6.37	U1000RO2V 5G6 - Friteuse (PC 3P+N+T 32A)	ml	35		
1.6.38	U1000RO2V 3G2,5 - Bac de salage pour frites (PC 2P+T 16A)	ml	35		
1.6.39	U1000RO2V 5G6 - Sautreuse	ml	35		
1.6.40	U1000RO2V 3G2,5 - Etuves verticales 1 porte (PC 2P+T 16A)	ml	70		
1.6.41	U1000RO2V 5G10 - Machine à laver à avancement automatique	ml	30		
1.6.42	U1000RO2V 5G6 - Machine à laver les ustensiles (PC 3P+N+T 32A)	ml	30		
1.6.43	U1000RO2V 3G2,5 - Hotte intégrée au four Prépa Chaude	ml	30		
1.6.44	U1000RO2V 3G2,5 - Vitrine réfrigérée 3 niveaux sur meuble pour hors d'œuvres	ml	35		
1.6.45	U1000RO2V 3G2,5 - Meuble chauffant bain-marie	ml	35		
1.6.46	U1000RO2V 3G2,5 - Vitrine réfrigérée 3 niveaux sur meuble pour desserts	ml	35		
1.6.47	U1000RO2V 3G2,5 - Meuble neutre de caisse	ml	35		
1.6.48	U1000RO2V 3G2,5 - Congélateur conservateur à crèmes glacées (PC 2P+T 16A)	ml	35		
1.6.49	U1000RO2V 3G2,5 - Congélateur (PC 2P+T 16A)	ml	35		
1.6.50	U1000RO2V 5G2,5 - Chambre froides	ml	200		
1.6.51	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION					
1.7	ECLAIRAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement des luminaires :</u>				
1.7.1	Luminaire type 1 - Pavé LED 60x60	U	23		
1.7.2	Luminaire type 2 - Spot encastré sanitaire	U	17		
1.7.3	Luminaire type 3 - Spot encastré circulation	U	24		
1.7.4	Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m)	U	75		
1.7.5	Luminaire type 5 - Hublot LED étanche	U	15		
1.7.6	Luminaire type 7 - Applique murale type 2 (1,6m)	U	6		
1.7.7	BAES 45 LMS IP 43 IK 07	u	33		
1.7.8	BAES 45 LMS IP 66 IK 10	u			
1.7.9	BLOC AMBIANCE 400 LMS IP 66 IK 10	u	3		
1.7.10	BAPI	u	1		

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 15

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
	Sous-total : ECLAIRAGE				
1.8	APPAREILLAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.1	Interrupteur simple allumage	u	1		
1.8.2	Interrupteur simple allumage étanche	u	13		
1.8.3	Interrupteur va-et-vient	u			
1.8.4	Interrupteur va-et-vient étanche	u	6		
1.8.5	Bouton poussoir	u			
1.8.6	Bouton poussoir étanche	u	10		
1.8.7	Détecteur de mouvement	u	43		
1.8.8	Détecteur crépusculaire	u	1		
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.9	Prise de courant 16A 2P+T	U	12		
1.8.10	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U	87		
1.8.11	Prise de courant 32A 3P+T étanche	U	3		
1.8.12	Prise de courant 32A 3P+N+T étanche	U	8		
1.8.13	Prise de courant 16A 2P+T ondulé	U	9		
1.8.14	Prise de courant 16A 2P+T étanche ondulé	U			
1.8.15	Brasseur d'air type 3	U	9		
1.8.16	Commande brasseur d'air	U	4		
1.8.17	Onduleur 6 kVA (autonomie 10 minutes à 100% de charge)	U	1		
	Sous-total : APPAREILLAGE				
1.9	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
1.9.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
	Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE				
	Sous-total : COURANTS FORTS				
2	COURANTS FAIBLES				
2.1	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.1.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés	ml			
2.1.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml	20		
2.1.3	Fourreaux TPC Ø110 aiguillés	ml			
2.1.4	Fourreaux TPC Ø160 aiguillés	ml			
2.1.5	Chemin de câble 100x50	ml	50		
2.1.6	Chemin de câble 300x50	ml			
2.1.7	Chemin de câble 100x50 capoté	ml	50		
2.1.8	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : CHEMINEMENTS				
2.2	VDI / TELEPHONIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.2.1	Sous-répartiteur Bâtiment 15	ens	1		
2.2.2	Prise RJ45 (informatique / Téléphonie)	u	6		
2.2.3	Prise RJ45 étanche (informatique / Téléphonie)	u			
2.2.4	Prise RJ45 (borne wi-fi)	u			
2.2.5	Prise RJ45 (vidéosurveillance)	u			

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 15

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
2.2.6	Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation	u			
2.2.7	Câbles informatiques catégorie 6a	ml	120		
2.2.8	Certifications catégorie 6a	ens	6		
Sous-total : VDI / TELEPHONIE					
2.5	SECURITE INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.5.1	Tableau d'alarme SSI type 3 (BAAS Pr)	U	1		
2.5.2	Déclencheur manuel étanche y compris clapet	U	8		
2.5.3	Diffuseur sonore (BAAS MA)	U	9		
2.5.4	Diffuseur sonore (BAAS MA + Flash)	U	1		
2.5.5	Diffuseur lumineux	U	6		
2.5.6	Dispositif de commande et signalisation	U	1		
2.5.7	Câble C2 3G2,5	ml	480		
2.5.8	Câble SYT2 1P 9/10	ml	720		
Sous-total : SECURITE INCENDIE					
2.6	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
2.6.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE					
Sous-total : COURANTS FAIBLES					
3	MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE				
3.1	MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.1	Extincteur à eau pulvérisée avec additif 6L y compris support et fixations	ens	9		
3.1.2	Extincteur CO2 y compris support et fixations	ens	2		
3.1.3	Extincteur à poudre y compris support et fixations	ens	0		
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.4	Panneau consigne sécurité	ens	11		
3.1.5	Plan d'intervention	ens	3		
3.1.6	Plan d'évacuation	ens	3		
Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE					
Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE					
				TOTAL HT	
				TVA (13%)	
				TOTAL TTC	

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 16

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1	COURANTS FORTS				
1.1	CIRCUIT DE TERRE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.1.1	Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion	ml	60		
1.1.2	Barrette de répartition terres y compris raccordement	ens	1		
1.1.3	Liaisons équipotentielles	ens	1		
	Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.4	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.4.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés	ml			
1.4.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml	10		
1.4.3	Fourreaux TPC Ø110 aiguillés	ml			
1.4.4	Fourreaux TPC Ø160 aiguillés	ml			
1.4.5	Chemin de câble 200x50	ml	5		
1.4.6	Chemin de câble 300x50	ml	0		
1.4.7	Chemin de câble 200x50 capoté	ml	10		
1.4.8	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.5	TABLEAUX ELECTRIQUES				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.5.1	TD Bâtiment 16 N HQ	ens	1		
	Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES				
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.1	U1000RO2V 3G2,5 (PC N)	ml	60		
1.6.2	U1000RO2V 3G2,5 (PC O)	ml	60		
1.6.3	U1000RO2V 3G2,5 (VDI)	ml	20		
1.6.4	U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)	ml	50		
1.6.5	U1000RO2V 3G2,5 (Climatisation)	ml	20		
1.6.6	U1000RO2V 5G2,5 (Poste de relevage)	ml	20		
1.6.7	U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	133		
1.6.8	U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité)	ml	60		
1.6.9	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				
1.7	ECLAIRAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement des luminaires :</u>				
1.7.1	Luminaire type 1 - Pavé LED 60x60	U	1		
1.7.2	Luminaire type 2 - Spot encastré sanitaire	U	1		
1.7.3	Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m)	U	7		
1.7.4	BAES 45 LMS IP 43 IK 07	u	2		
1.7.5	BAES 45 LMS IP 66 IK 10	u			
1.7.6	BAPI	u	1		
	Sous-total : ECLAIRAGE				

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 16

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1.8	APPAREILLAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.1	Interrupteur simple allumage	u	2		
1.8.2	Interrupteur simple allumage étanche	u			
1.8.3	Interrupteur va-et-vient	u			
1.8.4	Interrupteur va-et-vient étanche	u			
1.8.5	Bouton poussoir	u			
1.8.6	Bouton poussoir étanche	u			
1.8.7	Détecteur de mouvement	u	2		
1.8.8	Détecteur crépusculaire	u	1		
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.9	Prise de courant 16A 2P+T	U	6		
1.8.10	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U	0		
1.8.11	Prise de courant 16A 2P+T ondulé	U	6		
1.8.12	Prise de courant 16A 2P+T étanche ondulé	U			
	Sous-total : APPAREILLAGE				
1.9	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
1.9.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
	Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE				
	Sous-total : COURANTS FORTS				
2	COURANTS FAIBLES				
2.1	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.1.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés	ml			
2.1.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml	15		
2.1.3	Fourreaux TPC Ø110 aiguillés	ml			
2.1.4	Fourreaux TPC Ø160 aiguillés	ml			
2.1.5	Chemin de câble 100x50	ml	5		
2.1.6	Chemin de câble 300x50	ml			
2.1.7	Chemin de câble 100x50 capoté	ml	10		
2.1.8	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : CHEMINEMENTS				
2.2	VDI / TELEPHONIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.2.1	Sous-répartiteur Bâtiment 16	ens	1		
2.2.2	Prise RJ45 (informatique / Téléphonie)	u	4		
2.2.3	Prise RJ45 étanche (informatique / Téléphonie)	u			
2.2.4	Prise RJ45 (borne wi-fi)	u			
2.2.5	Prise RJ45 (vidéosurveillance)	u			
2.2.6	Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation	u			
2.2.7	Câbles informatiques catégorie 6a	ml	80		
2.2.8	Certifications catégorie 6a	ens	4		
	Sous-total : VDI / TELEPHONIE				

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 16

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
2.5	SECURITE INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.5.1	Cloche en bronze y compris support et fixations	ens	2		
	Sous-total : SECURITE INCENDIE				
2.6	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
2.6.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
	Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE				
	Sous-total : COURANTS FAIBLES				
3	MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE				
3.1	MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.1	Extincteur à eau pulvérisée avec additif 6L y compris support et fixations	ens	2		
3.1.2	Extincteur CO2 y compris support et fixations	ens			
3.1.3	Extincteur à poudre y compris support et fixations	ens			
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.4	Panneau consigne sécurité	ens	2		
3.1.5	Plan d'intervention	ens	1		
3.1.6	Plan d'évacuation	ens	1		
	Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE				
				TOTAL HT	
				TVA (13%)	
				TOTAL TTC	

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 23 - TECHNIQUE

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1	COURANTS FORTS				
1.1	CIRCUIT DE TERRE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.1.1	Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion	ml	110		
1.1.2	Barrette de répartition terres y compris raccordement	ens	1		
1.1.3	Liaisons équipotentielles	ens	1		
	Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.2	POSTE DE TRANSFORMATION PRIVEE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.2.1	Transformateur 630 KVA y compris transport et manutention	ens	1		
1.2.2	Verrouillage HT/BT réglementaire	ens	1		
	Tableau de cellule de protection RM6 :				
	- 2 IM				
1.2.3	- 1 CM	ens	1		
	- 1 DM2				
	- 1 QM y compris verrouillage C4 et jeu de 3 solefuse 43A				
1.2.4	Circuit de terre des masses (Cuivre nu 25 mm²)	ens	1		
1.2.5	Circuit de terre du neutre (cuivre nu 95 mm²)	ens	1		
1.2.6	Liaison HTA y compris connexions câble HN33S23-20KV- 3 X1X95 mm² alu	ml	45		
1.2.7	Liaison BT y compris connexions câble U1000R2V 4 X(1X300 mm²)	ml	45		
1.2.8	Protection BT interrupteur sectionneur + disjoncteur vigicomptact 4x1000A	ens	2		
1.2.9	Accessoires règlementaires poste de transformation (perche, tabouret, gants...) y compris affichage/signalétique	ens	1		
1.2.10	Bardin	ens	1		
1.2.11	Source courant continu	ens	1		
1.2.12	Porte ARBEL double vantau y compris persienne et serrurerie	ens	1		
1.2.13	Menuiseries ventilation haute/basse	ens	2		
	Sous-total : POSTE DE TRANSFORMATION PRIVEE				
1.3	GROUPE ELECTROGENE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.3.1	GE TROPICALISE 100KVA	ens	1		
1.3.2	Pièges à sons	ens	1		
1.3.3	Evacuation des gazs brûlés et rejet d'air chaud y compris piège à son	ens	1		
1.3.4	Tableau groupe électrogène intégré (100 kVA)	ens	1		
1.3.5	Coffret de sécurité et d'inhibition y compris liaisons	ens	1		
1.3.6	Matériel de sécurité (pelle, bac à sable, signalétiques, affichage, extincteur, ...)	ens	1		
1.3.7	Cuve 2,5 m3 y compris réseau, vanne police et vanne pompier	ens	1		
1.3.8	Menuiseries ventilation haute/basse	ens	2		
1.3.9	Essais, mise en service, formation du personnel	ens	1		
	Sous-total : GROUPE ELECTROGENE				
1.4	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.4.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés	ml			
1.4.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml			
1.4.3	Fourreaux TPC Ø110 aiguillés	ml			
1.4.4	Fourreaux TPC Ø160 aiguillés	ml	50		
1.4.5	Chemin de câble 200x50	ml			

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONSTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 23 - TECHNIQUE

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1.4.6	Chemin de câble 300x50	ml	30		
1.4.7	Chemin de câble 500x50 capoté	ml	30		
1.4.8	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE					
1.5	TABLEAUX ELECTRIQUES				
1.5.1	Fourniture et pose de : TGBT RSMA HAO N/S y compris inverseur de source automatique	ens	1		
Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES					
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
<u>ALIMENTATIONS PRINCIPALES</u>					
<u>Fourniture et pose de :</u>					
1.6.1	Liaison protection BT vers TGBT RSMA HAO (réseau normal) : U1000R2V 3x(1x300) / 1x300 / 1x120	ml	20		
1.6.2	Liaison protection GE vers TGBT RSMA HAO (réseau normal) : U1000R2V 3x(1x300) / 1x300 / 1x120	ml	20		
1.6.3	Liaison TGBT RSMA HAO vers CCP Bâtiment 1 (réseau normal) : U1000R2V 5G35	ml	160		
1.6.4	Liaison TGBT RSMA HAO vers CCP Bâtiment 1 (réseau normal/secours) : U1000R2V 5G16	ml	160		
1.6.5	Liaison TGBT RSMA HAO vers CCP Bâtiment 2 (réseau normal) : U1000R2V 5G50	ml	190		
1.6.6	Liaison TGBT RSMA HAO vers CCP Bâtiment 10 (réseau normal) : U1000R2V 5G50	ml	200		
1.6.7	Liaison TGBT RSMA HAO vers CCP Bâtiment 11 (réseau normal) : U1000R2V 5G35	ml	230		
1.6.8	Liaison TGBT RSMA HAO vers CCP Bâtiment 15 (réseau normal) : U1000R2V 3x(1x95) / 1x95 / 1x50	ml	100		
1.6.9	Liaison TGBT RSMA HAO vers CCP Bâtiment 15 (réseau normal/secours) : U1000R2V 3x(1x95) / 1x95 / 1x50	ml	100		
1.6.10	Liaison TGBT RSMA HAO vers TD Bâtiment 16 (réseau normal) : U1000R2V 5G6	ml	70		
1.6.11	Liaison TGBT RSMA HAO vers TD Bâtiment 18 (réseau normal) : U1000R2V 5G50	ml	150		
1.6.12	Liaison TGBT RSMA HAO vers TD Bâtiment 18 (réseau normal/secours) : U1000R2V 5G10	ml	150		
<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>					
<u>Fourniture et pose de :</u>					
1.6.13	U1000RO2V 3G2,5 (PC N)	ml	50		
1.6.14	U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	220		
1.6.15	U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité)	ml	120		
1.6.16	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION					

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 23 - TECHNIQUE

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1.7	ECLAIRAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement des luminaires :</u>				
1.7.1	Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m)	U	8		
1.7.2	Luminaire type 5 - Hublot LED étanche	U	5		
1.7.3	Luminaire type 18 - Réglette LED ATEX (1,3m)	U	2		
1.7.4	BAES 45 LMS IP 43 IK 07	u			
1.7.5	BAES 45 LMS IP 66 IK 10	u	4		
1.7.6	BAPI	u	4		
	Sous-total : ECLAIRAGE				
1.8	APPAREILLAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.1	Interrupteur simple allumage	u			
1.8.2	Interrupteur simple allumage étanche	u	3		
1.8.3	Interrupteur va-et-vient	u			
1.8.4	Interrupteur va-et-vient étanche	u	2		
1.8.5	Bouton poussoir	u			
1.8.6	Bouton poussoir étanche	u			
1.8.7	Détecteur de mouvement	u	2		
1.8.8	Détecteur crépusculaire	u	1		
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.9	Prise de courant 16A 2P+T	U			
1.8.10	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U	5		
	Sous-total : APPAREILLAGE				
1.9	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
1.9.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
	Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE				
	Sous-total : COURANTS FORTS				
3	MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE				
3.1	MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	<u>Bâtiment 18</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.1	Extincteur à eau pulvérisée avec additif 6L y compris support et fixations	ens	6		
3.1.2	Extincteur CO2 y compris support et fixations	ens			
3.1.3	Extincteur à poudre y compris support et fixations	ens			
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.4	Panneau consigne sécurité	ens	6		
3.1.5	Plan d'intervention	ens	2		
3.1.6	Plan d'évacuation	ens	2		
	<u>Bâtiment 23</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.7	Extincteur à eau pulvérisée avec additif 6L y compris support et fixations	ens			
3.1.8	Extincteur CO2 y compris support et fixations	ens	4		
3.1.9	Extincteur à poudre y compris support et fixations	ens			
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.10	Panneau consigne sécurité	ens	4		
3.1.11	Plan d'intervention	ens			
3.1.12	Plan d'évacuation	ens			
	Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE				
	TOTAL HT				
	TVA (13%)				
	TOTAL TTC				

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 23 - TECHNIQUE

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
TC 1					
TRANCHE CONDITIONNELLE 1					
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>ALIMENTATIONS PRINCIPALES</u> Fourniture et pose de :				
	Liaison TGBT RSMA HAO vers CCP Bâtiment 12 (réseau normal) : U1000R2V 5G25	ml	250		
	Liaison TGBT RSMA HAO vers CCP Bâtiment 14 (réseau normal) : U1000R2V 3x(1x95) / 1x95 / 1x50	ml	200		
	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				
	Sous-total : TRANCHE CONDITIONNELLE 1				
TC 2					
TRANCHE CONDITIONNELLE 2					
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>ALIMENTATIONS PRINCIPALES</u> Fourniture et pose de :				
	Liaison TGBT RSMA HAO vers TD Bâtiment 24 technique ponton (réseau normal) : U1000R2V 3x(1x95) / 1x95 / 1x50	ml	250		
	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				
	Sous-total : TRANCHE CONDITIONNELLE 2				
TC 3					
TRANCHE CONDITIONNELLE 3					
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>ALIMENTATIONS PRINCIPALES</u> Fourniture et pose de :				
	Liaison TGBT RSMA HAO vers TD Bâtiment 19 (réseau normal) : U1000R2V 5G16	ml	130		
	Liaison TGBT RSMA HAO vers TD Bâtiment 20 (réseau normal) : U1000R2V 5G16	ml	180		
	Liaison TGBT RSMA HAO vers TD Bâtiment 21 (réseau normal) : U1000R2V 5G16	ml	210		
	Liaison TGBT RSMA HAO vers TD Bâtiment 22 (réseau normal) : U1000R2V 5G16	ml	130		
	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				
	Sous-total : TRANCHE CONDITIONNELLE 3				
TC 4					
TRANCHE CONDITIONNELLE 4					
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>ALIMENTATIONS PRINCIPALES</u> Fourniture et pose de :				
	Liaison TGBT RSMA HAO vers TD Bâtiment 17 (réseau normal) : U1000R2V 5G10	ml	120		
	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				
	Sous-total : TRANCHE CONDITIONNELLE 4				

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 12

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1	COURANTS FORTS				
1.1	CIRCUIT DE TERRE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.1.1	Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion	ml	90		
1.1.2	Barrette de répartition terres y compris raccordement	ens	1		
1.1.3	Liaisons équipotentielles	ens	1		
	Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.4	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.4.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés	ml			
1.4.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml			
1.4.3	Fourreaux TPC Ø110 aiguillés	ml	10		
1.4.4	Fourreaux TPC Ø160 aiguillés	ml			
1.4.5	Chemin de câble 200x50	ml	50		
1.4.6	Chemin de câble 300x50	ml	0		
1.4.7	Chemin de câble 200x50 capoté	ml	50		
1.4.8	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.5	TABLEAUX ELECTRIQUES				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.5.1	Coffret coupure de puissance Bâtiment 12	ens	1		
1.5.2	TD Bâtiment 12 N HQ	ens	1		
	Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES				
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>ALIMENTATIONS PRINCIPALES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.1	Liaison CCP Bâtiment 12 vers TD Bâtiment 12 (réseau normal) : U1000R2V 5G25	ml	40		
	<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.2	U1000RO2V 3G2,5 (PC N)	ml	220		
1.6.3	U1000RO2V 3G2,5 (VDI)	ml	20		
1.6.4	U1000RO2V 3G2,5 (sèche-mains)	ml	40		
1.6.5	U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air)	ml	270		
1.6.6	U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)	ml	30		
1.6.7	U1000RO2V 5G2,5 (Volet roulant)	ml	120		
1.6.8	U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	394		
1.6.9	U1000RO2V 3G2,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	85		
1.6.10	U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité)	ml	150		
1.6.11	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				
1.7	ECLAIRAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement des luminaires :</u>				
1.7.1	Luminaire type 2 - Spot encastré sanitaire	U	6		
1.7.2	Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m)	U	3		
1.7.3	Luminaire type 17 - Projecteur LED forte puissance	U	1		
1.7.4	Luminaire type 21 - Réglette LED étanche 2 tubes (1,3m)	U	18		

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 12

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1.7.5	BAES 45 LMS IP 43 IK 07	u			
1.7.6	BAES 45 LMS IP 66 IK 10	u	5		
1.7.7	BAPI	u	1		
Sous-total : ECLAIRAGE					
1.8	APPAREILLAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.1	Interrupteur simple allumage	u			
1.8.2	Interrupteur simple allumage étanche	u	3		
1.8.3	Interrupteur va-et-vient	u			
1.8.4	Interrupteur va-et-vient étanche	u	4		
1.8.5	Bouton poussoir	u			
1.8.6	Bouton poussoir étanche	u	1		
1.8.7	Détecteur de mouvement	u	5		
1.8.8	Détecteur crépusculaire	u	1		
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.9	Prise de courant 16A 2P+T	U			
1.8.10	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U	22		
1.8.11	Prise de courant 16A 2P+T ondulé	U			
1.8.12	Prise de courant 16A 2P+T étanche ondulé	U	0		
1.8.13	Brasseur d'air type 2	U	6		
1.8.14	Commande brasseur d'air	U	6		
Sous-total : APPAREILLAGE					
1.9	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
1.9.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE					
Sous-total : COURANTS FORTS					
2	COURANTS FAIBLES				
2.1	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.1.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés	ml			
2.1.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml	20		
2.1.3	Fourreaux TPC Ø110 aiguillés	ml			
2.1.4	Fourreaux TPC Ø160 aiguillés	ml			
2.1.5	Chemin de câble 100x50	ml	40		
2.1.6	Chemin de câble 300x50	ml			
2.1.7	Chemin de câble 100x50 capoté	ml	10		
2.1.8	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
Sous-total : CHEMINEMENTS					
2.2	VDI / TELEPHONIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.2.1	Sous-répartiteur Bâtiment 12	ens	1		
2.2.2	Prise RJ45 (informatique / Téléphonie)	u			
2.2.3	Prise RJ45 étanche (informatique / Téléphonie)	u	2		

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONSTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 12

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
2.2.4	Prise RJ45 (borne wi-fi)	u			
2.2.5	Prise RJ45 (vidéosurveillance)	u			
2.2.6	Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation	u			
2.2.7	Câbles informatiques catégorie 6a	ml	70		
2.2.8	Certifications catégorie 6a	ens	2		
Sous-total : VDI / TELEPHONIE					
2.5	SECURITE INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.5.1	Cloche en bronze y compris support et fixations	ens	2		
Sous-total : SECURITE INCENDIE					
2.6	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
2.6.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE					
Sous-total : COURANTS FAIBLES					
3	MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
3.1	MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.1	Extincteur à eau pulvérisée avec additif 6L y compris support et fixations	ens	2		
3.1.2	Extincteur CO2 y compris support et fixations	ens	1		
3.1.3	Extincteur à poudre y compris support et fixations	ens	0		
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.4	Panneau consigne sécurité	ens	3		
3.1.5	Plan d'intervention	ens	1		
3.1.6	Plan d'évacuation	ens	1		
Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE					
Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE					
				TOTAL HT	
				TVA (13%)	
				TOTAL TTC	

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 13

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1	COURANTS FORTS				
1.1	CIRCUIT DE TERRE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.1.1	Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion	ml	110		
1.1.2	Barrette de répartition terres y compris raccordement	ens	1		
1.1.3	Liaisons équipotentielles	ens	1		
	Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.4	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.4.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés	ml			
1.4.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml	30		
1.4.3	Fourreaux TPC Ø110 aiguillés	ml			
1.4.4	Fourreaux TPC Ø160 aiguillés	ml			
1.4.5	Chemin de câble 200x50	ml	50		
1.4.6	Chemin de câble 300x50	ml	0		
1.4.7	Chemin de câble 200x50 capoté	ml	10		
1.4.8	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.5	TABLEAUX ELECTRIQUES				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.5.1	Coffret coupure de puissance Bâtiment 13	ens	1		
1.5.2	TD Bâtiment 13 N HQ	ens	1		
	Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES				
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>ALIMENTATIONS PRINCIPALES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.1	Liaison CCP Bâtiment 13 vers TD Bâtiment 13 (réseau normal) : U1000R2V 5G16	ml	40		
1.6.2	Entrée et sortie onduleur 6 kVA - HO7 RNF 3G6	ml	30		
	<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.3	U1000RO2V 3G2,5 (PC N)	ml	420		
1.6.4	U1000RO2V 3G2,5 (PC O)	ml	60		
1.6.5	U1000RO2V 3G2,5 (VDI)	ml	20		
1.6.6	U1000RO2V 3G2,5 (Démonte pneu)	ml	30		
1.6.7	U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air)	ml	405		
1.6.8	U1000RO2V 3G2,5 (Climatisation)	ml	30		
1.6.9	U1000RO2V 3G2,5 (Aspirateur fumée échappement)	ml	60		
1.6.10	U1000RO2V 3G2,5 (pont élévateur)	ml	30		
1.6.11	U1000RO2V 5G2,5 (Compresseur)	ml	30		
1.6.12	U1000RO2V 5G2,5 (Volet roulant)	ml	60		
1.6.13	U1000RO2V 5G6 (PC 3P+N+T)	ml	90		
1.6.14	U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	212		
1.6.15	U1000RO2V 3G2,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	140		
1.6.16	U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité)	ml	270		
1.6.17	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONSTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 13

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1.7	ECLAIRAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement des luminaires :</u>				
1.7.1	Luminaire type 1 - Pavé LED 60x60	U	5		
1.7.2	Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m)	U	0		
1.7.5	Luminaire type 5 - Hublot LED étanche	U	4		
1.7.3	Luminaire type 7 - Applique murale type 2 (1,6m)	U	2		
1.7.4	Luminaire type 17 - Projecteur LED forte puissance	U	4		
1.7.5	Luminaire type 21 - Réglette LED étanche 2 tubes (1,3m)	U	17		
1.7.6	BAES 45 LMS IP 43 IK 07	u	4		
1.7.7	BAES 45 LMS IP 66 IK 10	u	5		
1.7.8	BAPI	u	1		
	Sous-total : ECLAIRAGE				
1.8	APPAREILLAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.1	Interrupteur simple allumage	u			
1.8.2	Interrupteur simple allumage étanche	u	1		
1.8.3	Interrupteur va-et-vient	u	2		
1.8.4	Interrupteur va-et-vient étanche	u	4		
1.8.5	Bouton poussoir	u			
1.8.6	Bouton poussoir étanche	u	4		
1.8.7	Détecteur de mouvement	u	4		
1.8.8	Détecteur crépusculaire	u	1		
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.9	Prise de courant 16A 2P+T	U	7		
1.8.10	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U	35		
1.8.11	Prise de courant 32A 3P+N+T étanche	U	3		
1.8.12	Prise de courant 16A 2P+T ondulé	U	6		
1.8.13	Prise de courant 16A 2P+T étanche ondulé	U			
1.8.14	Brasseur d'air type 2	U	9		
1.8.15	Commande brasseur d'air	U	9		
1.8.16	Onduleur 6 kVA (autonomie 10 minutes à 100% de charge)	U	1		
	Sous-total : APPAREILLAGE				
1.9	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
1.9.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
	Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE				
	Sous-total : COURANTS FORTS				
2	COURANTS FAIBLES				
2.1	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.1.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés	ml			
2.1.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml	30		
2.1.3	Fourreaux TPC Ø110 aiguillés	ml			
2.1.4	Fourreaux TPC Ø160 aiguillés	ml			
2.1.5	Chemin de câble 100x50	ml	40		
2.1.6	Chemin de câble 300x50	ml			
2.1.7	Chemin de câble 100x50 capoté	ml	10		

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 13

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
2.1.8	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : CHEMINEMENTS				
2.2	VDI / TELEPHONIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.2.1	Sous-répartiteur Bâtiment 13	ens	1		
2.2.2	Prise RJ45 (informatique / Téléphonie)	u	4		
2.2.3	Prise RJ45 étanche (informatique / Téléphonie)	u			
2.2.4	Prise RJ45 (borne wi-fi)	u			
2.2.5	Prise RJ45 (vidéosurveillance)	u			
2.2.6	Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation	u			
2.2.7	Câbles informatiques catégorie 6a	ml	80		
2.2.8	Certifications catégorie 6a	ens	4		
	Sous-total : VDI / TELEPHONIE				
2.5	SECURITE INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.5.1	Cloche en bronze y compris support et fixations	ens	3		
	Sous-total : SECURITE INCENDIE				
2.6	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
2.6.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
	Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE				
	Sous-total : COURANTS FAIBLES				
3	MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE				
3.1	MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.1	Extincteur à eau pulvérisée avec additif 6L y compris support et fixations	ens	4		
3.1.2	Extincteur CO2 y compris support et fixations	ens	1		
3.1.3	Extincteur à poudre y compris support et fixations	ens	0		
3.1.4	Bac à sable 100 L y compris pelle rouge	ens	1		
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.5	Panneau consigne sécurité	ens	5		
3.1.6	Plan d'intervention	ens	1		
3.1.7	Plan d'évacuation	ens	1		
	Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE				
	TOTAL HT				
	TVA (13%)				
	TOTAL TTC				

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 14

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1	COURANTS FORTS				
1.1	CIRCUIT DE TERRE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.1.1	Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion	ml	160		
1.1.2	Barrette de répartition terres y compris raccordement	ens	1		
1.1.3	Liaisons équipotentielle	ens	1		
	Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.4	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.4.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés	ml			
1.4.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml			
1.4.3	Fourreaux TPC Ø110 aiguillés	ml	10		
1.4.4	Fourreaux TPC Ø160 aiguillés	ml			
1.4.5	Chemin de câble 200x50	ml	50		
1.4.6	Chemin de câble 300x50	ml	0		
1.4.7	Chemin de câble 200x50 capoté	ml	10		
1.4.8	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.5	TABLEAUX ELECTRIQUES				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.5.1	Coffret coupure de puissance Bâtiment 14	ens	1		
1.5.2	TD Bâtiment 14 N HQ	ens	1		
	Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES				
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>ALIMENTATIONS PRINCIPALES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.1	Liaison CCP Bâtiment 14 vers TD Bâtiment 14 (réseau normal) : U1000R2V 3x(1x95) / 1x95 / 1x50	ml	30		
1.6.2	Liaison TD Bâtiment 14 vers CCP Bâtiment 13 (réseau normal) : U1000R2V 5G16	ml	50		
1.6.3	Entrée et sortie onduleur 20 kVA - HO7 RNF 5G6	ml	30		
	<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.4	U1000RO2V 3G2,5 (PC N)	ml	1100		
1.6.5	U1000RO2V 3G2,5 (PC O)	ml	900		
1.6.6	U1000RO2V 3G2,5 (VDI)	ml	20		
1.6.7	U1000RO2V 3G2,5 (Sèche-mains)	ml	50		
1.6.8	U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air)	ml	540		
1.6.9	U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)	ml	80		
1.6.10	U1000RO2V 3G2,5 (Climatisation)	ml	225		
1.6.11	U1000RO2V 3G4 (Chargeur véhicule)	ml	100		
1.6.12	U1000RO2V 5G2,5 (Poste de relevage)	ml	50		
1.6.13	U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	1445		
1.6.14	U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité)	ml	270		
1.6.15	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 14

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1.7	ECLAIRAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement des luminaires :</u>				
1.7.1	Luminaire type 1 - Pavé LED 60x60	U	54		
1.7.2	Luminaire type 2 - Spot encastré sanitaire	U	10		
1.7.3	Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m)	U	28		
1.7.4	Luminaire type 5 - Hublot LED étanche	U	2		
1.7.5	Luminaire type 7 - Applique murale type 2 (1,6m)	U	10		
1.7.6	Luminaire type 18 - Réglette LED ATEX (1,3m)	U	1		
1.7.7	BAES 45 LMS IP 43 IK 07	u	8		
1.7.8	BAES 45 LMS IP 66 IK 10	u	1		
1.7.9	BAPI	u	1		
	Sous-total : ECLAIRAGE				
1.8	APPAREILLAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.1	Interrupteur simple allumage	u	7		
1.8.2	Interrupteur simple allumage étanche	u	5		
1.8.3	Interrupteur va-et-vient	u	4		
1.8.4	Interrupteur va-et-vient étanche	u	4		
1.8.5	Bouton poussoir	u			
1.8.6	Bouton poussoir étanche	u	10		
1.8.7	Détecteur de mouvement	u	6		
1.8.8	Détecteur crépusculaire	u	1		
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.9	Prise de courant 16A 2P+T	U	87		
1.8.10	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U	23		
1.8.11	Prise de courant 16A 2P+T ondulé	U	90		
1.8.12	Prise de courant 16A 2P+T étanche ondulé	U			
1.8.13	Entrée/Sortie HDMI y compris liaisons	ens	1		
1.8.14	Chargeur véhicule (mode 2)	ens	2		
1.8.15	Brasseur d'air type 1	U	15		
1.8.16	Commande brasseur d'air	U	6		
1.8.17	Onduleur 20 kVA (autonomie 10 minutes à 100% de charge)	U	1		
	Sous-total : APPAREILLAGE				
1.9	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
1.9.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
	Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE				
	Sous-total : COURANTS FORTS				
2	COURANTS FAIBLES				
2.1	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.1.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés	ml			
2.1.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml	20		
2.1.3	Fourreaux TPC Ø110 aiguillés	ml			
2.1.4	Fourreaux TPC Ø160 aiguillés	ml			
2.1.5	Chemin de câble 100x50	ml	50		
2.1.6	Chemin de câble 300x50	ml			

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 14

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
2.1.7	Chemin de câble 100x50 capoté	ml	10		
2.1.8	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
Sous-total : CHEMINEMENTS					
2.2	VDI / TELEPHONIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.2.1	Rocade fibre optique 6 brins G657A entre sous-répartiteur 14 et sous-répartiteur Bâtiment 13	ml	60		
2.2.2	Sous-répartiteur Bâtiment 14	ens	1		
2.2.3	Prise RJ45 (informatique / Téléphonie)	u	60		
2.2.4	Prise RJ45 étanche (informatique / Téléphonie)	u			
2.2.5	Prise RJ45 (borne wi-fi)	u			
2.2.6	Prise RJ45 (vidéosurveillance)	u			
2.2.7	Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation	u			
2.2.8	Câbles informatiques catégorie 6a	ml	1200		
2.2.9	Certifications catégorie 6a	ens	60		
Sous-total : VDI / TELEPHONIE					
2.5	SECURITE INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.5.1	Cloche en bronze y compris support et fixations	ens	6		
Sous-total : SECURITE INCENDIE					
2.6	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
2.6.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE					
Sous-total : COURANTS FAIBLES					
3	MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
3.1	MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.1	Extincteur à eau pulvérisée avec additif 6L y compris support et fixations	ens	6		
3.1.2	Extincteur CO2 y compris support et fixations	ens	1		
3.1.3	Extincteur à poudre y compris support et fixations	ens	1		
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.4	Panneau consigne sécurité	ens	8		
3.1.5	Plan d'intervention	ens	3		
3.1.6	Plan d'évacuation	ens	3		
Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE					
Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE					

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOBALE ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 14

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
TOTAL HT					
TVA (13%)					
TOTAL TTC					

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONSTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 4

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1	COURANTS FORTS				
1.1	CIRCUIT DE TERRE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.1.1	Barrette de répartition terres y compris raccordement	ens	1		
1.1.2	Liaisons équipotentielles	ens	1		
	Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.4	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.4.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés (1 remontée intérieure bungalow)	ml	10		
1.4.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés (1 remontées intérieures bungalow)	ml	10		
1.4.3	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.5	TABLEAUX ELECTRIQUES				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.5.1	TD Bâtiment type 3 - 4 - 6 - 7 y compris support, raccordement électrique	ens	1		
	Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES				
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.1	U1000RO2V 3G2,5 (PC VDI/ONT)	ml	10		
1.6.2	U1000RO2V 3G2,5 (Chauffe-eau)	ml	15		
1.6.3	U1000RO2V 3G2,5 (PC)	ml	230		
1.6.4	U1000RO2V 3G2,5 (TV)	ml	10		
1.6.5	U1000RO2V 3G2,5 (Clim)	ml	20		
1.6.6	U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)	ml	15		
1.6.7	U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air)	ml	30		
1.6.8	U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	376		
1.6.9	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
1.6.10	Boîtes de dérivation IP 68	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				
1.7	ECLAIRAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement des luminaires :</u>				
1.7.1	Luminaire type 5 - Hublot LED étanche	U	1		
1.7.2	Luminaire type 8 - Spot encastré chambre	U	13		
1.7.3	Luminaire type 9 - Applique murale down	U	5		
1.7.4	Luminaire type 10 - Applique miroir	U	1		
1.7.5	Luminaire type 19 - Spot encastré de balisage deck	U	10		
1.7.6	Luminaire type 22 - Supente LED décorative	U	4		
	Sous-total : ECLAIRAGE				
1.8	APPAREILLAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.1	Interrupteur simple allumage	u	7		
1.8.2	Interrupteur simple allumage étanche	u	0		
1.8.3	Interrupteur va-et-vient	u	2		
1.8.4	Bouton poussoir	u	3		
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.5	Prise de courant 16A 2P+T	U	20		
1.8.6	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U	3		

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 4

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1.8.7	Brasseur d'air type 1	U	1		
1.8.8	Commande brasseur d'air	U	1		
Sous-total : APPAREILLAGE					
1.9	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
1.9.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE					
Sous-total : COURANTS FORTS					
2	COURANTS FAIBLES				
2.1	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.1.1	Fourreaux TPC Ø40 (3 remontées dans bungalow)	ml	15		
2.1.2	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
Sous-total : CHEMINEMENTS					
2.2	VDI / TELEPHONIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.2.1	Prise DTlo	u	1		
2.2.2	ONT wifi - 2 POTS - 4 GE - 4 GE W/POE	u	1		
2.2.3	Prise RJ45 (informatique / Téléphonie)	u	2		
2.2.4	Prise RJ45 (borne wi-fi)	u	2		
2.2.5	Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation	u	2		
2.2.6	Câbles informatiques catégorie 6a	ml	120		
2.2.7	Certifications catégorie 6a	ens	4		
Sous-total : VDI / TELEPHONIE					
2.3	TELEVISION				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.3.1	Antenne TNT et antenne satellite y compris support	ens	1		
2.3.2	Prise télévision encastrée TV/FM/SAT	U	1		
2.3.3	Préamplificateurs/ampli/coupleur	ens	1		
2.3.4	Câble coaxial noir 17 PATC (réseau extérieur)	ml	25		
2.3.5	Câble coaxial 11 VATC (réseau intérieur)	ml	20		
2.3.6	Essais et mise en service	ens	1		
Sous-total : TELEVISION					
2.6	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
2.6.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE					
Sous-total : COURANTS FAIBLES					
TOTAL HT					
TVA (13%)					
TOTAL TTC					

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 5

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1	COURANTS FORTS				
1.1	CIRCUIT DE TERRE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.1.1	Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion	ml	150		
1.1.2	Barrette de répartition terres y compris raccordement	ens	1		
1.1.3	Liaisons équipotentielles	ens	1		
	Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.4	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.4.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés	ml			
1.4.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml			
1.4.3	Fourreaux TPC Ø110 aiguillés	ml			
1.4.4	Fourreaux TPC Ø160 aiguillés	ml	10		
1.4.5	Chemin de câble 200x50	ml	70		
1.4.6	Chemin de câble 300x50	ml	0		
1.4.8	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.5	TABLEAUX ELECTRIQUES				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.5.1	TD Bâtiment 5 N HQ	ens	1		
	Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES				
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>ALIMENTATIONS PRINCIPALES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
	<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.2	U1000RO2V 3G2,5 (PC N)	ml	380		
1.6.3	U1000RO2V 3G2,5 (PC OND)	ml	0		
1.6.4	U1000RO2V 3G2,5 (VDI)	ml	20		
1.6.5	U1000RO2V 3G4 (Chauffe-eau)	ml	40		
1.6.6	U1000RO2V 3G2,5 (sèche-mains)	ml	40		
1.6.7	U1000RO2V 3G2,5 (Clim)	ml	30		
1.6.8	U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)	ml	40		
1.6.9	U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	628		
1.6.10	U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité)	ml	270		
1.6.11	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				
1.7	ECLAIRAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement des luminaires :</u>				
1.7.1	Luminaire type 2 - Spot encastré sanitaire	U	15		
1.7.2	Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m)	U	7		
1.7.3	Luminaire type 8 - Spot encastré chambre	U			
1.7.4	Luminaire type 12 - Projecteur moyenne puissance	U	6		
1.7.5	Luminaire type 13 - Projecteur forte puissance	U	8		
1.7.6	Luminaire type 14 - Ruban LED 24VDC IP68	ml	90		
1.7.7	Luminaire type 15 - Applique murale up&down	U	8		

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOBALE ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 5

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1.7.8	BAES 45 LMS IP 43 IK 07	u	3		
1.7.9	BAES 45 LMS IP 66 IK 10	u	6		
1.7.10	BAPI	u	1		
Sous-total : ECLAIRAGE					
1.8	APPAREILLAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.1	Interrupteur simple allumage	u			
1.8.2	Interrupteur simple allumage étanche	u	3		
1.8.3	Interrupteur va-et-vient	u			
1.8.4	Interrupteur va-et-vient étanche	u	4		
1.8.5	Bouton poussoir	u			
1.8.6	Bouton poussoir étanche	u			
1.8.7	Détecteur de mouvement	u	2		
1.8.8	Détecteur crépusculaire	u	1		
1.8.9	Tableau d'allumage	ens	1		
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.10	Prise de courant 16A 2P+T	U			
1.8.11	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U	38		
1.8.12	Prise de courant 16A 2P+T ondulé	U			
1.8.13	Prise de courant 16A 2P+T étanche ondulé	U			
Sous-total : APPAREILLAGE					
1.9	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
1.9.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE					
Sous-total : COURANTS FORTS					
2	COURANTS FAIBLES				
2.1	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.1.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés	ml			
2.1.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml			
2.1.3	Fourreaux TPC Ø110 aiguillés	ml	10		
2.1.4	Fourreaux TPC Ø160 aiguillés	ml			
2.1.5	Chemin de câble 100x50	ml	70		
2.1.6	Chemin de câble 300x50	ml			
2.1.7	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
Sous-total : CHEMINEMENTS					
2.2	VDI / TELEPHONIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.2.1	Sous-répartiteur Bâtiment 5	ens	1		
2.2.2	Prise RJ45 (informatique / Téléphonie)	u	0		
2.2.3	Prise RJ45 (borne wi-fi)	u			
2.2.4	Prise RJ45 (vidéosurveillance)	u	0		

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 5

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
2.2.5	Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation	u	0		
2.2.6	Câbles informatiques catégorie 6a	ml	0		
2.2.7	Certifications catégorie 6a	ens	0		
Sous-total : VDI / TELEPHONIE					
2.5	SECURITE INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.5.1	Tableau d'alarme type 2A	ens	1		
2.5.2	Tableau de report d'alarme	u	2		
2.5.3	Déclencheur manuel étanche	u	6		
2.5.4	Diffuseur sonore classe A/B	u	10		
2.5.5	Diffuseur lumineux	u	2		
2.5.6	Câble SYT2 1P 9/10	ml	270		
2.5.7	Câble CR1 1P 9/10	ml	470		
2.5.8	Câble CR1 3G2,5	ml	540		
2.5.9	Câble C2 3G2,5	ml	540		
Sous-total : SECURITE INCENDIE					
2.6	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
2.6.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE					
Sous-total : COURANTS FAIBLES					
3	MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
3.1	MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.1	Extincteur à eau pulvérisée avec additif 6L y compris support et fixations	ens	5		
3.1.2	Extincteur CO2 y compris support et fixations	ens	2		
3.1.3	Extincteur à poudre y compris support et fixations	ens	0		
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.4	Panneau consigne sécurité	ens	7		
3.1.5	Plan d'intervention	ens	1		
3.1.6	Plan d'évacuation	ens	1		
Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE					
Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE					
				TOTAL HT	
				TVA (13%)	
				TOTAL TTC	

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 6

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1	COURANTS FORTS				
1.1	CIRCUIT DE TERRE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.1.1	Barrette de répartition terres y compris raccordement	ens	1		
1.1.2	Liaisons équipotentielles	ens	1		
	Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.4	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.4.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés (1 remontée intérieure bungalow)	ml	10		
1.4.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés (1 remontées intérieures bungalow)	ml	10		
1.4.3	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.5	TABLEAUX ELECTRIQUES				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.5.1	TD Bâtiment type 3 - 4 - 6 - 7 y compris support, raccordement électrique	ens	1		
	Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES				
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.1	U1000RO2V 3G2,5 (PC VDI/ONT)	ml	10		
1.6.2	U1000RO2V 3G2,5 (Chauffe-eau)	ml	15		
1.6.3	U1000RO2V 3G2,5 (PC)	ml	230		
1.6.4	U1000RO2V 3G2,5 (TV)	ml	10		
1.6.5	U1000RO2V 3G2,5 (Clim)	ml	20		
1.6.6	U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)	ml	15		
1.6.7	U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air)	ml	30		
1.6.8	U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	376		
1.6.9	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
1.6.10	Boîtes de dérivation IP 68	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				
1.7	ECLAIRAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement des luminaires :</u>				
1.7.1	Luminaire type 5 - Hublot LED étanche	U	1		
1.7.2	Luminaire type 8 - Spot encastré chambre	U	13		
1.7.3	Luminaire type 9 - Applique murale down	U	5		
1.7.4	Luminaire type 10 - Applique miroir	U	1		
1.7.5	Luminaire type 19 - Spot encastré de balisage deck	U	10		
1.7.6	Luminaire type 22 - Supente LED décorative	U	4		
	Sous-total : ECLAIRAGE				
1.8	APPAREILLAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.1	Interrupteur simple allumage	u	7		
1.8.2	Interrupteur simple allumage étanche	u	0		
1.8.3	Interrupteur va-et-vient	u	2		
1.8.4	Bouton poussoir	u	3		
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.5	Prise de courant 16A 2P+T	U	20		
1.8.6	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U	3		

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 6

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1.8.7	Brasseur d'air type 1	U	1		
1.8.8	Commande brasseur d'air	U	1		
Sous-total : APPAREILLAGE					
1.9	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
1.9.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE					
Sous-total : COURANTS FORTS					
2	COURANTS FAIBLES				
2.1	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.1.1	Fourreaux TPC Ø40 (3 remontées dans bungalow)	ml	15		
2.1.2	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
Sous-total : CHEMINEMENTS					
2.2	VDI / TELEPHONIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.2.1	Prise DTlo	u	1		
2.2.2	ONT wifi - 2 POTS - 4 GE - 4 GE W/POE	u	1		
2.2.3	Prise RJ45 (informatique / Téléphonie)	u	2		
2.2.4	Prise RJ45 (borne wi-fi)	u	2		
2.2.5	Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation	u	2		
2.2.6	Câbles informatiques catégorie 6a	ml	120		
2.2.7	Certifications catégorie 6a	ens	4		
Sous-total : VDI / TELEPHONIE					
2.3	TELEVISION				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.3.1	Antenne TNT et antenne satellite y compris support	ens	1		
2.3.2	Prise télévision encastrée TV/FM/SAT	U	1		
2.3.3	Préamplificateurs/ampli/coupleur	ens	1		
2.3.4	Câble coaxial noir 17 PATC (réseau extérieur)	ml	25		
2.3.5	Câble coaxial 11 VATC (réseau intérieur)	ml	20		
2.3.6	Essais et mise en service	ens	1		
Sous-total : TELEVISION					
2.6	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
2.6.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE					
Sous-total : COURANTS FAIBLES					
TOTAL HT					
TVA (13%)					
TOTAL TTC					

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 24

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1	COURANTS FORTS				
1.1	CIRCUIT DE TERRE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.1.1	Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion	ml	40		
1.1.2	Barrette de répartition terres y compris raccordement	ens	1		
1.1.3	Liaisons équipotentielle	ens	1		
	Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.4	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.4.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés	ml			
1.4.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml			
1.4.3	Fourreaux TPC Ø110 aiguillés	ml			
1.4.4	Fourreaux TPC Ø160 aiguillés	ml	10		
1.4.5	Fourreaux TPC Ø40 UV aiguillés	ml	380		
1.4.6	Fourreaux TPC Ø63 UV aiguillés	ml	220		
1.4.7	Fourreaux TPC Ø110 UV aiguillés	ml	80		
1.4.8	Fourreaux TPC Ø160 UV aiguillés	ml			
1.4.9	Chemin de câble 200x50	ml	10		
1.4.10	Chemin de câble 300x50	ml	0		
1.4.11	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.5	TABLEAUX ELECTRIQUES				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.5.1	TD Bâtiment Technique zone ponton (réseau normal)	ens	1		
1.5.2	Arrêt d'urgence déporté TD Bâtiment Technique zone ponton	ens	1		
	Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES				
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>ALIMENTATIONS PRINCIPALES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.1	Liaison TD Bâtiment ZP vers TD Bâtiment 3 (réseau normal) : U1000R2V 3G16	ml	40		
1.6.2	Liaison TD Bâtiment ZP vers TD Bâtiment 4 (réseau normal) : U1000R2V 3G25	ml	100		
1.6.3	Liaison TD Bâtiment ZP vers TD Bâtiment 5 (réseau normal) : U1000R2V 5G16	ml	80		
1.6.4	Liaison TD Bâtiment ZP vers TD Bâtiment 6 (réseau normal) : U1000R2V 3G25	ml	100		
1.6.5	Liaison TD Bâtiment ZP vers TD Bâtiment 7 (réseau normal) : U1000R2V 3G16	ml	40		
	<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.6	U1000RO2V 3G2,5 (PC N)	ml	20		
1.6.7	U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	63		
1.6.8	U1000RO2V 5G2,5 (éclairage extérieur)	ml			
1.6.9	U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité)	ml	60		
1.6.10	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 24

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1.7	ECLAIRAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement des luminaires :</u>				
1.7.1	Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m)	U	4		
1.7.2	Luminaire type 19 - Spot encastré de balisage deck	U			
1.7.3	BAES 45 LMS IP 43 IK 07	u			
1.7.4	BAES 45 LMS IP 66 IK 10	u	2		
1.7.5	BAPI	u	44		
	Sous-total : ECLAIRAGE		12,00		
1.8	APPAREILLAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.1	Interrupteur simple allumage	u			
1.8.2	Interrupteur simple allumage étanche	u	2		
1.8.3	Interrupteur va-et-vient	u			
1.8.4	Interrupteur va-et-vient étanche	u			
1.8.5	Bouton poussoir	u			
1.8.6	Bouton poussoir étanche	u			
1.8.7	Détecteur de mouvement	u			
1.8.8	Détecteur crépusculaire	u	1		
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.9	Prise de courant 16A 2P+T	U			
1.8.10	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U	2		
1.8.11	Prise de courant 16A 2P+T ondulé	U			
1.8.12	Prise de courant 16A 2P+T étanche ondulé	U			
	Sous-total : APPAREILLAGE				
1.9	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
1.9.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
	Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE				
	Sous-total : COURANTS FORTS				
2	COURANTS FAIBLES				
2.1	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.1.1	Fourreaux TPC Ø110 aiguillés	ml	10		
2.1.2	Fourreaux TPC Ø40 UV aiguillés	ml	800		
2.1.3	Fourreaux TPC Ø63 UV aiguillés	ml			
2.1.4	Fourreaux TPC Ø110 UV aiguillés	ml	220		
2.1.5	Fourreaux TPC Ø160 UV aiguillés	ml			
2.1.6	Chemin de câble 100x50	ml	10		
2.1.7	Chemin de câble 300x50	ml			
2.1.8	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : CHEMINEMENTS				

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 24

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
2.2	VDI / TELEPHONIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.2.1	Boitier d'épissure Bâtiment technique ZP en coffret étanche	ens	1		
2.2.2	Rocade fibre optique 2 brins G657A entre boîtier d'épissure bâtiment technique ZP et DTlo Bâtiment 3	ml	40		
2.2.3	Rocade fibre optique 2 brins G657A entre boîtier d'épissure bâtiment technique ZP et DTlo Bâtiment 4	ml	100		
2.2.4	Rocade fibre optique 2 brins G657A entre boîtier d'épissure bâtiment technique ZP et sous-répartiteur Bâtiment 5	ml	80		
2.2.5	Rocade fibre optique 2 brins G657A entre boîtier d'épissure bâtiment technique ZP et DTlo Bâtiment 6	ml	100		
2.2.6	Rocade fibre optique 2 brins G657A entre boîtier d'épissure bâtiment technique ZP et DTlo Bâtiment 7	ml	40		
	Sous-total : VDI / TELEPHONIE				
2.6	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
2.6.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
	Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE				
	Sous-total : COURANTS FAIBLES				
				TOTAL HT	
				TVA (13%)	
				TOTAL TTC	

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
PONTON 2

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1	COURANTS FORTS				
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.1	U1000RO2V 5G2,5 (éclairage extérieur)	ml	296		
1.6.2	U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité)	ml	210		
1.6.3	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
1.6.4	Boîtes de dérivation IP 68	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				
1.7	ECLAIRAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement des luminaires :</u>				
1.7.1	Luminaire type 19 - Spot encastré de balisage deck	U	48		
1.7.2	BAES 45 LMS IP 43 IK 07	u			
1.7.3	BAES 45 LMS IP 66 IK 10	u	7		
1.7.4	BAPI	u	0		
	Sous-total : ECLAIRAGE				
	Sous-total : COURANTS FORTS				
				TOTAL HT	
				TVA (13%)	
				TOTAL TTC	

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 19

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1	COURANTS FORTS				
1.1	CIRCUIT DE TERRE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.1.1	Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion	ml	90		
1.1.2	Barrette de répartition terres y compris raccordement	ens	1		
1.1.3	Liaisons équipotentielle	ens	1		
	Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.4	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.4.1	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml	20		
1.4.2	Chemin de câble 100x50 capoté	ml	10		
1.4.3	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.5	TABLEAUX ELECTRIQUES				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.5.1	GTL type 19-20-21-22 y compris support, raccordement électrique	ens	1		
1.5.2	Arrêt d'urgence déporté	ens	1		
	Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES				
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.1	U1000RO2V 3G2,5 (Chauffe-eau)	ml	15		
1.6.2	U1000RO2V 3G2,5 (PC)	ml	590		
1.6.3	U1000RO2V 3G2,5 (TV)	ml	10		
1.6.4	U1000RO2V 3G2,5 (Clim)	ml	50		
1.6.5	U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)	ml	75		
1.6.6	U1000RO2V 5G2,5 (Poste de relevage)	ml	30		
1.6.7	U1000RO2V 3G2,5 (brasseur d'air)	ml	20		
1.6.8	U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	472		
1.6.9	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				
1.7	ECLAIRAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement des luminaires :</u>				
1.7.1	Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m)	U	3		
1.7.2	Luminaire type 5 - Hublot LED étanche	U	8		
1.7.3	Luminaire type 8 - Spot encastré chambre	U	24		
1.7.4	Luminaire type 9 - Applique murale down	U	2		
1.7.5	Luminaire type 19 - Spot encastré de balisage deck	U	3		
	Sous-total : ECLAIRAGE				
1.8	APPAREILLAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.1	Interrupteur simple allumage	u	7		
1.8.2	Interrupteur simple allumage étanche	u	3		
1.8.3	Interrupteur va-et-vient	u	6		
1.8.4	Interrupteur va-et-vient étanche	u	4		
1.8.5	Bouton poussoir	u	0		
1.8.6	Bouton poussoir étanche	u	4		

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONSTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 19

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1.8.7	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u> Prise de courant 16A 2P+T	U	49		
1.8.8	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U	10		
1.8.9	Commande brasseur d'air	U	1		
1.8.10	Brasseur d'air type 1	ens	1		
Sous-total : APPAREILLAGE					
1.9	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
1.9.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE					
Sous-total : COURANTS FORTS					
2	COURANTS FAIBLES				
2.1	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.1.1	Fourreaux 2 PVC Ø42/45 aiguillés	ml	30		
2.1.2	Chemin de câble 100x50 capoté	ml	10		
2.1.3	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
Sous-total : CHEMINEMENTS					
2.2	VDI / TELEPHONIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.2.1	câble téléphonique 28 paires série 74 6/10 (chambres de tirages - borne pavillonnaire)	ml	100		
2.2.2	Câble téléphonique 2 paires S92 (borne pavillonnaire - GTL)	ml	35		
2.2.3	Coffret de communication intégré à la GTL y compris support modem, prise Dti, prise Dtio	u	1		
2.2.4	Kit box déportée pour réseau multimédia avec 2 ensembles cordons	ens	1		
2.2.5	Prise RJ45 (informatique / Téléphonie)	u	2		
2.2.6	Prise RJ45 (borne wi-fi)	u			
2.2.7	Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation	u			
2.2.8	Câbles informatiques catégorie 6a	ml	60		
2.2.9	Certifications catégorie 6a	ens	2		
Sous-total : VDI / TELEPHONIE					
2.3	TELEVISION				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.3.1	Antenne TNT et antenne satellite y compris support	ens	1		
2.3.2	Prise télévision encastrée TV/FM/SAT	U	2		
2.3.3	Préamplificateurs/ampli/coupleur	ens	1		
2.3.4	Câble coaxial noir 17 PATC (réseau extérieur)	ml	25		
2.3.5	Câble coaxial 11 VATC (réseau intérieur)	ml	40		
2.3.6	Essais et mise en service	ens	1		
Sous-total : TELEVISION					

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 19

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
2.5	SECURITE INCENDIE				
2.5.1	<u>Fourniture et pose de :</u> DAAF y compris batterie et embase	ens	2		
	Sous-total : SECURITE INCENDIE				
2.6	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
2.6.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
	Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE				
	Sous-total : COURANTS FAIBLES				
3	MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE				
3.1	MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.1	Extincteur à eau pulvérisée avec additif 6L y compris support et fixations	ens	1		
3.1.2	Extincteur CO2 y compris support et fixations	ens			
3.1.3	Extincteur à poudre y compris support et fixations	ens			
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.4	Panneau consigne sécurité	ens	1		
3.1.5	Plan d'intervention	ens			
3.1.6	Plan d'évacuation	ens			
	Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
				TOTAL HT	
				TVA (13%)	
				TOTAL TTC	

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 20

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1	COURANTS FORTS				
1.1	CIRCUIT DE TERRE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.1.1	Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion	ml	90		
1.1.2	Barrette de répartition terres y compris raccordement	ens	1		
1.1.3	Liaisons équipotentielle	ens	1		
	Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.4	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.4.1	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml	20		
1.4.2	Chemin de câble 100x50 capoté	ml	10		
1.4.3	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.5	TABLEAUX ELECTRIQUES				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.5.1	GTL type 19-20-21-22 y compris support, raccordement électrique	ens	1		
1.5.2	Arrêt d'urgence déporté	ens	1		
	Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES				
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.1	U1000RO2V 3G2,5 (Chauffe-eau)	ml	15		
1.6.2	U1000RO2V 3G2,5 (PC)	ml	590		
1.6.3	U1000RO2V 3G2,5 (TV)	ml	10		
1.6.4	U1000RO2V 3G2,5 (Clim)	ml	50		
1.6.5	U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)	ml	75		
1.6.6	U1000RO2V 5G2,5 (Poste de relevage)	ml	30		
1.6.7	U1000RO2V 3G2,5 (brasseur d'air)	ml	20		
1.6.8	U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	472		
1.6.9	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				
1.7	ECLAIRAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement des luminaires :</u>				
1.7.1	Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m)	U	3		
1.7.2	Luminaire type 5 - Hublot LED étanche	U	8		
1.7.3	Luminaire type 8 - Spot encastré chambre	U	24		
1.7.4	Luminaire type 9 - Applique murale down	U	2		
1.7.5	Luminaire type 19 - Spot encastré de balisage deck	U	3		
	Sous-total : ECLAIRAGE				
1.8	APPAREILLAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.1	Interrupteur simple allumage	u	7		
1.8.2	Interrupteur simple allumage étanche	u	3		
1.8.3	Interrupteur va-et-vient	u	6		
1.8.4	Interrupteur va-et-vient étanche	u	4		
1.8.5	Bouton poussoir	u	0		
1.8.6	Bouton poussoir étanche	u	4		

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONSTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 20

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1.8.7	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u> Prise de courant 16A 2P+T	U	49		
1.8.8	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U	10		
1.8.9	Commande brasseur d'air	U	1		
1.8.10	Brasseur d'air type 1	ens	1		
Sous-total : APPAREILLAGE					
1.9	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
1.9.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE					
Sous-total : COURANTS FORTS					
2	COURANTS FAIBLES				
2.1	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.1.1	Fourreaux 2 PVC Ø42/45 aiguillés	ml	30		
2.1.2	Chemin de câble 100x50 capoté	ml	10		
2.1.3	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
Sous-total : CHEMINEMENTS					
2.2	VDI / TELEPHONIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.2.1	Câble téléphonique 2 paires S92 (borne pavillonnaire - GTL)	ml	35		
2.2.2	Coffret de communication intégré à la GTL y compris support modem, prise Dti, prise Dtio	u	1		
2.2.3	Kit box déportée pour réseau multimédia avec 2 ensembles cordons	ens	1		
2.2.4	Prise RJ45 (informatique / Téléphonie)	u	2		
2.2.5	Prise RJ45 (borne wi-fi)	u			
2.2.6	Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation	u			
2.2.7	Câbles informatiques catégorie 6a	ml	60		
2.2.8	Certifications catégorie 6a	ens	2		
Sous-total : VDI / TELEPHONIE					
2.3	TELEVISION				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.3.1	Antenne TNT et antenne satellite y compris support	ens	1		
2.3.2	Prise télévision encastrée TV/FM/SAT	U	2		
2.3.3	Préamplificateurs/ampli/coupleur	ens	1		
2.3.4	Câble coaxial noir 17 PATC (réseau extérieur)	ml	25		
2.3.5	Câble coaxial 11 VATC (réseau intérieur)	ml	40		
2.3.6	Essais et mise en service	ens	1		
Sous-total : TELEVISION					
2.5	SECURITE INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.5.1	DAAF y compris batterie et embase	ens	2		
Sous-total : SECURITE INCENDIE					

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 20

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
2.6	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
2.6.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
	Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE				
	Sous-total : COURANTS FAIBLES				
3	MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE				
3.1	MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.1	Extincteur à eau pulvérisée avec additif 6L y compris support et fixations	ens	1		
3.1.2	Extincteur CO2 y compris support et fixations	ens			
3.1.3	Extincteur à poudre y compris support et fixations	ens			
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.4	Panneau consigne sécurité	ens	1		
3.1.5	Plan d'intervention	ens			
3.1.6	Plan d'évacuation	ens			
	Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE				
				TOTAL HT	
				TVA (13%)	
				TOTAL TTC	

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 21

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1	COURANTS FORTS				
1.1	CIRCUIT DE TERRE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.1.1	Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion	ml	90		
1.1.2	Barrette de répartition terres y compris raccordement	ens	1		
1.1.3	Liaisons équipotentielle	ens	1		
	Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.4	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.4.1	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml	20		
1.4.2	Chemin de câble 100x50 capoté	ml	10		
1.4.3	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.5	TABLEAUX ELECTRIQUES				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.5.1	GTL type 19-20-21-22 y compris support, raccordement électrique	ens	1		
1.5.2	Arrêt d'urgence déporté	ens	1		
	Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES				
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.1	U1000RO2V 3G2,5 (Chauffe-eau)	ml	15		
1.6.2	U1000RO2V 3G2,5 (PC)	ml	590		
1.6.3	U1000RO2V 3G2,5 (TV)	ml	10		
1.6.4	U1000RO2V 3G2,5 (Clim)	ml	50		
1.6.5	U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)	ml	75		
1.6.6	U1000RO2V 3G2,5 (brasseur d'air)	ml	20		
1.6.7	U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	472		
1.6.8	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				
1.7	ECLAIRAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement des luminaires :</u>				
1.7.1	Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m)	U	3		
1.7.2	Luminaire type 5 - Hublot LED étanche	U	8		
1.7.3	Luminaire type 8 - Spot encastré chambre	U	24		
1.7.4	Luminaire type 9 - Applique murale down	U	2		
1.7.5	Luminaire type 19 - Spot encastré de balisage deck	U	3		
	Sous-total : ECLAIRAGE				
1.8	APPAREILLAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.1	Interrupteur simple allumage	u	7		
1.8.2	Interrupteur simple allumage étanche	u	3		
1.8.3	Interrupteur va-et-vient	u	6		
1.8.4	Interrupteur va-et-vient étanche	u	4		
1.8.5	Bouton poussoir	u	0		
1.8.6	Bouton poussoir étanche	u	4		

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 21

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1.8.7	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u> Prise de courant 16A 2P+T	U	49		
1.8.8	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U	10		
1.8.9	Commande brasseur d'air	U	1		
1.8.10	Brasseur d'air type 1	ens	1		
Sous-total : APPAREILLAGE					
1.9	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
1.9.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE					
Sous-total : COURANTS FORTS					
2	COURANTS FAIBLES				
2.1	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.1.1	Fourreaux 2 PVC Ø42/45 aiguillés	ml	30		
2.1.2	Chemin de câble 100x50 capoté	ml	10		
2.1.3	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
Sous-total : CHEMINEMENTS					
2.2	VDI / TELEPHONIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.2.1	Câble téléphonique 2 paires S92 (borne pavillonnaire - GTL)	ml	85		
2.2.2	Coffret de communication intégré à la GTL y compris support modem, prise Dti, prise Dtio	u	1		
2.2.3	Kit box déportée pour réseau multimédia avec 2 ensembles cordons	ens	1		
2.2.4	Prise RJ45 (informatique / Téléphonie)	u	2		
2.2.5	Prise RJ45 (borne wi-fi)	u			
2.2.6	Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation	u			
2.2.7	Câbles informatiques catégorie 6a	ml	60		
2.2.8	Certifications catégorie 6a	ens	2		
Sous-total : VDI / TELEPHONIE					
2.3	TELEVISION				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.3.1	Antenne TNT et antenne satellite y compris support	ens	1		
2.3.2	Prise télévision encastrée TV/FM/SAT	U	2		
2.3.3	Préamplificateurs/ampli/coupleur	ens	1		
2.3.4	Câble coaxial noir 17 PATC (réseau extérieur)	ml	25		
2.3.5	Câble coaxial 11 VATC (réseau intérieur)	ml	40		
2.3.6	Essais et mise en service	ens	1		
Sous-total : TELEVISION					
2.5	SECURITE INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.5.1	DAAF y compris batterie et embase	ens	2		
Sous-total : SECURITE INCENDIE					

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 21

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
2.6	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
2.6.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
	Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE				
	Sous-total : COURANTS FAIBLES				
3	MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE				
3.1	MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.1	Extincteur à eau pulvérisée avec additif 6L y compris support et fixations	ens	1		
3.1.2	Extincteur CO2 y compris support et fixations	ens			
3.1.3	Extincteur à poudre y compris support et fixations	ens			
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.4	Panneau consigne sécurité	ens	1		
3.1.5	Plan d'intervention	ens			
3.1.6	Plan d'évacuation	ens			
	Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE				
				TOTAL HT	
				TVA (13%)	
				TOTAL TTC	

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 22

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1	COURANTS FORTS				
1.1	CIRCUIT DE TERRE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.1.1	Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion	ml	90		
1.1.2	Barrette de répartition terres y compris raccordement	ens	1		
1.1.3	Liaisons équipotentielle	ens	1		
	Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.4	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.4.1	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml	20		
1.4.2	Chemin de câble 100x50 capoté	ml	10		
1.4.3	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.5	TABLEAUX ELECTRIQUES				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.5.1	GTL type 19-20-21-22 y compris support, raccordement électrique	ens	1		
1.5.2	Arrêt d'urgence déporté	ens	1		
	Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES				
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.1	U1000RO2V 3G2,5 (Chauffe-eau)	ml	15		
1.6.2	U1000RO2V 3G2,5 (PC)	ml	590		
1.6.3	U1000RO2V 3G2,5 (TV)	ml	10		
1.6.4	U1000RO2V 3G2,5 (Clim)	ml	50		
1.6.5	U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)	ml	75		
1.6.6	U1000RO2V 3G2,5 (brasseur d'air)	ml	20		
1.6.7	U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	472		
1.6.8	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				
1.7	ECLAIRAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement des luminaires :</u>				
1.7.1	Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m)	U	3		
1.7.2	Luminaire type 5 - Hublot LED étanche	U	8		
1.7.3	Luminaire type 8 - Spot encastré chambre	U	24		
1.7.4	Luminaire type 9 - Applique murale down	U	2		
1.7.5	Luminaire type 19 - Spot encastré de balisage deck	U	3		
	Sous-total : ECLAIRAGE				
1.8	APPAREILLAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.1	Interrupteur simple allumage	u	7		
1.8.2	Interrupteur simple allumage étanche	u	3		
1.8.3	Interrupteur va-et-vient	u	6		
1.8.4	Interrupteur va-et-vient étanche	u	4		
1.8.5	Bouton poussoir	u	0		
1.8.6	Bouton poussoir étanche	u	4		

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 22

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1.8.7	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u> Prise de courant 16A 2P+T	U	49		
1.8.8	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U	10		
1.8.9	Commande brasseur d'air	U	1		
1.8.10	Brasseur d'air type 1	ens	1		
Sous-total : APPAREILLAGE					
1.9	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
1.9.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE					
Sous-total : COURANTS FORTS					
2	COURANTS FAIBLES				
2.1	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.1.1	Fourreaux 2 PVC Ø42/45 aiguillés	ml	30		
2.1.2	Chemin de câble 100x50 capoté	ml	10		
2.1.3	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
Sous-total : CHEMINEMENTS					
2.2	VDI / TELEPHONIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.2.1	Câble téléphonique 2 paires S92 (borne pavillonnaire - GTL)	ml	125		
2.2.2	Coffret de communication intégré à la GTL y compris support modem, prise Dti, prise Dtio	u	1		
2.2.3	Kit box déportée pour réseau multimédia avec 2 ensembles cordons	ens	1		
2.2.4	Prise RJ45 (informatique / Téléphonie)	u	2		
2.2.5	Prise RJ45 (borne wi-fi)	u			
2.2.6	Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation	u			
2.2.7	Câbles informatiques catégorie 6a	ml	60		
2.2.8	Certifications catégorie 6a	ens	2		
Sous-total : VDI / TELEPHONIE					
2.3	TELEVISION				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.3.1	Antenne TNT et antenne satellite y compris support	ens	1		
2.3.2	Prise télévision encastrée TV/FM/SAT	U	1		
2.3.3	Préamplificateurs/ampli/coupleur	ens	1		
2.3.4	Câble coaxial noir 17 PATC (réseau extérieur)	ml	25		
2.3.5	Câble coaxial 11 VATC (réseau intérieur)	ml	20		
2.3.6	Essais et mise en service	ens	1		
Sous-total : TELEVISION					
2.5	SECURITE INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.5.1	DAAF y compris batterie et embase	ens	2		
Sous-total : SECURITE INCENDIE					

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 22

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
2.6	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
2.6.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
	Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE				
	Sous-total : COURANTS FAIBLES				
3	MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE				
3.1	MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.1	Extincteur à eau pulvérisée avec additif 6L y compris support et fixations	ens	1		
3.1.2	Extincteur CO2 y compris support et fixations	ens			
3.1.3	Extincteur à poudre y compris support et fixations	ens			
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.4	Panneau consigne sécurité	ens	1		
3.1.5	Plan d'intervention	ens			
3.1.6	Plan d'évacuation	ens			
	Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	Sous-total : MOYENS DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE				
				TOTAL HT	
				TVA (13%)	
				TOTAL TTC	

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 17

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1	COURANTS FORTS				
1.1	CIRCUIT DE TERRE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.1.1	Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion	ml	200		
1.1.2	Barrette de répartition terres y compris raccordement	ens	1		
1.1.3	Liaisons équipotentielles	ens	1		
	Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.4	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.4.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés	ml			
1.4.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml			
1.4.3	Fourreaux TPC Ø110 aiguillés	ml	20		
1.4.4	Fourreaux TPC Ø160 aiguillés	ml			
1.4.5	Chemin de câble 200x50	ml	70		
1.4.6	Chemin de câble 300x50	ml	0		
1.4.7	Chemin de câble 200x50 capoté	ml	10		
1.4.8	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.5	TABLEAUX ELECTRIQUES				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.5.1	TD Bâtiment 17 N	ens	1		
1.5.2	Arrêt d'urgence déporté TD Bâtiment 17	ens	1		
	Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES				
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.1	U1000RO2V 3G2,5 (PC N)	ml	20		
1.6.2	U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)	ml	50		
1.6.3	U1000RO2V 3G2,5 (Sèche-mains)	ml	40		
1.6.4	U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	482		
1.6.5	U1000RO2V 5G2,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	775		
1.6.6	U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité)	ml	180		
1.6.7	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				
1.7	ECLAIRAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement des luminaires :</u>				
1.7.1	Luminaire type 2 - Spot encastré sanitaire	U	17		
1.7.2	Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m)	U	19		
1.7.3	Luminaire type 16 - Suspente LED industrielle	U	36		
1.7.4	BAES 45 LMS IP 43 IK 07	u			
1.7.5	BLOC AMBIANCE 400 LMS IP 66 IK 10	u	6		
1.7.6	GRILLE DE PROTECTION IK 10	u	6		
1.7.7	BAPI	u	1		
	Sous-total : ECLAIRAGE				

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 17

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1.8	APPAREILLAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.1	Interrupteur simple allumage	u	1		
1.8.2	Interrupteur simple allumage étanche	u			
1.8.3	Interrupteur va-et-vient	u			
1.8.4	Interrupteur va-et-vient étanche	u			
1.8.5	Bouton poussoir	u	8		
1.8.6	Bouton poussoir étanche	u			
1.8.7	Détecteur de mouvement	u			
1.8.8	Détecteur crépusculaire	u	1		
1.8.9	Tableau d'allumage salle omnisport	ens	1		
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.10	Prise de courant 16A 2P+T	U	2		
1.8.11	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U			
	Sous-total : APPAREILLAGE				
1.9	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
1.9.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
	Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE				
	Sous-total : COURANTS FORTS				
2	COURANTS FAIBLES				
2.1	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.1.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés	ml	20		
2.1.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés	ml			
2.1.3	Fourreaux TPC Ø110 aiguillés	ml			
2.1.4	Fourreaux TPC Ø160 aiguillés	ml			
2.1.5	Chemin de câble 100x50 capoté	ml	10		
	Sous-total : CHEMINEMENTS				
2.5	SECURITE INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.5.1	Tableau d'alarme SSI type 3 (BAAS Pr)	U	1		
2.5.2	Déclencheur manuel étanche y compris clapet	U	2		
2.5.3	Diffuseur sonore (BAAS MA)	U	4		
2.5.4	Diffuseur sonore (BAAS MA + Flash)	U	0		
2.5.5	Diffuseur lumineux	U	4		
2.5.6	Dispositif de commande et signalisation	U	1		
2.5.7	Câble C2 3G2,5	ml	240		
2.5.8	Câble SYT2 1P 9/10	ml	300		
	Sous-total : SECURITE INCENDIE				
2.6	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
2.6.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
	Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE				
	Sous-total : COURANTS FAIBLES				

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOBAL ET FORFAITAIRE
BÂTIMENT 17

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
3	MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
3.1	MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.1	Extincteur à eau pulvérisée avec additif 6L y compris support et fixations	ens	7		
3.1.2	Extincteur CO2 y compris support et fixations	ens	1		
3.1.3	Extincteur à poudre y compris support et fixations	ens			
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
3.1.4	Panneau consigne sécurité	ens	8		
3.1.5	Plan d'intervention	ens	1		
3.1.6	Plan d'évacuation	ens	1		
	Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
	Sous-total : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
				TOTAL HT	
				TVA (13%)	
				TOTAL TTC	

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
PSE 4 - BÂTIMENT 3

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1	COURANTS FORTS				
1.1	CIRCUIT DE TERRE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.1.1	Barrette de répartition terres y compris raccordement	ens	1		
1.1.2	Liaisons équipotentielle	ens	1		
	Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.4	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.4.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés (1 remontée intérieure bungalow)	ml	10		
1.4.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés (1 remontées intérieures bungalow)	ml	10		
1.4.3	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.5	TABLEAUX ELECTRIQUES				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.5.1	TD Bâtiment type 3 - 4 - 6 - 7 y compris support, raccordement électrique	ens	1		
	Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES				
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.1	U1000RO2V 3G2,5 (PC VDI/ONT)	ml	10		
1.6.2	U1000RO2V 3G2,5 (Chauffe-eau)	ml	15		
1.6.3	U1000RO2V 3G2,5 (PC)	ml	230		
1.6.4	U1000RO2V 3G2,5 (TV)	ml	10		
1.6.5	U1000RO2V 3G2,5 (Clim)	ml	20		
1.6.6	U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)	ml	15		
1.6.7	U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air)	ml	30		
1.6.8	U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	386		
1.6.9	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
1.6.10	Boîtes de dérivation IP 68	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				
1.7	ECLAIRAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement des luminaires :</u>				
1.7.1	Luminaire type 5 - Hublot LED étanche	U	1		
1.7.2	Luminaire type 8 - Spot encastré chambre	U	13		
1.7.3	Luminaire type 9 - Applique murale down	U	5		
1.7.4	Luminaire type 10 - Applique miroir	U	1		
1.7.5	Luminaire type 19 - Spot encastré de balisage deck	U	10		
1.7.6	Luminaire type 22 - Supente LED décorative	U	5		
	Sous-total : ECLAIRAGE				
1.8	APPAREILLAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.1	Interrupteur simple allumage	u	7		
1.8.2	Interrupteur simple allumage étanche	u	0		
1.8.3	Interrupteur va-et-vient	u	2		
1.8.4	Bouton poussoir	u	3		
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.5	Prise de courant 16A 2P+T	U	20		
1.8.6	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U	3		

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOBALE ET FORFAITAIRE
PSE 4 - BÂTIMENT 3

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1.8.7	Brasseur d'air type 1	U	1		
1.8.8	Commande brasseur d'air	U	1		
Sous-total : APPAREILLAGE					
1.9	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
1.9.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE					
Sous-total : COURANTS FORTS					
2	COURANTS FAIBLES				
2.1	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.1.1	Fourreaux TPC Ø40 (3 remontées dans bungalow)	ml	15		
2.1.2	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
Sous-total : CHEMINEMENTS					
2.2	VDI / TELEPHONIE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.2.1	Prise DTlo	u	1		
2.2.2	ONT wifi - 2 POTS - 4 GE - 4 GE W/POE	u	1		
2.2.3	Prise RJ45 (informatique / Téléphonie)	u	2		
2.2.4	Prise RJ45 (borne wi-fi)	u	2		
2.2.5	Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation	u	2		
2.2.6	Câbles informatiques catégorie 6a	ml	120		
2.2.7	Certifications catégorie 6a	ens	4		
Sous-total : VDI / TELEPHONIE					
2.3	TELEVISION				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
2.3.1	Antenne TNT et antenne satellite y compris support	ens	1		
2.3.2	Prise télévision encastrée TV/FM/SAT	U	1		
2.3.3	Préamplificateurs/ampli/coupleur	ens	1		
2.3.4	Câble coaxial noir 17 PATC (réseau extérieur)	ml	25		
2.3.5	Câble coaxial 11 VATC (réseau intérieur)	ml	20		
2.3.6	Essais et mise en service	ens	1		
Sous-total : TELEVISION					
2.6	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
2.6.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE					
Sous-total : COURANTS FAIBLES					
TOTAL HT					
TVA (13%)					
TOTAL TTC					

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
PSE 5 - BÂTIMENT 7

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1	COURANTS FORTS				
1.1	CIRCUIT DE TERRE				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.1.1	Barrette de répartition terres y compris raccordement	ens	1		
1.1.2	Liaisons équipotentielle	ens	1		
	Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.4	CHEMINEMENTS				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.4.1	Fourreaux TPC Ø40 aiguillés (1 remontée intérieure bungalow)	ml	10		
1.4.2	Fourreaux TPC Ø63 aiguillés (1 remontées intérieures bungalow)	ml	10		
1.4.3	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
	Sous-total : Sous-total : CIRCUIT DE TERRE				
1.5	TABLEAUX ELECTRIQUES				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.5.1	TD Bâtiment type 3 - 4 - 6 - 7 y compris support, raccordement électrique	ens	1		
	Sous-total : TABLEAUX ELECTRIQUES				
1.6	CÂBLAGE ALIMENTATION				
	<u>ALIMENTATIONS SECONDAIRES</u>				
	<u>Fourniture et pose de :</u>				
1.6.1	U1000RO2V 3G2,5 (PC VDI/ONT)	ml	10		
1.6.2	U1000RO2V 3G2,5 (Chauffe-eau)	ml	15		
1.6.3	U1000RO2V 3G2,5 (PC)	ml	230		
1.6.4	U1000RO2V 3G2,5 (TV)	ml	10		
1.6.5	U1000RO2V 3G2,5 (Clim)	ml	20		
1.6.6	U1000RO2V 3G2,5 (Extracteur)	ml	15		
1.6.7	U1000RO2V 3G2,5 (Brasseur d'air)	ml	30		
1.6.8	U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur)	ml	386		
1.6.9	Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages	ens	1		
1.6.10	Boîtes de dérivation IP 68	ens	1		
	Sous-total : CÂBLAGE ALIMENTATION				
1.7	ECLAIRAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement des luminaires :</u>				
1.7.1	Luminaire type 5 - Hublot LED étanche	U	1		
1.7.2	Luminaire type 8 - Spot encastré chambre	U	13		
1.7.3	Luminaire type 9 - Applique murale down	U	5		
1.7.4	Luminaire type 10 - Applique miroir	U	1		
1.7.5	Luminaire type 19 - Spot encastré de balisage deck	U	10		
1.7.6	Luminaire type 22 - Supente LED décorative	U	5		
	Sous-total : ECLAIRAGE				
1.8	APPAREILLAGE				
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.1	Interrupteur simple allumage	u	7		
1.8.2	Interrupteur simple allumage étanche	u	0		
1.8.3	Interrupteur va-et-vient	u	2		
1.8.4	Bouton poussoir	u	3		
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
1.8.5	Prise de courant 16A 2P+T	U	20		
1.8.6	Prise de courant 16A 2P+T étanche	U	3		

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG GLOBAL ET FORFAITAIRE
PSE 5 - BÂTIMENT 7

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qté	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
1.8.7	Brasseur d'air type 1	U	1		
1.8.8	Commande brasseur d'air	U	1		
Sous-total : APPAREILLAGE					
1.9	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
1.9.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE					
Sous-total : COURANTS FORTS					
2	COURANTS FAIBLES				
2.1	CHEMINEMENTS				
	Fourniture et pose de :				
2.1.1	Fourreaux TPC Ø40 (3 remontées dans bungalow)	ml	15		
2.1.2	Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, ...)	ens	1		
Sous-total : CHEMINEMENTS					
2.2	VDI / TELEPHONIE				
	Fourniture et pose de :				
2.2.1	Prise DTlo	u	1		
2.2.2	ONT wifi - 2 POTS - 4 GE - 4 GE W/POE	u	1		
2.2.3	Prise RJ45 (informatique / Téléphonie)	u	2		
2.2.4	Prise RJ45 (borne wi-fi)	u	2		
2.2.5	Borne wi-fi POE conditions intérieures y compris supports et fixation	u	2		
2.2.6	Câbles informatiques catégorie 6a	ml	120		
2.2.7	Certifications catégorie 6a	ens	4		
Sous-total : VDI / TELEPHONIE					
2.3	TELEVISION				
	Fourniture et pose de :				
2.3.1	Antenne TNT et antenne satellite y compris support	ens	1		
2.3.2	Prise télévision encastrée TV/FM/SAT	U	1		
2.3.3	Préamplificateurs/ampli/coupleur	ens	1		
2.3.4	Câble coaxial noir 17 PATC (réseau extérieur)	ml	25		
2.3.5	Câble coaxial 11 VATC (réseau intérieur)	ml	20		
2.3.6	Essais et mise en service	ens	1		
Sous-total : TELEVISION					
2.6	PERCEMENTS REBOUCHAGE				
2.6.1	Percements, rebouchages, divers	ens	1		
Sous-total : PERCEMENTS REBOUCHAGE					
Sous-total : COURANTS FAIBLES					
TOTAL HT					
TVA (13%)					
TOTAL TTC					

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
RECAPITULATIF

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qtés	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
0	GENERALITES				
	Préparation du chantier, Dossier d'Exécution	Ens	1		
	Installation de chantier	Ens	1		
	Dossier des Ouvrages Exécutés	Ens	1		
	Vérifications, Essais, Mise en service, Réception	Ens	1		
	<i>Sous-total : GENERALITES</i>				
	TRANCHE FERME				
	BÂTIMENT 1				
	BÂTIMENT 2				
	BÂTIMENT 10				
	BÂTIMENT 11				
	BÂTIMENT 15				
	BÂTIMENT 16				
	BÂTIMENT 23 TECHNIQUE (TF)				
	TOTAL HT GLOBAL				
	TVA (13%)				
	TOTAL TTC GLOBAL				
TC 1	TRANCHE CONDITIONNELLE 1				
	BÂTIMENT 12				
	BÂTIMENT 13				
	BÂTIMENT 14				
	BÂTIMENT 23 TECHNIQUE (TC 1)				
	<i>Sous-total : TRANCHE CONDITIONNELLE 1</i>				
TC 2	TRANCHE CONDITIONNELLE 2				
	BÂTIMENT 4				
	BÂTIMENT 5				
	BÂTIMENT 6				
	PONTON 2				
	BÂTIMENT 23 TECHNIQUE (TC 2)				
	BÂTIMENT 24				

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER
CONTRUCTION DE LA 4EME COMPAGNIE A HAO POUR LE RSMA PF
DECOMPOSITION DU PRIG BLOAL ET FORFAITAIRE
RECAPITULATIF

LOT N°03 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES - ST03E - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. L'entreprise devra vérifier et confirmer ses quantités.

N°	Désignation	Unité	Qtés	PV Unitaire [XPF]	PV Total [XPF]
	Sous-total : TRANCHE CONDITIONNELLE 2				

TC 3	TRANCHE CONDITIONNELLE 3				
	BÂTIMENT 19				
	BÂTIMENT 20				
	BÂTIMENT 21				
	BÂTIMENT 22				
	BÂTIMENT 23 TECHNIQUE (TC 3)				
	Sous-total : TRANCHE CONDITIONNELLE 3				

TC 4	TRANCHE CONDITIONNELLE 4				
	BÂTIMENT 17				
	BÂTIMENT 23 TECHNIQUE (TC 4)				
	Sous-total : TRANCHE CONDITIONNELLE 4				

PSE 4	PRESTATION EVENTUELLE 4				
	PSE 4 - BÂTIMENT 3				
	Sous-total : PRESTATION EVENTUELLE 4				

PSE 5	PRESTATION EVENTUELLE 5				
	PSE 5 - BÂTIMENT 7				
	Sous-total : PRESTATION EVENTUELLE 5				