

LEGENDE			
MATERIELS EXISTANTS NON IMPACTES		MATERIELS EXISTANTS IMPACTES PAR LE PROJET	
	Détecteur incendie		Détecteur incendie à déposer/reposer et/ou déplacer et/ou recentrer
	Indicateur d'action		Asservissement trappe de désenfumage à déconnecter/reconnecter
	Déclencheur manuel		Asservissement trappe de désenfumage à supprimer
	Diffuseur sonore d'alarme générale		Asservissement déverrouillage issue de secours / contrôle d'accès
	Asservissement déverrouillage issue de secours / contrôle d'accès	NOUVEAUX MATERIELS A FOURNIR, POSER ET RACCORDER	
	Asservissement trappe de désenfumage		Détecteur incendie
	Ventouses de maintien ouvert asservies à la DI		Indicateur d'action
	Boîtier MEA		Flash lumineux d'alarme incendie
			Déclencheur manuel
			Asservissement déverrouillage issue de secours / contrôle d'accès
			Ferme-Porte Débrayable Asservi
			Porte de recoupement fournie et posée par le menuisier en remplacement de la porte existante : ventouses asservies et contacts de position à raccorder.

