

CATHERINE
BOUHAND
ARCHITECTE

CNSNMM

1848 Route des Pessettes
39220 PREMANON

Rénovation énergétique des logements de fonction du CNSNMM

Route des Pessettes
39 220 PREMANON

D.P.G.F

Lot N°01 TERRASSEMENTS/ VRD / GROS OEUVRE

04 mai 2026

ARCHITECTE

Catherine BOUHAND ARCHITECTE 44 Rue Eisenhower 39100 DOLE

Email : bouhand.catherine@orange.fr



Décomposition du prix global et forfaitaire

CNSNMM - Rénovation énergétique des logements de fonction du CNSNMM
Route des Pessettes 39 220 PREMANON
ARCHITECTE Catherine BOUHAND ARCHITECTE 44 Rue Eisenhower 39100 DOLE

Lot N°01 TERRASSEMENTS/ VRD / GROS OEUVRE

	U	Quantité	Prix en €	Montant en €
<u>TERRASSEMENTS/ VRD / GROS OEUVRE</u>				
01.2 ETUDES				
01.2.1 Etude béton				
01.2.1.1 Etudes dues par l'entreprise				
01.2.1.1 1 Etudes dues par l'entreprise				
1 + 1.000	Ens	1		
Total ETUDES				
01.3 TERRASSEMENTS MECANIKUES				
01.3.1 Sciage de revêtement.				
01.3.1.1 1 Sciage de revêtement de chaussée.				
Sciage mécanique de revêtement de chaussée type enrobé ou multicouche bitumineux.				
<u>Localisation :</u>				
Sciage au droit des massifs de fondations				
4.00*6 + 24.000	ML	24,00		
01.3.2 Fouilles en rigole, tranchée, trou				
01.3.2.1 1 Terre toute classe confondue				
Terre toute classe confondue.				
1.10*(0.80*0.80)*6 + 4.224	M3	4,224		
Total TERRASSEMENTS MECANIKUES				
01.4 FONDATIONS				
01.4.1 Béton de propreté				
01.4.1.1 1 Béton de propreté de 0,10				
Béton de propreté de 0,10 d'épaisseur de type "C12/15".				
0.10*(0.70*0.70)*6 + 0.294	M3	0,294		
01.4.2 Semelles filantes ou isolées				
01.4.2.1 1 Semelles filantes ou isolées				
Semelles compris coffrage, béton ,armatures				
Dimensionnement semelles et Armatures à confirmer				
par vos soins t BE : 80 kg/m3				
0.30*(0.70*0.70)*6 + 0.882	M3	0,882		
Total FONDATIONS				
01.5 OUVRAGES EN BETON ARME				
01.5.1 Fût béton				
01.5.1.1 1 Fût béton 0.30 x 0.30 x 1.50 ht				
Fût béton compris coffrage, béton ,armatures				
Armatures à confirmer par vos soins				
0.30*0.30*1.50*6 + 0.810	M3	0,810		

Décomposition du prix global et forfaitaire

CNSNMM - Rénovation énergétique des logements de fonction du CNSNMM
Route des Pessettes 39 220 PREMANON
Lot N°01 TERRASSEMENTS/ VRD / GROS OEUVRE

	U	Quantité	Prix en €	Montant en €
Total OUVRAGES EN BETON ARME				
01.6 CANALISATIONS ENTERREES				
01.6.1 Réseaux extérieures pour alimentation éclairage Carport				
01.6.1 1 Fouille et fourreaux pour raccordement Eclairage Carport				
Fourreau rouge diam 63				
5.00 + 5.000	ML	5,00		
5,00				
Total CANALISATIONS ENTERREES				
01.7 REMBLAIS/ENROBE				
01.7.1 Remblais fouille semelles carport y compris reprise enrobé				
01.7.1.1 1 Rebouchage pourtour fondations carport compris finition en enrobé				
- forme de finition tout venant Calibre 0/315				
- enrobé				
1.00*1.00*6 + 6.000	M2	6,000		
6,000				
Total REMBLAIS/ENROBE				

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
TERRASSEMENTS/ VRD / GROS OEUVRE				01.2
ETUDES				01.2
TERRASSEMENTS MECANQUES				01.2
FONDATIONS				01.3
OUVRAGES EN BETON ARME				01.3
CANALISATIONS ENTERREES				01.3
REMBLAIS/ENROBE				01.3
Total Lot N°01 TERRASSEMENTS/ VRD / GROS OEUVRE				