



DIAGNOSTIC PRODUITS / EQUIPEMENTS / MATERIAUX / DECHETS AVANT DEMOLITION (Partie Tableur)

*DESAMIANPAGE ET DECONSTRUCTION DE HANGARS
SITUES RUE GUSTAVE GULBERT A PLELO (22170)*

vendredi 20 mars 2026

RAPPEL : Les quantités indiquées dans le document sont des estimations et ne constituent en rien des valeurs contractuelles.

L'entrepreneur doit vérifier les quantités en jeu, de sa propre initiative, lors de sa visite des lieux. Il lui appartient de faire toutes les investigations ou vérifications qu'il juge utiles pour la constitution de son offre, qui est forfaitaire.

L'entreprise ne pourra se prévaloir d'aucun complément de rémunération en cas de discordance entre les métrés de cet audit et la réalité du chantier.

Formulaire de diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments

Le formulaire est émis par le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires¹. Il est accompagné d'une notice pour vous guider, à chaque étape, dans le remplissage et vous informer de vos obligations déclaratives. Les chiffres entre parenthèses renvoient vers la section d'aide au remplissage de la notice.

En tant que maître d'ouvrage vous devez transmettre ce formulaire rempli au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (soit en le remplissant en ligne sur la plateforme plateformepemd.developpement-durable.gouv.fr, soit en l'envoyant par mail à plateforme.PEMD@cstb.fr) avant l'acceptation des devis ou la passation des marchés travaux.

1- L'opération

Adresse de l'opération :

Adresse (numéro et voie) : rue Gustave Gilbert

Code postal :

22170

Commune :

PLELO

Date estimée de début de chantier :

01/09/2025

Date estimée de fin du chantier (optionnel) :

31/12/2025

La démolition est-elle (1) :

- ☒ Une démolition

- Une rénovation significative

□ Les deux

Nombre de bâtiments concernés par la démolition :

3

Surface totale de plancher à démolir :

2073,50 m²

Nombre de bâtiments concernés par la rénovation significative :

Surface totale de plancher à rénover :

0,00 m²

Typologies principales des bâtiments (2) :

- Maison individuelle

- Etablissement d'enseignement

- Logement collectif

- Café, hôtel, restaurants

- Commerces

☐ Bâtiment à usage sportif ou de loisir

- Bureaux

- ICPE

- Bâtiment industriel

☒ Autre :

- Etablissement de santé

Date d'obtention du permis de construire du bâtiment le plus ancien ou à défaut l'année de construction (approximative si la date précise n'est pas connue).

S'il s'agit d'un lot, indiquez la date de l'année du bâtiment qui a la plus grande surface de plancher :

MM/AAAA

1. Articles L. 126-34 et L. 126-35 du code de la construction et de l'habitation (Article 51 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire)

Plus d'informations sur legifrance.gouv.fr

Cochez, s'il y en a eu, le(s) type(s) d'opération(s) au(x)quel(s) le bâtiment a été soumis depuis la date mentionnée ci-dessus :

- ☐ Rénovation importante (date optionnelle : MM/AAAA)
- ☐ Opération de décontamination (ex: désamiantage)
- ☐ Autre intervention
- ☐ Aucune opération
- ☐ Ne sait pas

2- Le maître d'ouvrage

Si personne physique :

Nom d'usage :

Prénom :

Si personne morale :

Raison sociale :

EPF BRETAGNE

Numéro de Siret ou Siren :

51 418 579 200 033

Adresse :

Numéro et voie :

14 Avenue Henri Fréville

Code postal :

35200

Commune :

RENNES

3- Le diagnostiqueur

Si personne physique :

Nom d'usage :

Prénom :

Si personne morale :

Raison sociale :

AD INGE

Numéro de Siret ou Siren :

47 761 747 600 031

Adresse :

Numéro et voie :

103 Avenue Henri Fréville

Code postal :

35200

Commune :

RENNES

Assurance souscrite par le diagnostiqueur :

☒ Je déclare qu'en cas de sinistre l'assurance souscrite couvre les activités du diagnostiqueur et que le montant de la garantie est d'au moins 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.

Nom de la compagnie d'assurance :

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE

Numéro de police :

FRL002235-24

Date de validité : du

01/01/2025

au

31/12/2025

Compétences du diagnostiqueur :

☒ Je déclare pouvoir justifier des compétences du diagnostiqueur à la demande de l'administration. (3)

Date de la dernière visite de l'opération : 24/04/2025

Les bâtiments ou parties de bâtiments visitées par le diagnostiqueur :

l'ensemble du site

Les parties de bâtiments non visitées :

les fosses

Raisons pour n'avoir pas visité ces parties :

inaccessible

Le diagnostic a-t-il identifié des vices ou des désordres apparents dans des composants des bâtiments ?

☐ Oui ☒ Non

Le rapport de diagnostic fournit-il des indications sur les précautions de démolition ou de rénovation ?

☒ Oui ☐ Non

Documents consultés :

☐ Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) des bâtiments existants

☐ Plans

☒ Diagnostic amiante

☒ Diagnostic plomb

☒ Diagnostic termites

☒ Autres : *Etude Burgeap, Cadastre, Géoportail.*

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT 01			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longueur extérieure :	20,00 m	Surface au sol :	160,00 m²
Largeur extérieure :	8,00 m	Surface de plancher (sans cave) :	160,00 m²
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	-2,00 m
Hauteur au faîtage :	4,00 m	Surface des sous-sols :	25,00 m²
Hauteur bas de pente :	2,00 m	Volume du sous-sol en m³ :	-50,00 m³
Nombre de niveau (sans cave) :	1	(estimation volume à remblayer)	

DESCRIPTION															FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS														
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Calcul du poids par Densité					Calcul du poids par Ratio			Poids (tonnes)	Préconsation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation					Elimination			Potentiel de réemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)
							Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimées/ Quantité					Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisée (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination			
1	BAT 01	Fosse ouverte								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-			
2	BAT 01	fondation	Béton	RAS	E	1	15,40 m	0,30 m	0,30 m	1,39 m³	2,50				3,47 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	3,47 T	-	0,00 T	-			
3	BAT 01	dallage	Béton	RAS	E	1	6,50 m	1,20 m	0,15 m	1,17 m³	2,50				2,93 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	2,93 T	-	0,00 T	-			
4	BAT 01	murs	Parpaings pleins	RAS	E	1	15,40 m	1,40 m	0,15 m	3,23 m³	1,30				4,20 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	4,20 T	-	0,00 T	-			
5	BAT 01	Fosse fermée								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-			
6	BAT 01	fondation	Béton	RAS	E	1	24,40 m	0,30 m	0,30 m	2,20 m³	2,50				5,49 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	5,49 T	-	0,00 T	-			
7	BAT 01	dallage	Béton	RAS	E	1	11,00 m	1,20 m	0,15 m	1,98 m³	2,50				4,95 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	4,95 T	-	0,00 T	-			
8	BAT 01	murs	Parpaings pleins	RAS	E	1	24,40 m	1,40 m	0,15 m	5,12 m³	1,30				6,66 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	6,66 T	-	0,00 T	-			
9	BAT 01	remblais fosse (gravat amiante possible)	Pierre	Présence d'amiante	E	1	11,00 m	1,20 m	1,20 m	15,84 m³	2,20				34,85 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	34,85 T	Elimination			
10	BAT 01	Dallage bâtiment								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-			
11	BAT 01	fondation	Béton	RAS	E	1	56,00 m	0,30 m	0,30 m	5,04 m³	2,50				12,60 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	12,60 T	-	0,00 T	-			
12	BAT 01	dallage	Béton	RAS	E	1	20,00 m	8,00 m	0,15 m	24,00 m³	2,50				60,00 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	60,00 T	-	0,00 T	-			
13	BAT 01	murs	Parpaings creux	RAS	E	1	56,00 m	0,20 m	2,67 m	29,90 m³	1,30				38,88 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	38,88 T	-	0,00 T	-			
14	BAT 01	Structure charpente bois								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-			
15	BAT 01	poteaux	Bois peint ou traité	RAS	E	4	2,00 m	0,20 m	0,20 m	0,32 m³	0,75				0,24 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	75%	0,18 T	25%	0,06 T	Elimination			
16	BAT 01	ferme	Bois peint ou traité	RAS	E	4	10,00 m	0,15 m	0,05 m	0,30 m³	0,75				0,23 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	75%	0,17 T	25%	0,06 T	Elimination			
17	BAT 01	poutre	Bois peint ou traité	RAS	E	4	8,00 m	0,15 m	0,05 m	0,24 m³	0,75				0,18 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	75%	0,14 T	25%	0,05 T	Elimination			
18	BAT 01	panne (en contact avec la toiture @)	Bois peint ou traité	Présence d'amiante	E	40	5,00 m	0,15 m	0,05 m	1,50 m³	0,75				1,13 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	1,13 T	Elimination			
19	BAT 01	chevron (sous rampan toiture @)	Bois peint ou traité	Présence d'amiante	E	40	10,00 m	0,05 m	0,03 m	0,60 m³	0,75				0,45 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,45 T	Elimination			
20	BAT 01	faux plafond bois aggloméré (sous rampan toiture @)	Bois Aggloméré	Présence d'amiante	E	1	20,00 m	10,00 m	0,02 m	4,00 m³	0,75				3,00 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	3,00 T	Elimination			
21	BAT 01	Couverture								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-			
22	BAT 01	toiture plaque ondulée AC	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E	1	20,00 m	10,00 m	0,01 m	2,00 m³	2,20				4,40 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	4,40 T	Elimination			
23	BAT 01	Bureau								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-			
24	BAT 01	plafond	Carreau de plâtres	RAS	E	1	5,00 m	2,00 m	0,02 m	0,20 m³	1,25				0,25 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	75%	0,19 T	25%	0,06 T	Elimination			
25	BAT 01	cloison	Carreau de plâtres	RAS	E	1	6,20 m	1,20 m	0,02 m	0,15 m³	1,25				0,19 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	75%	0,14 T	25%	0,05 T	Elimination			
26	BAT 01	verrière bois								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-			
27	BAT 01	verrière verre	Verre Fenêtre	RAS	E	9	0,80 m	0,40 m	0,01 m	0,01 m³	2,53				0,04 T	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	75%	0,03 T	25%	0,01 T	Elimination			
28	BAT 01	porte	Bois isoplane	RAS	E	1	0,80 m	2,05 m	0,05 m	0,08 m³	0,75				0,06 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	75%	0,05 T	25%	0,02 T	Elimination			
29	BAT 01	fenêtre bois	Bois isoplane	RAS	E	8	3,00 m	0,05 m	0,05 m	0,06 m³	0,75				0,05 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	75%	0,03 T	25%	0,01 T	Elimination			
30	BAT 01	fenêtre verre	Verre Fenêtre	RAS	E	8	1,00 m	0,50 m	0,01 m	0,02 m³	2,53				0,05 T	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	75%	0,04 T	25%	0,01 T	Elimination			
31	BAT 01	DIVERS								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-			
32	BAT 01	Bois	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	1,00	T	10,00		10,00 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	75%	7,50 T	25%	2,50 T	Elimination			
33	BAT 01	DND	Déchets en mélange	RAS	E					0,00 m³	1,00	T	10,00		10,00 T	Elimination	DND	Mélange de DND	DND	NON	-	0%	0	100%	10,00 T	Elimination			
34	BAT 01	DO	Autres DO	Autre polluant	E					0,00 m³	1,00	T	5,00		5,00 T	Elimination	DD	Autres DO	DD	NON	-	0%	0	100%	5,00 T	Elimination			
35	BAT 01	Vestige bâtiment 1 : dalle béton extérieur								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-			
36	BAT 01	fondation	Béton	RAS	E	1	25,00 m	0,30 m	0,30 m	2,25 m³	2,50				5,63 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	5,63 T	-	0,00 T	-			
37	BAT 01	dallage	Béton	RAS	E	1	15,00 m	5,00 m	0,15 m	11,25 m³	2,50				28,13 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	28,13 T	-	0,00 T	-			
38	BAT 01	murs	Parpaings creux	RAS	E	1	25,00 m	1,50 m	0,15 m	5,63 m³	1,30				7,31 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	7,31 T	-	0,00 T	-			
39	BAT 01	Vestige bâtiment 2 : bâtis à moitié démolis								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-			
40	BAT 01	fondation	Béton	RAS	E	1	30,00 m	0,30 m	0,30 m	2,70 m³	2,50				6,75 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	6,75 T	-	0,00 T	-			
41	BAT 01	dallage	Béton	RAS	E	1	12,00 m	8,00 m	0,15 m	14,40 m³	2,50				36,00 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	36,00 T	-	0,00 T	-			
42	BAT 01	murs	Parpaings creux	RAS	E	1	30,00 m	1,50 m	0,15 m	6,75 m³	1,30				8,78 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	8,78 T	-	0,00 T	-			
43	BAT 01	gravats (amiante possible)	Pierre	RAS	E					0,00 m³	1,00	T	250,00		250,00 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	75%	187,50 T	25%	62,50 T	Elimination			
44	BAT 01	Extérieurs								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-			
45	BAT 01	végétaux	Végétaux	RAS	E					0,00 m³	1,00	T	15,00		15,00 T	Recyclage	VEGETAUX	Vegetaux	VEGETAUX	OUI	Recyclage	75%	11,25 T	25%	3,75 T	Elimination			
46	BAT 01	feraille	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	1,00	T	5,00		5,00 T	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	75%	3,75 T	25%	1,25 T	Elimination			
47	BAT 01	débris AC en dépôt à l'intérieur	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E					0,00 m³	2,20	T	1,00	0,750	0,75 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,75 T	Elimination			
48	BAT 01	débris AC en dépôt à l'extérieur	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E					0,00 m³	2,20	T	1,00	0,750	0,75 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,75 T	Elimination			
TOTAL DE DECHETS :															573,36 T Tonnes						DECHETS VALORISES :		442,71 T	DECHETS ELIMINES :		130,642 Tonnes	TOTAL Réemploi:		0,000 Tonnes

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT 02			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BATIMENT			
Longeur extérieure :	40,00 m	Surface au sol :	1200,00 m²
Largueur extérieure :	30,00 m	Surface de plancher (sans cave) :	1200,00 m²
Hauteur à l'acrotère :		Profondeur des sous-sols :	2,00 m
Hauteur au faitage :	5,00 m	Surface des sous-sols :	160,00 m²
Hauteur bas de pente :	2,00 m	Volume du sous-sol en m³ :	320,00 m³
Nombre de niveau (sans cave) :	1	(estimation volume à remblayer)	

DESCRIPTION															FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS															
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Calcul du poids par Densité					Calcul du poids par Ratio			Préconsation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation					Elimination			Potentiel de réemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)		
							Longueur (m)	Largueur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité				Poids (tonnes)	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisée (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)				Filière d'élimination	
1	BAT 02	Fosse 1								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-					
2	BAT 02	fondation	Béton	RAS	E	1	88,00 m	0,50 m	0,50 m	22,00 m³	2,50				55,00 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	55,00 T	-	0,00 T	-				
3	BAT 02	dallage	Béton	RAS	E	1	42,00 m	2,00 m	0,20 m	16,80 m³	2,50				42,00 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	42,00 T	-	0,00 T	-				
4	BAT 02	murs	Parpaings pleins	RAS	E	1	88,00 m	2,00 m	0,20 m	35,20 m³	1,30				45,76 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	45,76 T	-	0,00 T	-				
5	BAT 02	caillebotis	Béton	RAS	E	0,75	42,00 m	2,00 m	0,10 m	6,30 m³	2,50				15,75 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	15,75 T	-	0,00 T	-				
6	BAT 02	Fosse 2								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-					
7	BAT 02	fondation	Béton	RAS	E	1	88,00 m	0,50 m	0,50 m	22,00 m³	2,50				55,00 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	55,00 T	-	0,00 T	-				
8	BAT 02	dallage	Béton	RAS	E	1	42,00 m	2,00 m	0,20 m	16,80 m³	2,50				42,00 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	42,00 T	-	0,00 T	-				
9	BAT 02	murs	Parpaings pleins	RAS	E	1	88,00 m	1,60 m	0,20 m	28,16 m³	1,30				36,61 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	36,61 T	-	0,00 T	-				
10	BAT 02	caillebotis	Béton	RAS	E	0,75	42,00 m	2,00 m	0,10 m	6,30 m³	2,50				15,75 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	15,75 T	-	0,00 T	-				
11	BAT 02	Maçonnerie bâtiment								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-					
12	BAT 02	fondation	Béton	RAS	E	1	183,00 m	0,50 m	0,50 m	45,75 m³	2,50				114,38 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	114,38 T	-	0,00 T	-				
13	BAT 02	massif poteau	Béton	RAS	E					0,00 m³	1,00	T	20,00	0,750	15,00 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	15,00 T	-	0,00 T	-				
14	BAT 02	dallage	Béton	RAS	E	1	42,00 m	28,50 m	0,20 m	239,40 m³	2,50				598,50 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	598,50 T	-	0,00 T	-				
15	BAT 02	moins-value caillebotis 1	Béton	RAS	E	-1	42,00 m	2,00 m	0,10 m	-8,40 m³	2,50				-21,00 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	-21,00 T	-	0,00 T	-				
16	BAT 02	moins-value caillebotis 2	Béton	RAS	E	-1	42,00 m	2,00 m	0,10 m	-8,40 m³	2,50				-21,00 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	-21,00 T	-	0,00 T	-				
17	BAT 02	moins-value terre battue	Béton	RAS	E	-1	42,00 m	2,50 m	0,20 m	-21,00 m³	2,50				-52,50 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	-52,50 T	-	0,00 T	-				
18	BAT 02	plus-value terre battue / mélange terre pierre	Pierre	RAS	E	0,6	42,00 m	2,50 m	0,30 m	18,90 m³	2,20				41,58 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	50%	20,79 T	Elimination						
19	BAT 02	Murs périphérique bas	Parpaings creux	RAS	E	1	70,50 m	1,00 m	0,15 m	10,58 m³	1,30				13,75 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	13,75 T	-	0,00 T	-				
20	BAT 02	Murs périphérique haut	Parpaings creux	RAS	E	1	70,50 m	2,00 m	0,15 m	21,15 m³	1,30				27,50 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	27,50 T	-	0,00 T	-				
21	BAT 02	Murs intérieur	Parpaings creux	RAS	E	5	42,00 m	1,50 m	0,15 m	47,25 m³	1,30				61,43 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	61,43 T	-	0,00 T	-				
22	BAT 02	murs séparation logette	Parpaings creux	RAS	E	14	8,00 m	1,50 m	0,15 m	25,20 m³	1,30				32,76 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	32,76 T	-	0,00 T	-				
23	BAT 02	Structure charpente bois								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-					
24	BAT 02	poteaux haut	Bois peint ou traité	RAS	E	20	5,00 m	0,15 m	0,10 m	1,50 m³	0,75				1,13 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	50%	0,56 T	Elimination						
25	BAT 02	poteaux bas	Bois peint ou traité	RAS	E	40	3,00 m	0,15 m	0,10 m	1,80 m³	0,75				1,35 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	50%	0,68 T	Elimination						
26	BAT 02	ferme haut	Bois peint ou traité	RAS	E	10	10,00 m	0,15 m	0,10 m	1,50 m³	0,75				1,13 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	50%	0,56 T	Elimination						
27	BAT 02	ferme bas	Bois peint ou traité	RAS	E	20	18,50 m	0,15 m	0,10 m	5,55 m³	0,75				4,16 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	50%	2,08 T	Elimination						
28	BAT 02	poutre haut	Bois peint ou traité	RAS	E	10	10,00 m	0,15 m	0,10 m	1,50 m³	0,75				1,13 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	50%	0,56 T	Elimination						
29	BAT 02	poutre bas	Bois peint ou traité	RAS	E	20	18,50 m	0,15 m	0,10 m	5,55 m³	0,75				4,16 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	50%	2,08 T	Elimination						
30	BAT 02	panne (en contact avec la toiture @)	Bois peint ou traité	Présence d'amiante	E	150	9,00 m	0,15 m	0,05 m	10,13 m³	0,75				7,59 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	7,59 T	Elimination				
31	BAT 02	faux plafond bois aggloméré (sous rampan toiture @)	Bois Aggloméré	Présence d'amiante	E	0,25	42,00 m	28,50 m	0,02 m	5,99 m³	0,75				4,49 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	4,49 T	Elimination				
32	BAT 02	Couverture								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-					
33	BAT 02	toiture plaque ondulée AC	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E	1,25	42,00 m	28,50 m	0,01 m	14,96 m³	2,20				32,92 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	32,92 T	Elimination				
34	BAT 02	bardage plaque ondulée AC	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E	1	84,00 m	1,20 m	0,01 m	1,01 m³	2,20				2,22 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	2,22 T	Elimination				
35	BAT 02	Divers								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-					
36	BAT 02	mangeoires AC	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E					0,00 m³	2,20	T	1,00	1,000	1,00 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	1,00 T	Elimination				
37	BAT 02	débris AC	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E					0,00 m³	2,20	T	1,00	2,000	2,00 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	2,00 T	Elimination				
38	BAT 02	coffrage massifs poteaux AC	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E					0,00 m³	2,20	T	20,00	0,750	15,00 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	15,00 T	Elimination				
39	BAT 02	Divers DND	Déchets en mélange	RAS	E					0,00 m³	0,93	T	5,00		5,00 T	Elimination	DND	Mélange de DND	DND	NON	-	0%	0	100%	5,00 T	Elimination				
40	BAT 02	Divers DD	Autres DD	Autre polluant	E					0,00 m³	0,00	T	2,50		2,50 T	Elimination	DD	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	2,50 T	Elimination				
41	BAT 02	débris AC en dépôt à l'intérieur	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E					0,00 m³	2,20	T	1,00	1,500	1,50 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	1,50 T	Elimination				
42	BAT 02	débris AC en dépôt à l'extérieur	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E					0,00 m³	2,20	T	1,00	0,500	0,50 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,50 T	Elimination				
43	BAT 02	Végétaux	Végétaux	RAS	E					0,00 m³	2,53	T	15,00		15,00 T	Recyclage	VEGETAUX	VEGETAUX	OUI	Recyclage	75%	11,25 T	25%	3,75 T	Elimination					
TOTAL DE DECHETS :															1221,02 T Tonnes											TOTAL Réemploi:		0,000 Tonnes		
																	DECHETS VALORISES :		1115,24 T	DECHETS ELIMINES :		105,783 Tonnes								

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT 03			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	15,00 m	Surface au sol :	120,00 m²
Largeur extérieure :	8,00 m	Surface de plancher (sans cave) :	120,00 m²
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	0,00 m
Hauteur au faîtage :	5,00 m	Surface des sous-sols :	0,00 m²
Hauteur bas de pente :	3,00 m	Volume du sous-sol en m³ :	0,00 m³
Nombre de niveau (sans cave) :	1	(estimation volume à remblayer)	

DESCRIPTION																FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS													
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Calcul du poids par Densité					Calcul du poids par Ratio			Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation					Elimination			Potential de réemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)
							Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité					Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination			
1	BAT 03	Infrastructures	Béton	RAS	E	8	1,00 m	0,50 m	0,50 m	0,00 m³	-			0,00 T		-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-				
2	BAT 03	massifs pour poteaux bois	Béton	RAS	E	2	23,00 m	1,00 m	0,20 m	2,00 m³	2,50			5,00 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	5,00 T	-	0,00 T	-				
3	BAT 03	soubassement parpaing	Parpaings pleins	RAS	E	2	23,00 m	1,00 m	0,20 m	9,20 m³	1,30			11,96 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	11,96 T	-	0,00 T	-				
4	BAT 03	dallage béton	Béton	RAS	E	1	15,00 m	8,00 m	0,20 m	24,00 m³	2,50			60,00 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	60,00 T	-	0,00 T	-				
5	BAT 03	Superstructures								0,00 m³	-			0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-					
6	BAT 03	poteaux bois	Bois peint ou traité	RAS	E	8	3,00 m	0,20 m	0,20 m	0,96 m³	0,75			0,72 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	50%	0,36 T	50%	0,36 T	Elimination				
7	BAT 03	poutres bois	Bois peint ou traité	RAS	E	4	8,00 m	0,20 m	0,20 m	1,28 m³	0,75			0,96 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	50%	0,48 T	50%	0,48 T	Elimination				
8	BAT 03	fermes bois	Bois peint ou traité	RAS	E	4	10,00 m	0,20 m	0,20 m	1,60 m³	0,75			1,20 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	50%	0,60 T	50%	0,60 T	Elimination				
9	BAT 03	contreventement bois	Bois peint ou traité	RAS	E	2	15,00 m	0,20 m	0,20 m	1,20 m³	0,75			0,90 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	50%	0,45 T	50%	0,45 T	Elimination				
10	BAT 03	bardage bois	Bois peint ou traité	RAS	E	2	23,00 m	3,00 m	0,05 m	6,90 m³	0,75			5,18 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	50%	2,59 T	50%	2,59 T	Elimination				
11	BAT 03	pannes bois contaminés @	Bois Pollué/ Amiante	Présence d'amiante	E	40	4,00 m	0,20 m	0,05 m	1,60 m³	0,75			1,20 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	1,20 T	Elimination				
12	BAT 03	couverture plaque AC	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E	1	15,00 m	10,00 m	0,02 m	3,00 m³	2,20			6,60 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	6,60 T	Elimination				
13	BAT 03	mangeoires AC	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E	3	15,00 m	0,50 m	0,02 m	0,45 m³	2,20			0,99 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,99 T	Elimination				
14	BAT 03	débris AC en dépôt à l'intérieur	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E					0,00 m³	2,20	1,00	1,00	0,750	0,75 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,75 T	Elimination			
15	BAT 03	débris AC en dépôt à l'extérieur	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E					0,00 m³	2,20	1,00	1,00	0,750	0,75 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,75 T	Elimination			
16	BAT 03	plaque plane AC en doublage Est	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E	1	15,00 m	3,00 m	0,01 m	0,45 m³	2,20			0,99 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,99 T	Elimination				
17	BAT 03	doublage bois	Bois peint ou traité	RAS	E	1	31,00 m	3,00 m	0,02 m	1,86 m³	0,75			1,40 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	50%	0,70 T	50%	0,70 T	Elimination				
18	BAT 03	taux plafond bois contaminé	Bois Pollué/ Amiante	Présence d'amiante	E	1	15,00 m	8,00 m	0,02 m	2,40 m³	0,75			1,80 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	1,80 T	Elimination				
19	BAT 03	Divers DND	Déchets en mélange	RAS	E					0,00 m³	0,93	T	10,00		10,00 T	Elimination	DND	Mélange de DND	DND	NON	-	0%	0	100%	10,00 T	Elimination			
20	BAT 03	Divers DD	Autres DD	Autre polluant	E					0,00 m³	0,00	T	2,50		2,50 T	Elimination	DD	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	2,50 T	Elimination			
21	BAT 03	Végétaux	Végétaux	RAS	E					0,00 m³	2,53	T	5,00		5,00 T	Recyclage	VEGETAUX	Vegetaux	VEGETAUX	OUI	Recyclage	75%	3,75 T	25%	1,25 T	Elimination			
TOTAL DE DECHETS :															117,89 T	DECHETS VALORISES :					85,89 T	DECHETS ELIMINES :			32,005 Tonnes	TOTAL Réemploi:		0,000 Tonnes	

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE	
EXT	
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT	
Longeur extérieure :	Surface au sol :
Largeur extérieure :	Surface de plancher (sans cave) :
Hauteur à l'acrotère :	Profondeur des sous-sols :
Hauteur au faîtage :	Surface des sous-sols :
Hauteur bas de pente :	Volume du sous-sol en m³ :
Nombre de niveau (sans cave) :	(estimation volume à remblayer)

DESCRIPTION															FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS																
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Calcul du poids par Densité					Calcul du poids par Ratio									Recyclage / Valorisation					Elimination			Potentiel de réemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)
							Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière					Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination			
1		Clapier à lapin béton	Béton	RAS	E				0,00 m³		T	1,00	0,500	0,50 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	0,50 T	-	0,00 T	-						
2	EXT	Clapier à lapin ferraille	Divers Métaux	RAS	E				0,00 m³		T	1,00	0,250	0,25 T	Recyclage	DND	Autres métaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,25 T	-	0,00 T	-						
3	EXT	Tas de déchets métallique en vrac (4 zones)	Divers Métaux	RAS	E				0,00 m³		T	1,00	1,000	1,00 T	Recyclage	DND	Autres métaux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,00 T	-	0,00 T	-						
4	EXT	Cabanon structure bois	Bois brut ou non traité	RAS	E				0,00 m³		T	1,00	5,000	5,00 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	5,00 T	-	0,00 T	-						
5	EXT	Cabanon toiture fibro plaques ondulées	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E				0,00 m³		T	1,00	0,500	0,50 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,50 T	Elimination						
6	EXT	Cabanon toiture fibro bois en contact	Bois Pollué Amiante	Présence d'amiante	E				0,00 m³		T	1,00	0,250	0,25 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,25 T	Elimination						
7	EXT	Spot de DND au Nord-Est du site près du BAT 01	Déchets en mélange	RAS	E				0,00 m³		T	1,00	8,000	8,00 T	Elimination	DND	Melange de DND	DND	NON	-	0%	0	100%	8,00 T	Elimination						
8	EXT	Débris fibro dans les divers spot de déchets extérieurs et végétaux (estimation)	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E				0,00 m³		T	1,00	0,500	0,50 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,50 T	Elimination						
9	EXT	végétation basse, friche et roncier, autours des bâtiments	Végétaux	RAS	E				0,00 m³		T	1,00	5,000	5,00 T	Recyclage	VEGETAUX	Végétaux	VEGETAUX	OUI	Recyclage	50%	2,50 T	50%	2,50 T	Elimination						
10	EXT								0,00 m³	-				0,00 T			-	-	-			0%	0	100%	0,00 T	-					
11	EXT								0,00 m³	-				0,00 T			-	-	-			0%	0	100%	0,00 T	-					
12	EXT								0,00 m³	-				0,00 T			-	-	-			0%	0	100%	0,00 T	-					
13	EXT								0,00 m³	-				0,00 T			-	-	-			0%	0	100%	0,00 T	-					
14	EXT								0,00 m³	-				0,00 T			-	-	-			0%	0	100%	0,00 T	-					
TOTAL DE DECHETS :												21,00 T Tonnes								DECHETS VALORISES :			9,25 T	DECHETS ELIMINES :		11,750 Tonnes	TOTAL Réemploi:		0,000 Tonnes		

TABLEAU DE SYNTHÈSE

DÉCHETS INERTES

Catégories	Exemple de matériaux
Béton	Beton
Verre (sans cadre ou montant de fenêtres)	Verre fenetre
Terres et pierres	Terre et pierres
	Sous-total Déchet inerte

DÉCHETS NON DANGEREUX

Catégories	Exemple de matériaux
Plaques et carreaux	Plaques et carreaux de plâtres
Bois A (emballages, palettes)	Bois brut ou non traité
Bois B : BR1	Bois peint, traité
Autres non Ferreux :	Autres metaux
Mélange de DND listés ci-dessus	Melange de DND listés ci-dessus
Végétaux	Arbres, buissons
	Sous-total Déchet non dangereux

DÉCHETS D'EQUIPEMENTS

Catégories	Exemple de matériaux
------------	----------------------

DÉCHETS DANGEREUX

Catégories	Exemple de matériaux
Amiante (précisez):	Amiante
Autres déchets dangereux	Autres DD
	Sous-total déchets dangereux
	TOTAL :

ENSEMBLE DES BÂTIMENTS

Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
			Reutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incineration		Elimination	
			Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
1385,89	0,00	0%	0,00	0%	1385,89	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
0,09	0,00	0%	0,00	0%	0,07	75%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,02	25%
291,58	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	208,29	71%	0,00	0%	0,00	0%	83,29	29%
1677,56	0,00	0%	0,00	0%	1385,95	83%	208,29	12%	0,00	0%	0,00	0%	83,31	5%

Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
			Reutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incineration		Elimination	
			Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
0,44	0,00	0%	0,00	0%	0,33	75%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,11	25%
5,00	0,00	0%	0,00	0%	5,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
34,15	0,00	0%	0,00	0%	14,59	43%	0,00	0%	5,18	15%	0,00	0%	14,39	42%
6,25	0,00	0%	0,00	0%	5,00	80%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,25	20%
33,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	33,00	100%
40,00	0,00	0%	0,00	0%	28,75	72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	11,25	28%
118,84	0,00	0%	0,00	0%	53,67	45%	0,00	0%	5,18	4%	0,00	0%	60,00	50%

Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
			Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incineration		Elimination	
			Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%

Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
			Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incineration		Elimination	
			Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
126,87	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	126,87	100%
10,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10,00	100%
136,87	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	136,87	100%
1933,26	0,00	0%	0,00	0%	1439,62	74%	208,29	11%	5,18	0%	0,00	0%	280,18	14%